

单项工程采购控制价汇总表







工程名称：东莞市石龙第二中学改扩建项目-临建综合材料采购

序号	单位工程名称	金额（元）
1	东莞市石龙第二中学改扩建项目-安全文明施工标准化部分）	180364.95
2	东莞市石龙第二中学改扩建项目-临建设施材料部分	318259.31
合计		498624.26



安全文明施工标准化采购控制价




工程名称：东莞市石龙第二中学改扩建项目-临建综合材料采购

序号	名称	项目特征	图片	单位	暂定工程量	单价 (元)	合价 (元)	计算规则	备注
一、	一般安全文明施工类								
1	配电箱防护	1、防护棚的棚身是由四面2400mm（高）×1960mm（宽）的防护栏杆拼接组成。不含广告。 2、栏杆外侧立杆边长30mm、厚2.5mm的方矩管，里侧立杆边长25mm、厚2mm的方矩管焊接而成。 3、棚顶是由四面500mm（高）×2420mm（宽）的特殊边框拼接组成，边框是由边长30mm、厚2.5mm的方矩管焊接而成，延伸的支架由边长25mm、厚2mm的方矩管组成。 4、棚身与棚顶的相连由每面伸出的支架（25mm×2mm）各自镶入棚身立杆（30mm×2.5mm）里面。 5、防护棚主框架由40mm×40mm的方矩管焊制，棚身方矩管间距为150mm设置，总高为2.8m、宽1.5-2m。防护棚正面设有栅栏门。 6、配电箱防护棚底层必须要配置两层防护，做到防雨、防震。		套	1	2380	2380	按实际数量计算	
2	围栏	1、高度1.8m，防护网应设置挡脚板。1800*2000；立柱50*50*1.5，法兰盘100*150*5.2，孔径10，边框30*50，内框20*30，每套重30kg，底板丝印白色踢脚线 2、涂刷红白相间危险警示色，并采用膨胀螺栓与结构墙体四角固定。		m2	200	122	24400	按实际面积计算	
3	施工电梯防护棚	1.具体详见图册198页 1、施工升降机底层吊笼出入口处须搭设双层安全防护棚，两层防护的间距不小于700mm；防护棚长度不应小于6m，宽度不小于3米，净高不低于2.5米。不含广告，不含两侧栏杆。		m2	100	400	40000	按实际搭设水平投影面积计算	
4	施工电梯层间门	1.具体详见图册199页		个	12	460	5520	按实际个数计算	
5	工具式安全通道	1.具体详见图册179页 1、当安全防护棚为非机动车通行时，棚底离地面高度不应低于3m；当安全防护棚为机动车通行时，棚底离地面高度不应小于4m。不含广告，不含两侧栏杆。 2、安全通道一般采用双层安全防护棚形式，两层防护棚间距为700mm。上下层满铺压型钢板。 3、通道防护棚地面宜采用砼硬化，或采用型钢组装地面，立柱与地面采用膨胀螺丝连接。		m2	50	390	19500	按实际搭设水平投影面积计算	
6	楼层临边防护网片	1、高度1.2m，防护网应设置挡脚板。立柱：□40*40*0.9mm，边框：□30*30*0.9mm，筛网：30*30*2.2，踢脚板：200*0.6mm 2、涂刷红白相间危险警示色，并采用膨胀螺栓与结构墙体四角固定。		m2	100	95	9500	按实际面积计算	
7	氧气存放棚防护围	1.具体详见图册221页		个	1	2450	2450	按实际数量计算	
8	材料标识牌	制作要求：0.5mm镀锌铁皮+车贴。规格尺寸：400mm×300mm，立架采用20*20*1mm方钢管制作。		个	9	160	1440	按实际数量计算	



安全文明施工标准化采购控制价

工程名称：东莞市石龙第二中学改扩建项目-临建综合材料采购

序号	名称	项目特征	图片	单位	暂定工程量	单价 (元)	合价 (元)	计算规则	备注
9	钢筋材料堆放架	钢筋堆放架150*75H钢，尺寸10.5米×10.5米 纵横7格1.5米中到中距立钢底板：钢板250*250*8mm，立杆：HT150*75mm，横梁：HT150*75mm，连接板：150*75*8		m2	35	330	11550	按实际搭设水平投影面积计算	
10	钢筋加工棚	1.具体详见图册211页 2、钢筋棚由立柱、格构梁、格构梁纵向连杆组成。立柱：□100*100*1.8mm，主梁：□80*80*2.5mm，系梁：□80*40*2+50*1.5mm，支撑：□80*80*2.5mm，檩条：□80*40*2mm，瓦面：0.326单层瓦，防砸板：0.8mm楼承板，不含广告		m2	30	340	10200	按实际搭设水平投影面积计算	
11	木工防护棚	1.具体详见图册215页 2、立柱：□100*1.8mm；横梁：□100*1.8mm桁架梁；系梁：□50*1.5mm+□80*40mm桁架梁；檩条：□80*40*1.8mm；瓦：0.326单层彩钢瓦；防砸板：0.8mm镀锌板 2、立柱与桁架各焊接一片250*250*10mm耳板，以M12螺栓连接。 3、木工加工棚立杆间距3000mm，四角立杆采用四根钢管，中间立杆两根钢管，平面尺寸为9m×6m。 4、扫地杆距地50mm搭设，按照图纸要求搭设钢管斜撑支撑，一侧悬挑1m。不含广告		m2	30	355	10650	按实际搭设水平投影面积计算	
12	茶水间	1.具体详见图册134页，茶水间采用彩钢板活动房，尺寸：长6000mm×宽3000mm×高3000mm。制作方法与防台风加固方法可参照工人宿舍。		个	1	8700	8700	按实际数量计算	
13	班前讲台	1.具体详见图册107页 1、制作要求：背板角钢铺镀锌板，整体呈开放式，左右上突出厚度为500mm。前面踏板为4*4镀锌方通焊接铺木板，面铺绿色假草坪，四周用红白铝制警戒线围住，最后使用爆炸螺丝与地面固定。 制作材质：户外车贴或高清喷绘布。 规格尺寸：班前讲台尺寸：长6000mm×高3000mm，柱子厚度500mm。 踏板：长6000mm×高2000mm×厚300mm，		个	1	8020	8020	按实际数量计算	
14	消防集中展示区	1.架体:制作要求:角铁焊架，铝塑板封面。规格尺寸:整体3000mm*2400mm*300mm，设置灭火器、消防斧、消防锹、消防桶等器材。		个	1	5305	5305	按实际数量计算	
18	不含税合计						159615		
19	税金				13%		20749.95		
20	含税合计						180364.95		

备注：单价为含运费、含卸车费。

临建设施材料采购控制价

工程名称：东莞市石龙第二中学改扩建项目-临建综合材料采购

名称	单位	工程量	不含税单价	含税合价	备注
临时消防					
消防栓DN65	个	4.00	818.58	3274.32	
镀锌管DN65*3.75	m	350.00	30.09	10531.50	
刚性卡箍DN65	个	70.00	6.79	475.30	
沟槽正三通DN65	个	5.00	14.16	70.80	
铜闸阀DN65	个	7.00	179.94	1259.58	
消防箱800*650*240	个	4.00	199.12	796.48	
消防水带DN65	条	6.00	51.62	309.72	
消防接头DN65	个	4.00	10.03	40.12	
消防水枪DN65	个	4.00	10.62	42.48	
灭火器箱	个	60.00	30.97	1858.20	4KG*2
消防增加泵	个	2.00	4064.89	8129.78	18.5KW
消防水箱	个	1.00	27876.11	27876.11	2.5厚镀锌钢板材质50M3
灭火器	个	120.00	36.58	4389.60	4KG
临时用电					
一级配电箱	台	1.00	2955.75	2955.75	户外电箱 1250*950*200*1.5
二级配电箱	台	14.00	1859.88	26038.32	户外电箱 1000*800*200*1.5
钢筋专用分配箱	台	1.00	2243.36	2243.36	户外电箱 1250*950*200*1.5
照明专用二级分配箱	台	2.00	1017.7	2035.40	户外电箱 800*600*200*1.5
人货梯专用配电箱	台	2.00	2423.3	4846.60	户外电箱 1000*950*200*1.5
人货梯专用开关箱	台	2.00	923.3	1846.60	户外电箱600*500*250*1.2
YC电缆3*25+2*16（人货梯）	m	200.00	63.87	12774.00	
YC电缆3*25+2*16	m	600.00	63.87	38322.00	
YC电缆5*6	m	300.00	22.35	6705.00	
YC电缆5*4	m	200.00	17.26	3452.00	
YC电缆3*70+2*35	m	100.00	176.4	17640.00	
临时电线5*4	m	300.00	16.66	4998.00	
低压LED灯带24V（带电源开关）	m	200.00	11.95	2390.00	
投光灯（50W）	个	50.00	34.81	1740.50	
探照灯	个	2.00	407.08	814.16	
临时用水					
PVC63给水管	m	350.00	9.91	3468.50	
PVC50给水管	m	100.00	6.94	694.00	
PVC25给水管	m	200.00	2.58	516.00	
UPVC排水管200	m	100.00	35.27	3527.00	
供水增加泵	个	2.00	2059	4118.00	
潜水泵3KW	个	6.00	846.61	5079.66	
三通接头（DN25）	个	10.00	3.79	37.90	
三通接头（DN50）	个	20.00	5.93	118.60	
三通接头（DN65）	个	30.00	9.04	271.20	
直接头（DN25）	个	50.00	1.9	95.00	
直接头（DN50）	个	50.00	3.45	172.50	
直接头（DN65）	个	100.00	5.5	550.00	
转换接头（DN25）	个	5.00	6.51	32.55	
转换接头（DN50）	个	5.00	9.65	48.25	
转换接头（DN65）	个	10.00	13.08	130.80	
水龙头DN15	个	30.00	3.83	114.90	
喷淋头	个	100.00	9.44	944.00	
围挡及集装箱					
成品花箱	个	6.00	415.93	2495.58	
成品化粪池（3个立方）	个	1.00	1908.56	1908.56	
成品三级沉淀池	个	1.00	2271.39	2271.39	
雾炮	个	1.00	2359.88	2359.88	
办公用品					

4419500

办公桌	张	12.00	287.61	3451.32	报价需提供图片供选样
办公椅	张	30.00	88.5	2655.00	报价需提供图片供选样
会议桌	张	1.00	1548.67	1548.67	报价需提供图片供选样
其他					
盖土网（材质：聚乙烯；颜色：绿色，规格：2针）	m2	100.00	0.26	26.00	
盖土网（材质：聚乙烯；颜色：绿色，规格：3针）	m2	500.00	0.34	170.00	
盖土网（材质：聚乙烯；颜色：绿色，规格：4针）	m2	100.00	0.42	42.00	
镀锌型钢(不分规格)	t	2.00	5256.64	10513.28	
型钢(不分规格)	t	3.00	4862.83	14588.49	
不锈钢管材(不分规格)	t	2.00	15920.35	31840.70	
不含税合计				281645.41	
税金（13%）				36613.90	
含税合计				318259.31	

备注：采购量为暂定量，根据项目实际采购数量结算。