

东莞市石龙二中改扩建项目防水专业分包工程清单（采购限价）

序号	名称	单位	工程量	不含税综合单价 (元)	不含税总价 (元)	备注
1	2厚水性沥青防水涂料（固含量≥60%）	m²	1006.63	55.43	55797.50	单价已包含材料损耗系数
2	3厚SBS改性沥青防水卷材，上表面银色抗辐照膜	m²	1006.63	51.06	51398.53	
3	1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	733.88	43.58	31982.49	
4	1.5厚单组分聚氨酯防水涂料	m²	1164.2	39.10	45520.22	
6	2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）	m²	278.73	45.68	12732.39	
7	3厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（II型）	m²	478.15	59.70	28545.56	
8	4厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（II型）	m²	478.15	49.68	23754.49	
9	1.5厚高分子基自粘沥青防水卷材	m²	478.15	43.23	20670.42	
10	2厚溶剂型橡胶沥青防水涂料	m²	354.72	55.30	19616.02	
11	1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材	m²	272.74	68.43	18663.60	
12	1.5厚高耐水聚合物防水涂料II型	m²	165.51	59.65	9872.67	
不含税合计（元）					318553.8827	
税金（9%）					28669.85	
含税价合计（元）					347223.73	

备注：一、固定单价合同：最终结算价按甲方审核确认的实际工程量*中标单价

二、工程量计算规则：

1、建筑物楼地面防水面积按设计图示尺寸以平方米计算，扣除0.3m²以上孔洞及凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除柱、垛、间壁墙所占面积，涂料上翻部分按图示面积并入平面工程量内。

2、屋面及地下室顶板涂料防水按设计图示尺寸以平面投影面积计算，扣除0.3m²以上孔洞所占面积，涂料上翻按图示面积并入平面工程量内。

屋面及地下室顶板卷材防水按设计图示尺寸以平面投影面积计算，扣除0.3m²以上孔洞所占面积，其中300mm以内的反边或上翻、附加层、材料搭接及拼接面积已包含在综合单价中，结算不再另外计取。

3、地下室底板防水层，按设计图纸尺寸以平面投影面积计算，承台、基础或者变标高处的防水层，按立面投影面积并入平面工程量内。

4、地下室墙面防水按设计图示尺寸以平方米计算。外墙按外墙中心线乘以高度计算，内墙按内墙净长乘以高度计算。

三、综合单价包含材料费、材料损耗、材料的搭接、拼接、附加层、运输费、装卸费、其他辅材、现场安装、成品保护、垃圾清理等措施费用，以综合费率计算的文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费、绿色安全文明措施费及预算包干费投标人在投标单价中综合考虑。