

东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装
修劳务工程

招 标 控 制 价

招 标 人： 东莞市莞城建筑工程有限公司



编 制 人：

史强

审 核 人：

刘定峰



年 月 日

编制说明


1、招标范围：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。

2、本项目为固定综合单价包干；按图纸范围内包工、包材料（甲供材除外）、包辅材、包小型机械设备（发包人提供的设备除外）、包小型机械设备操作用工、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、包配合甲方验收合格包风险、包图纸二次深化（优化）设计、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料和浪费材料，材料损耗率不应高于定额损耗率。桩机进退场费用（包括为施工机械行走的砖渣回填）等一切相关费用，以及包含对应项目所标明的设计说明及大样所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如成品保护、临时设施等，请投标单位在所列项目的综合单价综合考虑，不再单独计算。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

4、本次招标范围以招标清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

5、本次招标主材价格为成品到场价。



东莞市第八人民医院员工食堂改造工程 装修劳务工程限价费用汇总表

序号	费用名称	计费基数	招标限价 (元)	投标报价 (元)	备注
1	工程费用	761,109.65	695,349.78		
汇总报价			小写:		
			大写:		

孙国忠

单位工程费汇总表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			改造装修部分				
			砌筑工程				
1	010402001002	砌块墙	1. 部位：外墙体封门洞 2. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（甲供） 3. 墙体类型：外墙200 4. 砂浆强度等级：砌筑砂浆M7.5 5. 符合设计要求及施工规范要求	m3	1.58	266	420.28
2	010402001004	砌块墙	1. 部位：其余墙体 2. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（甲供） 3. 墙体类型：内墙200 4. 砂浆强度等级：砌筑砂浆M7.5 5. 符合设计要求及施工规范要求	m3	15.91	266	4232.06
3	010402001003	砌块墙	1. 部位：所有新建墙体 2. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（甲供） 3. 墙体类型：内墙100 4. 砂浆强度等级：砌筑砂浆M5.0 5. 符合设计要求及施工规范要求	m3	28.34	286.83	8128.76
			【砌筑工程】分部小计				12781.1
			混凝土及钢筋混凝土工程				
4	010505002001	无梁板	1. 部位：新建夹层楼面板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 符合设计要求及施工规范要求	m3	7.13	632.96	4513
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 非泵送混凝土 4. 符合设计要求及施工规范要求	m3	0.56	831.99	465.91
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 非泵送混凝土 4. 符合设计要求及施工规范要求	m3	1.01	729.99	737.29
			本页小计				18497.3

分部分项工程报价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010507007001	门槛	1. 构件的类型：门槛 2. 构件规格：200高 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 符合设计要求及施工规范要求	m3	0.1	980.23	98.02

8	010503004002	防水反坎	1. 部位:防水反坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 符合设计要求及施工规范要求	m3	0.72	718.68	517.45
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10以内	t	0.47	5220.67	2453.71
10	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋 钢筋 Φ10以内	t	0.918	5068.06	4652.48
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋 钢筋 Φ12~16以内	t	0.19	4832.06	918.09
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.031	6115.92	189.59
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.012	6395.72	76.75
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计							14622.29
门窗工程							
14	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M07a22 2. 门框、扇材质:平开门、树脂 (乙级防火) 3. 枫木纹饰面 4. 排气窗,锁可外开(含门套、及其它五金配件等) 5. 符合设计要求及施工规范要求	m2	11.55	480	5544
15	010805007001	树脂推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:TM1022、 TM1522 2. 门框或扇外围尺寸:推拉门、树脂 3. 米白色烤漆饰面板 4. 含门套、及其它五金配件等 5. 符合设计要求及施工规范要求	m2	7.70	578.3	4452.91
本页小计							18903

分部分项工程报价表

工程名称: 土建工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010805007003	树脂平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922、 M1122 2. 门框或扇外围尺寸:平开门、树脂 3. 枫木纹饰面 4. 含门套、及其它五金配件等 5. 符合设计要求及施工规范要求	m2	27.28	584.33	15940.52
17	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1122 2. 门框、扇材质:成品钢质防火门 单扇(乙级) 3. 防火门甲供	m2	14.52	387.38	5624.76
18	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222子 2. 门框、扇材质:成品子母防火门 双扇(乙级) 3. 防火门甲供	m2	5.28	392.21	2070.87
19	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0820 2. 门框、扇材质:钢质防火门 双扇 (乙级) 3. 防火门甲供	m2	3.20	366.93	1174.18

20	010807001019	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC0920 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化安全玻璃(甲供)	m2	1.80	249.74	449.53
21	010807001020	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC2020 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化安全玻璃(甲供)	m2	4.00	249.74	998.96
22	010807001021	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC3716 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化安全玻璃(甲供)	m2	5.92	240.66	1424.71
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:NC16a11 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm厚(甲供)	m2	3.63	186.18	675.83
24	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:NC2809a 2. 框、扇材质:不锈钢窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm厚(甲供)	m2	2.66	186.18	495.24
本页小计							28854.6

分部分项工程报价表

工程名称: 土建工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2744a 2. 型材:120系列深灰色铝合金 3. 框、扇材质:铝合金窗 4. 防撞警示条 5. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm厚(甲供)	m2	12.02	188.75	2268.78
26	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC乙1009a、FC乙1809a 2. 框、扇材质:乙级防火窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm厚(甲供)	m2	4.32	695.63	3005.12
27	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:防雨百叶 2. 型材:50系列深灰色铝合金 3. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	3.68	487.78	1795.03
28	080801013001	防鼠板	1. 名称:防雨百叶设置防虫防鼠网	m2	0.91	20	18.2
29	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙防排烟窗PC6325-1 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供) 5. 设置手摇开窗器一拖四	m2	15.75	364.08	5734.26
30	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙防排烟窗PC6325-2 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供) 5. 设置手摇开窗器一拖三	m2	31.50	447.6	14099.4
31	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗PC6325-3 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	15.75	309.52	4874.94

32	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙防排烟窗PC6525-1 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供) 5. 设置手摇开窗器一拖四	m2	16.25	362.76	5894.85
33	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙防排烟窗PC6525-2 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供) 5. 设置手摇开窗器一拖三	m2	32.50	439.2	14274
本页小计							51964.58

分部分项工程报价表

工程名称: 土建工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗PC6525-3 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	16.25	309.14	5023.53
35	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗ZJC(13+62)18 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	26.28	333.84	8773.32
36	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗ZJC(62+14)18 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	26.64	290.18	7730.4
37	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗ZJC(67+13)18 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	28.08	308.32	8657.63
38	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙防排烟窗ZJC(14+53)18 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	23.40	349.05	8167.77
39	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗PC1515 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	2.25	398.17	895.88
40	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗PC2267 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	103.18	289.73	29894.34
41	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MC6444a 2. 门框或扇外围尺寸:上悬窗、固定窗均为铝合金框,6mm厚钢化玻璃 3. 门框、扇材质:120系列铝合金地弹簧门 8mm厚钢化安全玻璃(甲供) 4. 防撞警示条 5. 350高铝合金护门板	m2	28.48	383.19	10913.25

		【门窗工程】分部小计				170872.21
		金属结构工程				
本页小计						80056.12

分部分项工程报价表

工程名称：土建工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格：钢柱HW175x175 Q235B 2. 除锈：除镀锌构件外，钢构件制作前表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不得手工除锈 3. 钢柱甲供	t	1.187	1765.3	2095.41
43	010604001001	钢梁	1. 梁类型：HN250x125、HM244x175、L63*5 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 除锈：除镀锌构件外，钢构件制作前表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不得手工除锈 4. 钢梁甲供	t	1.791	1483.24	2656.48
44	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格：楼板采用YX65-185-555型1.2mm镀锌压型楼板（甲供）	m2	130.05	40.88	5316.44
45	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：5mm花纹钢板、Q235B 2. TL楼梯梁[20a 3. 钢梯形式：踏步式 4. 除锈：除镀锌构件外，钢构件制作前表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不得手工除锈 5. 钢板甲供	t	1.16	2041.65	2368.31
46	011405001001	金属面油漆	1. 部位：钢柱、柱间支撑、墙面檩条及支撑、连接件等（详图纸构件） 2. 涂漆：底漆为二道，铁红防锈底漆，喷醇酸面漆二遍 3. 外表面喷涂钢结构防火涂料，耐火极限2.5h 4. 钢构件采用室内非膨胀型防火涂料涂装	m2	56.98	81.55	4646.72
47	011405001002	金属面油漆	1. 部位：钢梁、钢楼梯、连接件等（详图纸构件） 2. 涂漆：底漆为二道，铁红防锈底漆，喷醇酸面漆二遍 3. 外表面喷涂钢结构防火涂料，耐火极限1.5h 4. 钢构件采用室内非膨胀型防火涂料涂装	m2	222.52	64.62	14379.24
48	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：M16、M14	t	0.025	10392.62	259.82
49	040901010001	高强螺栓	1. 高强度螺栓M20（10.9S）	套	66	10.91	720.06
本页小计							32442.48

分部分项工程报价表

工程名称：土建工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）
----	------	------	--------	------	------	-------

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
50	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.336	9726.02	3267.94
51	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 填充墙与梁、柱交接处及不同材料交接处的粉刷应铺设钢丝网，孔眼12.7x12.7mm，两边各搭接200mm	m2	52.52	24.73	1298.82
		【金属结构工程】分部小计					37009.24
		屋面及防水工程					
52	010904002001	楼(地)面涂膜防水【地2-TI-02】	1. 部位:厨房 2. 防水膜品种:2厚防水层(高分子反应型涂料)。刷至地面以上0.25m, 搭接墙面防水层, 涂刷按细部、一道、两道的顺序多遍成活	m2	98.71	49.77	4912.8
53	010904002002	楼(地)面涂膜防水【地2-TI-02】	1. 部位:厨房 2. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料(四周沿墙面上翻500mm, 从本层楼层标高算起), 搭接墙面防水层, 涂刷按细部、一道、两道的顺序多遍成活;	m2	122.88	37.8	4644.86
54	010904002003	楼(地)面涂膜防水【地2-TI-03】	1. 部位:卫生间、洁具间、备餐间 2. 防水膜品种:2厚防水层(高分子反应型涂料)。刷至地面以上0.25m, 搭接墙面防水层, 涂刷按细部、一道、两道的顺序多遍成活	m2	30	49.77	1493.1
55	010904002004	楼(地)面涂膜防水【地2-TI-03】	1. 部位:卫生间、洁具间、备餐间 2. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料(四周沿墙面上翻500mm, 从本层楼层标高算起), 搭接墙面防水层, 涂刷按细部、一道、两道的顺序多遍成活;	m2	60.69	37.8	2294.08
56	010903002002	墙面涂膜防水【墙2-TI-04】	1. 部位:卫生间、洁具间 2. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料(在洗手盆区域卷起1200高, 淋浴位置处卷起2000高, 其它区卷起300高), 地面防水刷至门口500mm外, 并向门洞两侧延伸200mm	m2	47.83	34.91	1669.75
本页小计							19581.35

分部分项工程报价表

工程名称: 土建工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	010903002003	天棚涂膜防水【顶1】	1. 部位:厨房 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层(仅用于厨房)	m2	100.95	40.1	4048.1
58	010903002004	天棚涂膜防水【顶2】	1. 部位:二、三层卫生间 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	25.22	40.1	1011.32
		【屋面及防水工程】分部小计					20074.01
		保温、隔热、防腐工程					
		楼地面装饰工程					

59	011101001002	水泥砂浆楼地面【地2-TI-02】	1. 部位:厨房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层;	m2	98.71	21.49	2121.28
60	011102003001	块料楼地面【地2-TI-02】	1. 部位:TI02 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚(据地面标高调整)1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3. 面层材料品种、规格、颜色:中灰色仿大理石纹600*600*10地砖面层。粘贴拍平,2%坡度坡向排水口,留缝1.5mm,白水泥填缝; 4. 瓷砖甲供	m2	98.71	53.32	5263.22
61	011101001003	水泥砂浆楼地面【地2-TI-03】	1. 部位:卫生间、洁具间、大厅卫生间、备餐间、包厢卫生间、单人套间卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层;	m2	33.65	21.49	723.14
62	011102003002	块料楼地面【地2-TI-03】	1. 部位:TI03-卫生间、洁具间、大厅卫生间、备餐间、包厢卫生间、单人套间卫生间 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚(据地面标高调整)1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3. 面层材料品种、规格、颜色:米白色300*300*10防滑地砖面层。粘贴拍平,2%坡度坡向排水口,留缝1.5mm,白水泥填缝; 4. 瓷砖甲供	m2	33.65	53.75	1808.69
本页小计							14975.75

分部分项工程报价表

工程名称: 土建工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
63	011101001005	水泥砂浆楼地面【地2-TI-03】	1. 部位:蹲厕卫生间回填 2. 防护材料种类、做法:陶粒混凝土填充层找1%坡,坡向地漏,h按设计标高回填,(仅用于蹲厕卫生间,蹲厕卫生间标高比楼层面标高高出200)	m2	17.52	103.19	1807.89
64	011101001004	水泥砂浆楼地面【地3】	1、部位:配电间、电井 2、20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光 3、刷素水泥浆结合层一遍,内掺建筑胶 4、基层清理,刷素水泥浆结合层一遍	m2	7.82	31.06	242.89
65	011102003003	块料楼地面【地1-TI-01】	1、部位:TI01-大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、单人套间 2、浅灰色仿大理石纹800*800*10防滑地砖面层。粘贴拍平,留缝1.5mm,白水泥填缝; 3、20厚(据地面标高调整)1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、瓷砖甲供	m2	891.55	76.51	68212.49

66	011102003004	块料楼地面【地1-TI-02】	1、部位：TI02-熟食间、预进间、售卖、打包间 2、中灰色仿大理石纹600*600*10防滑地砖面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝； 3、20厚(据地面标高调整)1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、瓷砖甲供	m2	21.79	74.81	1630.11
67	011106002001	块料楼梯面层【地1-TI-05】	1、部位：TI05-楼梯间 2、深灰色仿大理石纹800*800*10防滑地砖面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝； 3、20厚(据地面标高调整)1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、瓷砖甲供	m2	62.58	196.72	12310.74
本页小计							84204.12

分部分项工程报价表

工程名称：土建工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	011105003001	块料踢脚线【踢1-TI-01】	1、部位：大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、包厢、单人套间 2、浅灰色大理石纹防滑地砖800*100*10面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝； 3、5厚专用瓷砖胶结合层。砖背满涂一道，墙面一道用齿型刮板刮出条纹； 4、9厚水泥砂浆找平层； 5、墙体基层。清理、修补。 6、瓷砖甲供	m2	50.08	93.72	4693.5
69	011105003002	【踢1-TI-05】	1、部位：楼梯间 2、深灰色大理石纹防滑地砖800*100*10面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝； 3、5厚专用瓷砖胶结合层。砖背满涂一道，墙面一道用齿型刮板刮出条纹； 4、9厚水泥砂浆找平层； 5、墙体基层。清理、修补。	m2	5.94	107.06	635.94
		【楼地面装饰工程】分部小计					99449.89
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

70	011204003001	块料墙面【墙1-TI-04】	1、部位：厨房、熟食间、预进间、售卖、打包间、备餐间 2、米白色600*300*10釉面砖面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝 3、5厚专用瓷砖胶结合层。砖背满涂一道，墙面一道用齿型刮板刮出条纹 4、9厚水泥砂浆找平层。平整度偏差小于3mm 5、墙体基层。清理、修补，打底扫毛 6、瓷砖甲供	m2	253.13	93.31	23619.56
本页小计							28949

分部分项工程报价表

工程名称：土建工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011204003002	块料墙面【墙2-TI-04】	1、部位：卫生间、洁具间、大厅卫生间、包厢卫生间、单人套间卫生间 2、米白色600*300*10釉面砖面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝 3、5厚专用瓷砖胶结合层。砖背满涂一道，墙面一道用齿型刮板刮出条纹 4、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰（压入一层耐碱玻璃纤维网格布） 5、刷专用界面剂（粘结剂）一遍 6、墙体基层清理、修补，墙面打底扫毛 7、瓷砖甲供	m2	150.78	112.85	17015.52
72	011201001001	墙面一般抹灰【墙3-CM-02】	1、部位：楼梯间、大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、单人套间 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆（压入一层耐碱玻璃纤维网格布） 3、10厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4、墙体基层。清理、修补，打底扫毛。刷专用界面剂（粘结剂）一道	m2	1216.03	38.04	46257.78
73	011202001001	柱、梁面一般抹灰【墙3-CM-02独立柱】	1、部位：楼梯间、大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、单人套间 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆（压入一层耐碱玻璃纤维网格布） 3、10厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4、墙体基层。清理、修补，打底扫毛。刷专用界面剂（粘结剂）一道	m2	91.14	55.64	5071.03
本页小计							68344.33

分部分项工程报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
74	011202001002	柱、梁面一般抹灰【墙1-TI-04】	1、部位：厨房 2、米白色600*300*10釉面砖面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝 3、5厚专用瓷砖胶结合层。砖背满涂一道，墙面一道用齿型刮板刮出条纹 4、9厚水泥砂浆找平层。平整度偏差小于3mm 5、墙体基层。清理、修补，打底扫毛 6、瓷砖甲供	m2	3.74	120.83	451.9
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					92415.79
		天棚工程					
75	011302001001	吊顶天棚【顶2-SS-01】	1、部位：卫生间、大厅卫生间、包厢卫生间、单人套间卫生间 2、600*600(规格据材料表)铝扣板,边条卡入三角龙骨,与墙面交接处选用边龙骨收口 3、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨(DC38*12*1.2)中距900至1200mm,下层三角龙骨,中距据块料规格 4、M6全牙镀锌吊杆,与楼板M10膨胀螺栓固定,吊点中距≤1200mm,距墙边≤300mm 5、钢筋混凝土楼板清理干净,打磨、整平	m2	25.22	171.62	4328.26
76	011302001002	吊顶天棚【顶3-CM-03】	1、部位：包厢、音响控制室、单人套间 2、2400*1200*9.5mm厚石膏板/埃特板,自攻螺钉拧紧,孔眼板缝用嵌缝石膏填平,板缝采用绷带贴缝 3、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨(DC50*15*1.2)中距900至1200mm,次龙骨(DC50*20*0.6)中距450mm(单层)或600mm(双层),横撑龙骨(DC50*19*0.5)中距400至600mm 4、M8全牙镀锌吊杆,与楼板M10膨胀螺栓固定,吊点中距≤1200mm	m2	156.3	86.19	13471.5
		【天棚工程】分部小计					17799.76
		本页小计					18251.66

分部分项工程报价表

第 15 页 共 16 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		油漆、涂料、裱糊工程					

77	011406001001	抹灰面油漆【墙3-CM-02】	1. 部位:楼梯间、大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、单人套间 2. 防护材料种类:喷涂专用底层涂料一道;喷涂面层涂料两道;(甲供)	m2	1216.03	15.53	18884.95
78	011406001002	抹灰面油漆【墙3-CM-02独立柱】	1. 部位:楼梯间、大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、单人套间 2. 独立柱装修 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂专用底层涂料一道;喷涂面层涂料两道;(甲供)	m2	91.14	18.64	1698.85
79	011406003002	满刮腻子【顶1-CM-01】	1、部位:楼梯间、厨房、熟食间、预进间、售卖、打包间、大厅、卫生间、洗手间、洁具间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、备餐间 2、3厚柔韧型腻子/耐水腻子两遍刮平,干燥后打磨并清理浮灰 3、钢筋混凝土楼板,板底面清理干净,修补缺陷	m2	978.21	13.94	13636.25
80	011406001003	抹灰面油漆【顶1-CM-01】	1、部位:楼梯间、厨房、熟食间、预进间、售卖、打包间、大厅、卫生间、洗手间、洁具间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、备餐间 2、喷或滚涂面层涂料二遍(甲供) 3、喷或滚涂底层涂料一遍(甲供)	m2	978.21	19.59	19163.13
81	011406003003	满刮腻子【顶3-CM-03】	1、部位:包厢、音响控制室、单人套间 2. 3厚柔韧型腻子/耐水腻子两遍刮平,干燥后打磨并清理浮灰;	m2	156.3	13.94	2178.82
82	011406001004	抹灰面油漆【顶3-CM-03】	1、部位:包厢、音响控制室、单人套间 2、喷或滚涂面层涂料二遍(甲供) 3、喷或滚涂底层涂料一遍(甲供) 4、刷防潮涂料一遍(埃特板不刷)	m2	156.3	41.43	6475.51
本页小计							62037.51

分部分项工程报价表

工程名称: 土建工程

第 14 页 共 16 页

工程名称: 建筑工程							第 14 页 共 10 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					62037.51	
		其他装饰工程						
83	011210005002	活动屏风	1. 材料品种、规格、颜色:活动屏风	m2	12	1040.29	12483.48	
84	011207001003	涂料墙面包柱	1. 部位: 涂料墙面包柱 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38 系列轻钢竖龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:12 厚水泥压力板+纤维网格布加强 4. 30mmPVC阳角条	m2	22.26	156.01	3472.78	

85	010810004001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:石膏板窗帘盒 2. 防护材料种类:木方(三遍防火)+12厚阻燃板+石膏板面层	m	22.9	43	984.7
86	010808004001	金属门窗套	1. 电梯门套 2. 基层材料种类:12厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:1厚拉丝不锈钢,刨槽折边 4. 防护材料种类:调平木方(三道防火漆)	m2	3.54	304.67	1078.53
87	010808004002	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:FC乙1809a、FC乙1009a、NC16a11 2. 1厚拉丝不锈钢窗套	m2	3.42	291.42	996.66
88	010809004001	石材窗台板	1. 部位:外墙窗 2. 支架:40镀锌角钢 3. 窗台板材质、规格、颜色:15mm米白色人造石窗台板	m2	32.83	205.69	6752.8
89	011207001001	墙面装饰板	1. 部位:小便斗、坐便器、马桶 2. 基层材料种类、规格:40不锈钢角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚水泥纤维板	m2	4.98	47.81	238.09
90	011505001001	洗漱台	1. 部位:洗手盆、洗漱台 2. 材料品种、规格、颜色:20厚人造石台面 3. 支架、配件品种、规格:40不锈钢角钢+人造石挡水边(一体成型) 4. 与墙面交接处打白色防霉美缝剂	m2	3.96	542.19	2147.07
91	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:木饰面免漆板(与房间柜体颜色统一)	m2	12.04	108.22	1302.97
本页小计							29457.08

分部分项工程报价表

工程名称: 土建工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
92	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢纸巾筒	个	2	43.67	87.34
93	011505007001	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢挂衣钩	副	2	32.7	65.4
94	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:25厚玻纤树脂侧板(颜色) 2. 配件品种、规格:PVC拉手(颜色)+银色拉丝不锈钢横杆	m2	6.05	437.37	2646.09
95	011105006001	金属踢脚线	1. 卫生间隔断 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高银色拉丝不锈钢踢脚	m2	0.30	268.13	80.44
96	011304001001	灯带(槽)	1. 部位:售卖窗口 2. 暗藏灯带	m2	0.28	349.74	97.93
97	011207001002	墙面装饰板	1. 售卖窗口 2. 云石透光板	m2	5.2	53.57	278.56
98	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板【护窗栏杆900】	1. 扶手材料种类、规格:1.5厚不锈钢管DN50 2. 栏杆材料种类、规格:Φ25*2不锈钢管 3. 具体做法详见图集做法详20ZJ401-2/65、4/68	m	141.9	216.57	30731.28

本页小计							64801.83
合 计							660836.53

单位工程费汇总表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装
修劳务分包

工程

投标报价清单

投 标 人：



年 月 日

东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务工程限价费用汇总表

序号	费用名称	计费基数	招标限价 (元)	投标报价 (元)	备注
1	工程费用	761, 109. 65	695, 349. 78		
汇总报价			小写:		
			大写:		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		改造装修部分					
		砌筑工程					
1	010402001002	砌块墙	1. 部位:外墙体封门洞 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（甲供） 3. 墙体类型:外墙200 4. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 5. 符合设计要求及施工规范要求	m3	1.58		
2	010402001004	砌块墙	1. 部位:其余墙体 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（甲供） 3. 墙体类型:内墙200 4. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 5. 符合设计要求及施工规范要求	m3	15.91		
3	010402001003	砌块墙	1. 部位:所有新建墙体 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（甲供） 3. 墙体类型:内墙100 4. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M5.0 5. 符合设计要求及施工规范要求	m3	28.34		
		【砌筑工程】分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010505002001	无梁板	1. 部位:新建夹层楼面板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计要求及施工规范要求	m3	7.13		
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 非泵送混凝土 4. 符合设计要求及施工规范要求	m3	0.56		
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 非泵送混凝土 4. 符合设计要求及施工规范要求	m3	1.01		
7	010507007001	门槛	1. 构件的类型:门槛 2. 构件规格:200高 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 符合设计要求及施工规范要求	m3	0.1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010503004002	防水反坎	1. 部位:防水反坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 符合设计要求及施工规范要求	m3	0.72		
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.47		
10	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.918		
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.19		

24	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:NC2809a 2. 框、扇材质:不锈钢窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm厚(甲供)	m2	2.66		
25	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2744a 2. 型材:120系列深灰色铝合金 3. 框、扇材质:铝合金窗 4. 防撞警示条 5. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm厚(甲供)	m2	12.02		
26	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC乙1009a、FC乙1809a 2. 框、扇材质:乙级防火窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm厚(甲供)	m2	4.32		
本页小计							

编制人: 证号: 编制日期: 年 月 日
第 3 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包						(编制单位盖章)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:防雨百叶 2. 型材:50系列深灰色铝合金 3. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	3.68		
28	080801013001	防鼠板	1. 名称:防雨百叶设置防虫防鼠网	m2	0.91		
29	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙防排烟窗PC6325-1 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供) 5. 设置手摇开窗器一拖四	m2	15.75		
30	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙防排烟窗PC6325-2 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供) 5. 设置手摇开窗器一拖三	m2	31.50		
31	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗PC6325-3 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	15.75		
32	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙防排烟窗PC6525-1 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供) 5. 设置手摇开窗器一拖四	m2	16.25		
33	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙防排烟窗PC6525-2 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供) 5. 设置手摇开窗器一拖三	m2	32.50		
34	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗PC6525-3 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	16.25		
本页小计							

编制人: 证号: 编制日期: 年 月 日
第 4 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗ZJC(13+62)18 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	26.28		
36	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗ZJC(62+14)18 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	26.64		
37	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗ZJC(67+13)18 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	28.08		
38	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙防排烟窗ZJC(14+53)18 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	23.40		
39	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗PC1515 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	2.25		
40	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗	1. 外墙窗PC2267 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 型材:70系列深灰色铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚安全钢化玻璃(甲供)	m2	103.18		
41	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MC6444a 2. 门框或扇外围尺寸:上悬窗、固定窗均为铝合金框,6mm厚钢化玻璃 3. 门框、扇材质:120系列铝合金地弹簧门 4. 8mm厚钢化安全玻璃(甲供) 5. 防撞警示条 6. 350高铝合金护门板	m2	28.48		
			【门窗工程】分部小计				
			金属结构工程				
			本页小计				

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 5 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:钢柱HW175x175 Q235B 2. 除锈:除镀锌构件外,钢构件制作前表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈 3. 钢柱甲供	t	1.187		

43	010604001001	钢梁	1. 梁类型:HN250x125、HM244x175、L63*5 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈:除镀锌构件外,钢构件制作前表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈 4. 钢梁甲供	t	1.791		
44	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:楼板采用YX65-185-555型1.2mm镀锌压型楼板(甲供)	m2	130.05		
45	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:5mm花纹钢板、Q235B 2. TL楼梯梁[20a 3. 钢梯形式:踏步式 4. 除锈:除镀锌构件外,钢构件制作前表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈 5. 钢板甲供	t	1.16		
46	011405001001	金属面油漆	1. 部位:钢柱、柱间支撑、墙面檩条及支撑、连接件等(详图纸构件) 2. 涂漆:底漆为二道,铁红防锈底漆,喷醇酸面漆二遍 3. 外表面喷涂钢结构防火涂料,耐火极限2.5h 4. 钢构件采用室内非膨胀型防火涂料涂装	m2	56.98		
47	011405001002	金属面油漆	1. 部位:钢梁、钢楼梯、连接件等(详图纸构件) 2. 涂漆:底漆为二道,铁红防锈底漆,喷醇酸面漆二遍 3. 外表面喷涂钢结构防火涂料,耐火极限1.5h 4. 钢构件采用室内非膨胀型防火涂料涂装	m2	222.52		
48	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M16、M14	t	0.025		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 6 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	040901010001	高强螺栓	1. 高强度螺栓M20(10.9S)	套	66		
50	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.336		
51	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 填充墙与梁、柱交接处及不同材料交接处的粉刷应铺设钢丝网,孔径12.7x12.7mm,两边各搭接200mm	m2	52.52		
【金属结构工程】分部小计							
屋面及防水工程							
52	010904002001	楼(地)面涂膜防水【地2-TI-02】	1. 部位:厨房 2. 防水膜品种:2厚防水层(高分子反应型涂料)。刷至地面以上0.25m,搭接墙面防水层,涂刷按细部、一道、两道的顺序多遍成活	m2	98.71		
53	010904002002	楼(地)面涂膜防水【地2-TI-02】	1. 部位:厨房 2. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料(四周沿墙面上翻500mm,从本层楼层标高算起),搭接墙面防水层,涂刷按细部、一道、两道的顺序多遍成活;	m2	122.88		

54	010904002003	楼(地)面涂膜防水【地2-TI-03】	1. 部位:卫生间、洁具间、备餐间 2. 防水膜品种:2厚防水层(高分子反应型涂料)。刷至地面以上0.25m, 搭接墙面防水层, 涂刷按细部、一道、两道的顺序多遍成活	m2	30		
55	010904002004	楼(地)面涂膜防水【地2-TI-03】	1. 部位:卫生间、洁具间、备餐间 2. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料(四周沿墙面上翻500mm, 从本层楼层标高算起), 搭接墙面防水层, 涂刷按细部、一道、两道的顺序多遍成活;	m2	60.69		
56	010903002002	墙面涂膜防水【墙2-TI-04】	1. 部位:卫生间、洁具间 2. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料(在洗手盆区域卷起1200高, 淋浴位置处卷起2000高, 其它区卷起300高), 地面防水刷至门口500mm外, 并向门洞两侧延伸200mm	m2	47.83		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 7 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	010903002003	天棚涂膜防水【顶1】	1. 部位:厨房 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层(仅用于厨房)	m2	100.95		
58	010903002004	天棚涂膜防水【顶2】	1. 部位:二、三层卫生间 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	25.22		
【屋面及防水工程】分部小计							
保温、隔热、防腐工程							
楼地面装饰工程							
59	011101001002	水泥砂浆楼地面【地2-TI-02】	1. 部位:厨房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层;	m2	98.71		
60	011102003001	块料楼地面【地2-TI-02】	1. 部位:TI02 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚(据地面标高调整)1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉; 3. 面层材料品种、规格、颜色:中灰色仿大理石纹600*600*10地砖面层。粘贴拍平, 2%坡度坡向排水口, 留缝 1.5mm, 白水泥填缝; 4. 瓷砖甲供	m2	98.71		
61	011101001003	水泥砂浆楼地面【地2-TI-03】	1. 部位:卫生间、洁具间、大厅卫生间、备餐间、包厢卫生间、单人套间卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层;	m2	33.65		
62	011102003002	块料楼地面【地2-TI-03】	1. 部位:TI03-卫生间、洁具间、大厅卫生间、备餐间、包厢卫生间、单人套间卫生间 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚(据地面标高调整)1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉; 3. 面层材料品种、规格、颜色:米白色300*300*10防滑地砖面层。粘贴拍平, 2%坡度坡向排水口, 留缝1.5mm, 白水泥填缝; 4. 瓷砖甲供	m2	33.65		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包 (编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	011101001005	水泥砂浆楼地面【地2-TI-03】	1. 部位：蹲厕卫生间回填 2. 防护材料种类、做法：陶粒混凝土填充层找1%坡，坡向地漏，h按设计标高回填，（仅用于蹲厕卫生间，蹲厕卫生间标高比楼层面标高高出200）	m2	17.52		
64	011101001004	水泥砂浆楼地面【地3】	1、部位：配电间、电井 2、20厚M15或1：2水泥砂浆抹面压光 3、刷素水泥浆结合层一遍，内掺建筑胶 4、基层清理，刷素水泥浆结合层一遍	m2	7.82		
65	011102003003	块料楼地面【地1-TI-01】	1、部位：TI01-大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、单人套间 2、浅灰色仿大理石纹800*800*10防滑地砖面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝； 3、20厚(据地面标高调整)1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、瓷砖甲供	m2	891.55		
66	011102003004	块料楼地面【地1-TI-02】	1、部位：TI02-熟食间、预进间、售卖、打包间 2、中灰色仿大理石纹600*600*10防滑地砖面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝； 3、20厚(据地面标高调整)1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、瓷砖甲供	m2	21.79		
本页小计							

编制人： 证号： 编制日期： 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包 (编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011106002001	块料楼梯面层【地1-TI-05】	1、部位：TI05-楼梯间 2、深灰色仿大理石纹800*800*10防滑地砖面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝； 3、20厚(据地面标高调整)1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、瓷砖甲供	m2	62.58		

68	011105003001	块料踢脚线【踢1-TI-01】	1、部位：大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、包厢、单人套间 2、浅灰色大理石纹防滑地砖 800*100*10面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝； 3、5厚专用瓷砖胶结合层。砖背满涂一道，墙面一道用齿型刮板刮出条纹； 4、9厚水泥砂浆找平层； 5、墙体基层。清理、修补。 6、瓷砖甲供	m2	50.08		
69	011105003002	【踢1-TI-05】	1、部位：楼梯间 2、深灰色大理石纹防滑地砖 800*100*10面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝； 3、5厚专用瓷砖胶结合层。砖背满涂一道，墙面一道用齿型刮板刮出条纹； 4、9厚水泥砂浆找平层； 5、墙体基层。清理、修补。	m2	5.94		
		【楼地面装饰工程】分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
		本页小计					

编制人：证号：编制日期： 年 月 日

第 10 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
70	011204003001	块料墙面【墙1-TI-04】	1、部位：厨房、熟食间、预进间、售卖、打包间、备餐间 2、米白色600*300*10釉面砖面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝 3、5厚专用瓷砖胶结合层。砖背满涂一道，墙面一道用齿型刮板刮出条纹 4、9厚水泥砂浆找平层。平整度偏差小于3mm 5、墙体基层。清理、修补，打底扫毛 6、瓷砖甲供	m2	253.13		
71	011204003002	块料墙面【墙2-TI-04】	1、部位：卫生间、洁具间、大厅卫生间、包厢卫生间、单人套间卫生间 2、米白色600*300*10釉面砖面层。粘贴拍平，留缝1.5mm，白水泥填缝 3、5厚专用瓷砖胶结合层。砖背满涂一道，墙面一道用齿型刮板刮出条纹 4、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰(压入一层耐碱玻璃纤维网格布) 5、刷专用界面剂(粘结剂)一遍 6、墙体基层清理、修补，墙面打底扫毛 7、瓷砖甲供	m2	150.78		

72	011201001001	墙面一般抹灰【墙3-CM-02】	1、部位：楼梯间、大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、单人套间 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(压入一层耐碱玻璃纤维网格布) 3、10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4、墙体基层。清理、修补,打底扫毛。 。刷专用界面剂(粘结剂)一道	m2	1216.03		
本页小计							

编制人：证号：编制日期：年 月 日

第 11 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
73	011202001001	柱、梁面一般抹灰【墙3-CM-02独立柱】	1、部位：楼梯间、大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、单人套间 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(压入一层耐碱玻璃纤维网格布) 3、10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4、墙体基层。清理、修补,打底扫毛。 。刷专用界面剂(粘结剂)一道	m2	91.14		
74	011202001002	柱、梁面一般抹灰【墙1-TI-04】	1、部位：厨房 2、米白色600*300*10釉面砖面层。粘贴拍平,留缝1.5mm,白水泥填缝 3、5厚专用瓷砖胶结合层。砖背满涂一道,墙面一道用齿型刮板刮出条纹 4、9厚水泥砂浆找平层。平整度偏差小于3mm 5、墙体基层。清理、修补,打底扫毛 6、瓷砖甲供	m2	3.74		
【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计							
天棚工程							
75	011302001001	吊顶天棚【项2-SS-01】	1、部位：卫生间、大厅卫生间、包厢卫生间、单人套间卫生间 2、600*600(规格据材料表)铝扣板,边条卡入三角龙骨,与墙面交接处选用边龙骨收口 3、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨(DC38*12*1.2)中距900至1200mm,下层三角龙骨,中距据块料规格 4、M6全牙镀锌吊杆,与楼板M10膨胀螺栓固定,吊点中距≤1200mm,距墙边≤300mm 5、钢筋混凝土楼板清理干净,打磨、整平	m2	25.22		
本页小计							

编制人：证号：编制日期：年 月 日

第 12 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011302001002	吊顶天棚【顶3-CM-03】	1、部位：包厢、音响控制室、单人套间 2、2400*1200*9.5mm厚石膏板/埃特板，自攻螺钉拧紧，孔眼板缝用嵌缝石膏填平，板缝采用绷带贴缝 3、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨（DC50*15*1.2）中距900至1200mm，次龙骨（DC50*20*0.6）中距450mm（单层）或600mm（双层），横撑龙骨（DC50*19*0.5）中距400至600mm 4、M8全牙镀锌吊杆，与楼板M10膨胀螺栓固定，吊点中距≤1200mm	m2	156.3		
		【天棚工程】分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
77	011406001001	抹灰面油漆【墙3-CM-02】	1. 部位：楼梯间、大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、单人套间 2. 防护材料种类：喷涂专用底层涂料一道；喷涂面层涂料两道；（甲供）	m2	1216.03		
78	011406001002	抹灰面油漆【墙3-CM-02独立柱】	1. 部位：楼梯间、大厅、洗手间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、包厢、音响控制室、单人套间 2. 独立柱装修 3. 油漆品种、刷漆遍数：喷涂专用底层涂料一道；喷涂面层涂料两道；（甲供）	m2	91.14		
79	011406003002	满刮腻子【顶1-CM-01】	1、部位：楼梯间、厨房、熟食间、预进间、售卖、打包间、大厅、卫生间、洗手间、洁具间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、备餐间 2、3厚柔韧型腻子/耐水腻子两遍刮平，干燥后打磨并清理浮灰 3、钢筋混凝土楼板，板底面清理干净，修补缺陷	m2	978.21		
本页小计							

编制人：证号：编制日期： 年 月 日

第 13 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011406001003	抹灰面油漆【顶1-CM-01】	1、部位：楼梯间、厨房、熟食间、预进间、售卖、打包间、大厅、卫生间、洗手间、洁具间、休息室、夹层仓库、夹层楼梯、夹层餐厅、备餐间2、喷或滚涂面层涂料二遍（甲供） 3、喷或滚涂底层涂料一遍（甲供）	m2	978.21		
81	011406003003	满刮腻子【顶3-CM-03】	1、部位：包厢、音响控制室、单人套间 2. 3厚柔韧型腻子/耐水腻子两遍刮平，干燥后打磨并清理浮灰；	m2	156.3		

82	011406001004	抹灰面油漆【顶3-CM-03】	1、部位：包厢、音响控制室、单人套间 2、喷或滚涂面层涂料二遍（甲供） 3、喷或滚涂底层涂料一遍（甲供） 4、刷防潮涂料一遍（埃特板不刷）	m2	156.3		
【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计							
其他装饰工程							
83	011210005002	活动屏风	1. 材料品种、规格、颜色：活动屏风	m2	12		
84	011207001003	涂料墙面包柱	1. 部位：涂料墙面包柱 2. 龙骨材料种类、规格、中距：38系列轻钢竖龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色：12厚水泥压力板+纤维网格布加强 4. 30mmPVC阳角条	m2	22.26		
85	010810004001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒 2. 防护材料种类：木方（三遍防火）+12厚阻燃板+石膏板面层	m	22.9		
86	010808004001	金属门窗套	1. 电梯门套 2. 基层材料种类：12厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格：1厚拉丝不锈钢，刨槽折边 4. 防护材料种类：调平木方（三道防火漆）	m2	3.54		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期： 年 月 日

第 14 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	010808004002	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸：FC乙1809a、FC乙1009a、NC16a11 2. 1厚拉丝不锈钢窗套	m2	3.42		
88	010809004001	石材窗台板	1. 部位：外墙窗 2. 支架：40镀锌角钢 3. 窗台板材质、规格、颜色：15mm米白色人造石窗台板	m2	32.83		
89	011207001001	墙面装饰板	1. 部位：小便斗、坐便器、马桶 2. 基层材料种类、规格：40不锈钢角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色：12厚水泥纤维板	m2	4.98		
90	011505001001	洗漱台	1. 部位：洗手盆、洗漱台 2. 材料品种、规格、颜色：20厚人造石台面 3. 支架、配件品种、规格：40不锈钢角钢+人造石挡水边（一体成型） 4. 与墙面交接处打白色防霉美缝剂	m2	3.96		
91	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：木饰面免漆板（与房间柜体颜色统一）	m2	12.04		
92	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢纸巾筒	个	2		
93	011505007001	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢挂衣钩	副	2		
94	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：25厚玻纤树脂侧板（颜色） 2. 配件品种、规格：PVC拉手（颜色）+银色拉丝不锈钢横杆	m2	6.05		

95	011105006001	金属踢脚线	1. 卫生间隔断 2. 面层材料品种、规格、颜色:80mm 高银色拉丝不锈钢踢脚	m2	0.30		
96	011304001001	灯带(槽)	1. 部位:售卖窗口 2. 暗藏灯带	m2	0.28		
97	011207001002	墙面装饰板	1. 售卖窗口 2. 云石透光板	m2	5.2		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 15 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
98	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 【护窗栏杆900】	1. 扶手材料种类、规格:1.5厚不锈钢管DN50 2. 栏杆材料种类、规格:φ25*2不锈钢管 3. 具体做法详见图集做法详20ZJ401-2/65、4/68	m	141.9		
99	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:首层楼梯间1100高不锈钢栏杆 2. 扶手材料种类、规格:φ50*1.2厚不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:φ42*2厚不锈钢管、φ20*1.2不锈钢管 4. 具体做法详见图集做法详20ZJ401(余同)-2W/30、4/68	m	1.4		
【其他装饰工程】分部小计							
拆除工程							
门窗拆除							
100	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗:原有门窗拆除 2. 面积2.5m2以内 3. 运距:按10km考虑	m2	53.17		
101	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗:原有门窗拆除 2. 面积4m2以内 3. 运距:按10km考虑	m2	16.43		
102	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗:原有门窗拆除 2. 面积4m2以外 3. 运距:按10km考虑	m2	302.63		
【门窗拆除】分部小计							
墙体拆除							
103	011601001001	砖砌体拆除	1. 名称:原有墙体拆除 2. 运距:按10km考虑	m3	101.44		
104	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:开门洞 2. 打洞部位材质:墙体	个	1		
【墙体拆除】分部小计							
原装修面拆除							
105	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有楼地面装修拆除 2. 运距:暂按10km考虑	m2	261.14		
106	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有墙面抹灰层拆除 2. 运距:暂按10km考虑	m2	975.06		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 16 页 共 17 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂
改造工程-装修劳务分包

标段:

(编制单位盖章)

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	587.89		
1.3	粤011701011003	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	852.17		
1.4	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m2	556.87		
1.5	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.6	1.3	密目式安全网		项	1		
1.7	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.8	1.5	模板的支架		项	1		
1.9	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.10	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.11	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.12	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.13	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.14	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.15	1.12	施工便道		项	1		
1.16	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5	m2	5.84		
2.3	011702003003	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	2.02		
2.4	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	20.53		
2.5	011702008002	反坎	1. 门槛、防水反坎模板	m2	18.57		
2.6	2.6	垂直运输工程		项	1		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 2 页

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：东莞市第八人民医院员工食堂改造工程-装修劳务分包

(编制单位盖章)

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.7	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.8	2.8	成品保护工程		项	1		
2.9	2.9	井点降水工程		项	1		

