

旗云城市广场3号楼观光电梯LED屏采购

工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)



工程造价
咨询企业：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权
人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2025年5月19日

复核时间：

2025年5月19日

建设工程预算造价汇总表

工程名称：旗云城市广场3号楼观光电梯LED屏采购

序号	单项工程名称	工程总造价 (元)	绿色施工安全防护措施费 (元)	人工费(元)
1	旗云城市广场3号楼观光电梯LED屏采购			
1.1	旗云城市广场3号楼观光电梯LED屏采购			
合计				



清单编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：旗云城市广场 3 号楼观光电梯 LED 屏采购
- 2、工程范围：3 号商业楼



二、编制依据：

1、根据《旗云城市广场 3 号楼观光电梯 LED 屏采购》施工图（出图时间 2024.11）进行编制。

2、执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、印发《广东省建设工程工程量清单计价指引》的通知(粤建造发(2013)6 号)、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》。

三、工程范围：

旗云城市广场 3 号楼观光电梯 LED 屏采购及相关配件（显示屏、显示屏配电柜及配电柜出线的配线配管、弱电井机柜出线至显示屏的网线及配管、消控室及弱电井机柜、显示屏控制电脑、软件、屏幕安装支架等。

四、其他说明：

- 1、显示屏配电柜进线电缆不在此次范围内
- 2、显示屏进线控制线缆不在此次范围内

单位工程清单报价汇总表

工程名称：旗云城市广场3号楼观光电梯LED屏采购

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

证号：

分部分项工程和单价措施项目清单报价表

工程名称：旗云城市广场3号楼观光电梯LED屏采购

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中暂估价
1	030507014001	显示设备	1. 名称:P4x8LED贴膜屏 2. 像素间距 (mm) :4-8mm 3. 像素密度 (点/m²) :31250 4. 封装方式:灯驱合一 5. 性能指标:具有智能检测功能, 当灯珠出现异常时, 会自动熄灭, 保证显示效果, 电路增益分级为64级, 电流调节精细 (1.6%--100%), 在黑灯情况下, 不起灰, 灰度16bit (65536级灰阶可调), 刷新率最高可达122880Hz, 最小增益电流为0.15mA, 满足低亮高灰, 保证优质的显示效果, 单颗IC动态电流<0.2mA, 整屏待机功耗更低, 屏体温度近乎常温, 灯珠支持双向通信, 输入输出可以切换, 简化屏体设计, 具有断点续传功能, 保证屏体的显示, 灯珠抗ESD能力强, 空气放电模式: > ±8KV; 管脚接触放电> ±4KV 6. 屏体重量 (kg/m²) :≤6 7. 亮度(cd/m²) :≥4500 8. 色温 :3000K-9300k可调 9. 水平/垂直视角:≥120° 10. 通透率:≥85% 11. 峰值功耗(w/m²) :≤700 12. 平均功耗(w/m²) :≤240 13. 刷新率 (Hz) :≥3840 14. 发光管寿命典型值 (h) :≥100000 15. 防护等级:IP54 16. 工作/存储温度:工作: -20° C~+50° C; 存储: -30° C~+60° C 17. 工作/存储湿度:工作: 20%~85%RH (无凝结); 存储: 10%~80%RH (无凝结) 18. 维护方式:后维护 19. 备注:含电源、配电柜、软件、屏幕安装支架、及出线至显示屏所有的配管配线等 20. 满足设计及施工要求	m2	125.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单报价表

工程名称：旗云城市广场3号楼观光电梯LED屏采购

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
2	030404017001	配电柜	1. 名称:显示屏配电柜 2. 规格:800Wx350Dx1800H 3. 满足设计及施工要求	台	1			
3	030502001001	机柜、机架	1. 名称:LED控制机柜 2. 材质:优质冷轧钢 3. 规格:2000Hx800Dx600W 4. 满足设计及施工要求	台	1			
4	030502001002	机柜、机架	1. 名称:LED控制机柜 2. 材质:优质冷轧钢 3. 规格:1200Hx800Dx600W 4. 满足设计及施工要求	台	1			
5	030501003001	显示屏控制电脑	1. 名称:显示屏控制电脑 2. 规格:i7-117008核2.5GHz, 8G内存/1TB硬盘 3. 满足设计及施工要求	台	1			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 2. 敷设方式:综合敷设 3. 满足设计及施工要求	m	1240.96			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3X4 3. 材质:铜芯 4. 满足设计及施工要求	m	1807.12			
8	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 满足设计及施工要求	m	909.6			
9	030411001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:明配 4. 满足设计及施工要求	m	23.63			
		分部分项合计						
		措施项目						
2		措施其他项目						
10	031302007001	高层施工增加		项	1			
11	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单报价表

工程名称: 旗云城市广场3号楼观光电梯LED屏采购

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单报价汇总表

工程名称：旗云城市广场3号楼观光电梯LED屏采购

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

