

大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA
箱变工程

工 程 量 清 单

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨询企业:

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

单位地址: 广州市天河区天河北粤垦路611号力达广场A1栋8楼

联系电话: (020) 38055123

编制日期: 年 月 日

建设工程工程量清单汇总表

工程名称：大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA箱变工程

序号	单位工程名称	工程清单（页）	备注
1	大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA箱变工程	8	含编制说明
总 合 计		8	清单总页数



编制单位：广州市建铤建筑技术有限公司

编制日期： 年 月 日

工程量清单编制说明

一、 工程概况：

- 1、 工程名称：大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA箱变工程
- 2、 建设单位：东莞市旗创产业投资有限公司

二、 编制依据：

- 1、 计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；
- 2、 执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）的通知（东建价【2022】1号）及其附件（《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表），定额动态人工调整系数为1.07；
- 3、 根据税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）的有关规定，《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。

三、 本清单包含内容：

- 1、 大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA箱变工程；

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA箱变工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:500kVA箱变 2. 型号:含变压器S11-M-500kVA、进线柜G01, 计量柜G02, 出线柜G04, 受电柜P01, 出线柜P02, 电容器柜P03, 基础槽钢制作安装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:新建一线电缆埋管 2. 材质:C-PVC de150 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 含管枕, C15混凝土垫层, C20混凝土包封 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	32		
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZCYJV22-8.7/15kV-3×95mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	49		
4	080601011001	标志牌	1. 名称:电缆标志牌 2. 规格:采用3mm厚, 牌的符号及文字为凸面冲压成型的不锈钢板面或铸铁面板制成 3. 符合设计图纸及施工规范要求	块	5		
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:冷缩式电缆终端头 2. 规格:3×95mm ² , 10kV 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
6	030414015002	电缆试验 10KV 电缆交流耐压试验	1. 名称:型号:电缆试验 10KV 电缆交流耐压试验 2. 符合设计图纸、施工规范要求	次	1		
7	030414015003	电缆试验 电缆泄漏试验	1. 名称:电缆试验 电缆泄漏试验 2. 符合设计图纸及施工规范要求	次	1		
8	030414015004	电缆试验 10KV 电缆局放试验	1. 名称:电缆试验 10KV 电缆局放试验 2. 符合设计图纸及施工规范要求	次	1		
9	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L50X50X2500 4. 符合设计图纸及施工规范要求	根	6		
10	030409003001	避雷引下线	1. 名称:圆钢引出线 2. 规格:φ16 L=1.5m 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9		
11	030409002001	接地母线	1. 名称:箱变接地母线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:φ16 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	30		
12	030414011001	接地装置	1. 名称:箱变接地装置调试 2. 类别:独立接地装置 3. 符合设计图纸及施工规范要求	段	1		
13	040504002001	箱变基础	1. 名称:新建箱变基础、围栏 2. 其他:详见图号DS-04~08大样图 3. 符合设计图纸及施工规范要求	座	1		
14	080802013001	安健环标识	1. 名称:安健环标识 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1		
本页小计							

编制人:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA箱变工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030408008001	防火封堵	1. 名称:开关柜进线孔防火封堵（700*800） 2. 其它:符合设计图纸及规范要求	个	1		
16	030414001001	箱式变电站系统调试	1. 名称:箱式变电站系统调试 2. 容量(kV. A):1000kVA以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	系统	1		
17	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:1层1列排管行车直线井 2. 类型:混凝土 3. 做法:详见图号DS-11~12大样图 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
18	041001001001	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 废料外运 4. 运距:10km 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	47.23		
19	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	47.23		
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	39.29		
21	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:石粉 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	28.92		
22	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土方 2. 运距:10km 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	39.29		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

编制日期:

措施项目清单报价表（一）

工程名称：大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA箱变工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费		
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费		
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		
031302002001	夜间施工增加费			
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费			
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费		
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY000000001	其他费用			
合 计				

编制人：

编制日期：

措施项目清单报价表（二）

工程名称：大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA箱变工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

编制日期:

其他项目清单报价汇总表

工程名称：大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA箱变工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单报价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目（北一期）新建1台500KVA箱变工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

编制日期: