

大塘村优质产业空间项目(南二期)新建1台 800kVA临变工程

工 程 量 清 单

招 标 人： 东莞市旗创产业投资有限公司

(单位盖章)

工程造价
咨询企业：

广东建瀚工程管理有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：大塘村优质产业空间项目(南二期)新建1台800kVA临变工程

标段：大塘村优质产业空间项目(南二期)新建1台800kVA临变工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目 标段：大塘村优质产业空间项目(南
(南二期)新建1台800kVA临变工程 二期)新建1台800kVA临变工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					
		大塘村优质产业空间项目(南二期)新建1台800kVA临变工程					
		整个项目					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*70mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):8.7/15kV 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	150		
2	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm²以下 3. 材质、类型:热缩式 4. 安装部位:户外 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
3	030416028001	电缆试验	1. 名称:10KV电缆交流耐压试验 2. 电压(kV):10KV 3. 符合设计图纸及施工规范要求	根	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目 标段：大塘村优质产业空间项目(南
(南二期)新建1台800kVA临变工程 二期)新建1台800kVA临变工程

第 2 页 共 7 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	030416028002	电缆试验	1. 名称:10KV电缆局放试验 2. 电压(kV):10KV 3. 符合设计图纸及施工规范要求	根	1		
5	030416028003	电缆试验	1. 名称:10KV电缆电缆泄漏试验 2. 电压(kV):10KV 3. 符合设计图纸及施工规范要求	根	1		
6	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:防火堵洞(隔板)、孔洞封堵防火泥 2. 符合设计图纸及施工规范要求	项			
7	030402012001	预装式变电站	1. 名称:专用箱变 2. 型号:SCB12 3. 容量(kV·A):800kVA 4. 电压(kV):10±5%kV/0.4kV 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 基础:箱变基础 7. 其他:详见图纸及图集说明 8. 符合设计图	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目 标段：大塘村优质产业空间项目(南
(南二期)新建1台800kVA临变工程 二期)新建1台800kVA临变工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030416019001	组合成套箱式变电站系统	1. 名称:组合成套箱式变电站系统调试 2. 电压(kV):10KV 3. 变压器容(kV·A):800KVA 4. 符合设计图纸及施工规范	座	1		
9	030405017001	安健环	1. 名称:安健环 2. 规格:详见图纸 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	12		
本页小计							



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目 标段：大塘村优质产业空间项目(南
(南二期)新建1台800kVA临变工程 二期)新建1台800kVA临变工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010609003001	箱变围栏	1. 名称:箱变围栏 2. 材料品种、规格:40*40镀锌钢丝网 3. 围栏支撑架:外侧50×5镀锌角钢支架 内侧45×25×3镀锌铁方通支架 4. 边框及立柱型钢品种、规格:φ150*5镀锌圆钢管,400mm贴纸红白相间色 5. 立杆基础:C25砼 6. 立杆垫层:C15砼 7. 立柱接地:40*4镀锌扁钢 8. 含预埋铁件、钢筋等 9. 其他详见图纸 10. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1		
11	030405017002	电缆标志桩（含电缆标志牌）	1. 名称:电缆标志桩 2. 其他:详见图纸及图集 3. 符合设计图纸及施工规范要求	根	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目 标段：大塘村优质产业空间项目(南
(南二期)新建1台800kVA临变工程 二期)新建1台800kVA临变工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030409006001	电缆保护管	1. 名称:塑料管 2. 规格:CPVC-110 3. 垫层:C15混凝土 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 垫层、混凝土包封、模板 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	143		
13	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:1层1列排管工作井(行车) 2. 垫层:C15混凝土 3. 井墙:砌Mu10砖M7.5 4. 压顶:C20混凝土 5. 盖板材质、规格:预制行车砼盖板(4块)(含井盖标志牌) 6. 做法:详见图纸做法大样图 7. 排水要求:Φ200PVC管集水口内填粗沙 8. 其他:包含土方挖、运、弃 9. 含支架、模板等 10. 符合设计图纸及施工规范要求	座	2		
本页小计							



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目 标段：大塘村优质产业空间项目(南
(南二期)新建1台800kVA临变工程 二期)新建1台800kVA临变工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040205001002	人(手)孔井	1. 名称:1层1列排管工作井(行人) 2. 垫层:C15混凝土 3. 井墙:砌Mu10砖M7.5 4. 压顶:C20混凝土 5. 盖板材质、规格:预制行人砼盖板(4块) (含井盖标志牌) 6. 做法:详见图纸做法大样图 7. 排水要求:Φ200PVC管集水口内填粗沙 8. 其他:包含土方挖、运、弃 9. 含支架、模板等 10. 符合设计图纸及施工规范要求	座	1		
15	060104010001	道路面层	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:200mm 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	128.7		
16	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m ³	104.5759		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目 标段：大塘村优质产业空间项目(南
(南二期)新建1台800kVA临变工程 二期)新建1台800kVA临变工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大塘村优质产业空间项目 标段：大塘村优质产业空间项目(南
(南二期)新建1台800kVA临变工程 二期)新建1台800kVA临变工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		安装工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.1.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.1.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.1.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.1.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.1.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.10	2.10	施工便道			
1.1.2.11	2.11	样板引路			
1.2		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 大塘村优质产业空间项目(南二期)新建1台800kVA临变工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]