

编号:

东实·莞樟府项目信号覆盖工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)



编号:

东实·莞樟府项目信号覆盖工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位公章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复 核 人:




编 制 时 间:

复 核 时 间:

工程造价汇总表

工程名称：东实·莞樟府项目信号覆盖工程

序号	单位工程名称	工程造价(元)	其中		定额工日工资(元)	备注
			工程造价 (不含安全生产措施 费)(元)	安全生产措施费 (单列)		
1	东实·莞樟府项目信号覆盖工程					
1.1	东实·莞樟府项目信号覆盖工程					
2	措施项目					
3	其他项目					
4	税金					
工程造价合计						



招标工程量清单编制说明

一、招标工程量清单主要概括：

- 1、本工程位于广东省东莞市；
- 2、本工程主要内容：东实·莞樟府项目信号覆盖工程



二、招标工程量清单主要编制依据：

- 1、根据委托方提供的东莞市东实·莞樟府项目信号覆盖工程项目图纸进行编制；
- 2、执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》

三、招标工程量清单主要包含内容：

- 1、图纸范围：东实·莞樟府项目信号覆盖工程

四、其它说明：

无

第 1 页 共 7 页	
金额 (元)	
综合单价	合价
6710000438016	

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		东实·莞樟府项目 信号覆盖工程					
		东实·莞樟府项目 信号覆盖工程					
		整个项目					
1	031102003001	多系统接入平台	1. 名称:多系统接入平台 2. 规格:12频POI-标准 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	6		
2	031102003002	二功分器	1. 名称:二功分器无源器件功分器腔体300W二功分 2. 型号:腔体功分器-普通型-二功分-300W-(800-3700MHz) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	26		
3	031102003003	耦合器	1. 名称:无源器件耦合器腔体300W 5dB 2. 型号:腔体耦合器-普通型-5dB-300W-(800-3700MHz) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	4		
4	031102003004	耦合器	1. 名称:无源器件耦合器腔体300W 6dB 2. 型号:腔体耦合器-普通型-7dB-300W-(800-3700MHz) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	18		
本页小计							

第 2 页 共 7 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	031102003005	耦合器	1. 名称:无源器件耦合器腔体300W 10dB 2. 型号:腔体耦合器-普通型-10dB-300W-(800-3700MHz) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	10		
6	031102003006	耦合器	1. 名称:无源器件耦合器腔体300W 15dB 2. 型号:腔体耦合器-普通型-15dB-300W-(800-3700MHz) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	6		
本页小计							

表 第 3 页 共 7 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031102003007	全向吸顶	1. 规格:全向吸顶 2. 型号:IXD-360/V03-NN 3. 工作频率:800-3700MMHz 4. 用途:室内吸顶安装,全向收发 5. 增益:2.1dBi 6. 驻波比:≤1.5 7. 水平波束宽度:360° 8. 垂直波束宽度:180° 9. 极化方式:垂直极化 10. 功率容量:100W 11. 接头:N-K 12. 符合设计图纸、施工规范要求	副	28		
本页小计							

第 4 页 共 7 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	031102003008	对数周期天线	1. 名称:对数周期天线 2. 工作频段(MHz):800~3700 3. 增益(dBi):8dBi~10dBi 4. 极化方式:垂直极化 5. 阻抗(Ω):50 6. 功率容限(W):80 7. 接口型号:N-K 8. 安装方式:支架安装 9. 天线罩颜色:灰白 10. 外形尺寸:220x180x48 11. 重量:约0.5kg 12. 符合设计图纸、施工规范要求	副	4		
9	031102003009	壁挂天线	1. 名称:壁挂天线 2. 符合设计图纸、施工规范要求	副	44		
10	031102003010	GPS天线	1. 名称:GPS天线 2. 符合设计图纸、施工规范要求	副	2		
11	031102004001	馈线	1. 规格:1/2馈线 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1279.26		
本页小计							

第 5 页 共 7 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	031102004002	馈线	1. 规格:7/8馈线 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m	99.415		
13	030608011001	1/2"N型(公头)连接器	1. 名称:1/2"N型(公头)连接器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	338		
14	030608011002	7/8"N型(公头)连接器	1. 名称:7/8"N型(公头)连接器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4		
15	031101074001	分布式天、馈线系统调测	1. 名称:分布式天、馈线系统调测 2. 符合设计图纸、施工规范要求	条	169		
16	030502007001	24芯光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:24芯 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	280		
17	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	1		
18	030411004001	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZA-RVV 3*2.5mm 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	120		
本页小计							

第 6 页 共 7 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	030502007002	单芯尾纤	1. 名称:单芯尾纤 2. 规格:10米 3. 符合设计图纸、施工规范要求	条	30		
20	030411004002	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZA-RVV 3*6 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	420		
21	030411004003	配线	1. 名称:接地线 2. 规格:ZA-RVV 16 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	60		
22	030409008001	接地排	1. 名称:接地测试板制作、安装 2. 规格:300*30+10孔 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	12		
23	030411004004	配线	1. 名称:接地线 2. 规格:ZA-RVV 35 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	135		
24	030412001001	配管	1. 名称:难燃波纹管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	120		
本页小计							

第 7 页 共 7 页

综合单价	金额 (元)

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 东实·莞樟府项目信号覆盖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]