

东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展
厅施工项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



2025年12月25日



工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业
展厅施工项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



编制单位：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025年12月25日

复 核 时 间：

2025年12月25日



扫描全能王 创建

编制说明

一、编制依据：

- 1、根据中仁正和工程设计集团有限公司于2025年11月设计的《东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目》设计图纸进行编制。
- 2、执行粤建市[2019]6号文《广东省建设工程计价依据（2018）》，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。
- 3、采用清单计价方式，执行粤标定函(2025)24号《关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB-T50854-2024、《市政工程工程量计算标准》GB-T50857-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB-T50856-2024、《园林绿化工程工程量计算标准》GB-T50858-2024。

二、本工程清单包含内容：

- 1、图纸范围内：装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程。

三、本工程清单不包含内容及其他说明：

- 1、显示屏不在本次预算范围内；
- 2、电热水器、净水器不在本次预算范围内；
- 3、植物搭配由专业景观公司进行二次设计，不在本次预算范围内；

四、其他：

- 1、项目详见清单。

第 2 页 共 79 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	011403001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 批外墙耐水腻子两遍, 打磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料, 两底两面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	72.52		
		二层改造					
		拆除工程					
5	010401002001	砖砌体拆除	1. 部位: 拆除原有墙体 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	84.43		
6	011101001009	混凝土构件拆除	1. 部位: 拆除原有蹲便器抬高处 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	1.37		
7	011207001004	隔断隔墙拆除	1. 部位: 拆除原有隔断 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	29.44		
8	011207001007	轻质隔墙	1. 部位: 拆除原有玻璃隔墙 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	13.44		
本页小计							

第 3 页 共 79 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011201001008	抹灰层拆除	1. 部位: 铲除墙面原有油漆及腻子层, 含抹灰层, 清理至混凝土基层 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	138.06		
10	011102003007	平面块料拆除	1. 部位: 拆除原有地砖, 清理找平层结构面 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	29.65		
11	011102003008	立面块料拆除	1. 部位: 拆除原有墙砖及瓷砖踢脚线, 清理抹灰层至结构面 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	123.99		
12	011302001009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位: 拆除卫生间原有铝扣板天花、拆除原有石膏板天花 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	553.17		
13	010802001010	木门窗拆除	1. 部位: 拆除原有木门 1000*2400mm 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	4.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	010802001011	木门窗拆除	1. 部位: 拆除原有木门 1000*2800mm、1600*2400 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	6.64		
15	010802001020	木门窗拆除	1. 部位: 拆除原有木门 1800*2400mm 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	4.32		
16	010802001012	卫生洁具拆除	1. 部位: 拆除原有洗手台 (含洗手盆) 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1.52		
17	010802001013	卫生洁具拆除	1. 部位: 拆除小便斗 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	2		
18	010802001014	卫生洁具拆除	1. 部位: 拆除蹲便器 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	010802001016	窗帘拆除	1. 部位: 拆除原有窗帘 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	128.05		
20	010802001017	柜体拆除	1. 部位: 拆除原有柜体 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	199.78		
		新建工程					
		防水工程					
21	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2mm聚氨酯防水层 2. 2mm聚氨酯防水层 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.03		
22	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2mm厚JS聚合物防水层至顶 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	134.97		
		地面工程					
23	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 厕所蹲位 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	7		
本页小计							

第 6 页 共 79 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:地面20%面积需要做修复:20mm厚1:2水泥砂浆抹面找平至周围地面 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	110.19		
25	011101003002	自流平楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚水泥自流平 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	550.96		
26	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.03		
27	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:采用C20细石混凝土回填找平,下沉深度(按原深度)50-100mm,表面找坡1%-2%(向地漏倾斜) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	28.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	011102003010	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥膏镶贴 2. 面层材料品种、规格:CT-01 600*600*9mm防滑地砖 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.03		
29	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 锁扣地板专用珍珠棉 2. 面层材料品种、规格:PC01 8mm厚石纹锁扣地板,面层石纹纹路定制(MGO) A级防火、水火盾铠甲地板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	488.34		
30	011104002002	竹、木(复合)地板(含侧面)	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*30*1.5mm镀锌方管 2. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 3. 锁扣地板专用珍珠棉 4. 面层材料品种、规格:PC02 8mm厚木纹锁扣地板(MGO) A级防火、水火盾铠甲地板	m2	27.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	011109001002	架空地板	1. 可调支架系统, 铜箔接地 2. 面层材料品种、规格:PC03 600*600*40mm 机房陶瓷防静电地板, A1级防火 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	21.91		
32	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格:MT01 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	9.08		
		墙面工程					
33	011207001005	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 轻钢龙骨隔墙 (双面) 2. 骨架、边框材料种类、规格: 龙骨间距具体详图纸 3. 玻璃棉50mm厚, 密度50kg/m³ 4. 隔板材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	223.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
37	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	325.46		
38	011205001013	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:WD01 12mm厚木饰面 (B1级防火、阻燃) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	56.47		
39	011205001014	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:WD02 12mm厚白色饰面板 (B1级防火、阻燃) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	130.85		
40	011205001015	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:WD04 12mm厚灰色饰面板 (B1级防火、阻燃) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	92.14		
41	011205001016	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 (具体规格详图纸) 2. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板, 刷防火涂料三度 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	98.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
45	011205001019	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40×60mm木龙骨基层, 刷防火涂料2遍, 间距300~400mm 2. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 3. 面层材料品种、规格:WD0112mm厚木饰面(B1级防火、阻燃) 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	2.64		
46	011205001020	墙、柱面装饰板(含侧面)	1. 面层材料品种、规格:1.2mm厚定制不锈钢花箱(黑色) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	1.8		
47	011205004002	墙、柱面硬包	1. 面层材料品种、规格:WP01草绿色硬包 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	6.39		
48	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 界面剂 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆批荡面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	99.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:0.2:3水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	76.97		
50	011203003003	块料墙、柱面	1. 10mm厚素水泥膏镶贴 2. 面层材料品种、规格:CT03 300*600*9mm 墙砖 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	96.14		
51	011203003004	块料墙、柱面	1. 10mm厚素水泥膏镶贴 2. 面层材料品种、规格:CT02 75*300*9mm绿色小瓷砖 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.04		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
52	011302001010	平面吊顶天棚	1. 部位: 卫生间、茶水间、会议室、设备间、储藏间、开放式书吧 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型系列轻钢吊顶龙骨 3. 基层材料种类、规格: 12mm厚玻镁板 4. 面板材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	204.95		
53	011302001011	平面吊顶天棚	1. 部位: 培训室、走道、活动区及电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型系列轻钢吊顶龙骨 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm厚双层石膏板 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	242.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
54	011302001012	平面吊顶天棚	1. 部位: 开放式书吧、活动区及电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型系列轻钢吊顶龙骨 3. 面板材料品种、规格: MT03 1.2mm厚金色不锈钢 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.39		
55	011302001013	平面吊顶天棚	1. 部位: 走道 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型系列轻钢吊顶龙骨 3. 基层材料种类、规格: 15mm厚玻镁板 4. A级0.22mm厚防火软膜 5. 面板材料品种、规格: MT02 1.5mm厚金色冲孔铝板, 铝板密拼 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	56.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
56	011302001014	平面吊顶天棚 (灯槽) -按水平投影	1. 部位:会议室, 天花大样D05 2. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 3. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 4. 满刮腻子二道, 找平打磨 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料, 两底两面 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.89		
57	011302001015	平面吊顶天棚 (灯槽) -按水平投影	1. 部位:培训室、活动区, 天花大样D05 2. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 3. 面板材料品种、规格:9.5mm厚双层石膏板 4. 满刮腻子二道, 找平打磨 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料, 两底两面 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	14.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
58	011302001016	平面吊顶天棚(灯槽)-按水平投影	1. 部位: 走道, 天花大样D04 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm厚双层石膏板 3. 面板材料品种、规格: MT02 1.5mm厚金色冲孔铝板 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.63		
59	010810002006	窗帘盒	1. 部位: 茶水间、开放式书吧、活动区, 天花大样D04 2. 尺寸: 200*200mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型系列轻钢吊顶龙骨 4. 基层材料种类、规格: 15mm厚玻镁板 5. 面板材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板 6. 满刮腻子二道, 找平打磨 7. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料, 两底两面 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	25.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010810002007	窗帘盒	1. 部位: 设备间, 天花大样D04 2. 尺寸: 300*200mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型系列轻钢吊顶龙骨 4. 基层材料种类、规格: 15mm厚玻镁板 5. 面板材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板 6. 满刮腻子二道, 找平打磨 7. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料, 两底两面 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	2.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010810002008	窗帘盒	1. 部位:会议室、培训室, 天花大样D04 2. 尺寸:500*200mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型系列轻钢吊顶龙骨 4. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 5. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 6. 满刮腻子二道, 找平打磨 7. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料, 两底两面 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	20.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010810002009	窗帘盒	1. 部位: 培训室, 天花大样D04 2. 尺寸: 550*200mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型系列轻钢吊顶龙骨 4. 基层材料种类、规格: 15mm厚玻镁板 5. 面板材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板 6. 满刮腻子二道, 找平打磨 7. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料, 两底两面 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	19.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
63	010810002010	窗帘盒	1. 部位: 培训室, 天花大样D04 2. 尺寸: 600*200mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型系列轻钢吊顶龙骨 4. 基层材料种类、规格: 15mm厚玻镁板 5. 面板材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板 6. 满刮腻子二道, 找平打磨 7. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料, 两底两面 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	7.3		
		油漆工程					
64	011403001007	抹灰面油漆 (天花)	1. 满刮腻子二道, 找平打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料, 两底两面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	442.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
65	011403001008	抹灰面油漆(天花)	1. 部位:卫生间 2. 满刮耐水腻子二道,找平打磨 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料,两底两面 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.37		
66	011403001009	抹灰面油漆(内墙涂料)	1. 满刮腻子二道,找平打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料,两底两面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	182.59		
		门窗工程					
67	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:M01 1400*2400mm 2. 成品双开木饰面门含门套及配套五金(门吸、门档、合页、拉手等一切配套五金) 3. 具体详门窗大样 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	樘	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
68	010801001003	木质门	1. 门洞口尺寸: M02 1800*2400 mm 2. 成品双开木 饰面门含门套及 配套五金(门吸 、门档、合页、 拉手等一切配套 五金) 3. 具体详门窗 大样 4. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	樘	3		
69	010801001004	木质门	1. 门洞口尺寸: M03/M04 1000* 2400mm 2. 成品单开木 饰面门含门套及 配套五金(门吸 、门档、合页、 拉手等一切配套 五金) 3. 具体详门窗 大样 4. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	樘	3		
70	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: M05 1200*2400 mm 2. 框、扇材质: 成品乙级防火门 双扇(乙级) 3. 含闭门器及 顺序器等相关五 金配件 4. 面上贴PVC灰 色膜0.35mm厚 5. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
71	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM甲1624 1600 *2400 2. 框、扇材质: 成品甲级防火门 双扇(甲级) 3. 含闭门器及 顺序器等相关五 金配件 4. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	樘	1		
72	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM甲1824 1800 *2400 2. 框、扇材质: 成品甲级防火门 双扇(甲级) 3. 含闭门器及 顺序器等相关五 金配件 4. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	樘	1		
		其他工程					
73	011502001007	收边条	1. 线条材料品 种、规格:T型1 .2mm厚不锈钢 收边条(灰色) , 展开宽度40 mm 2. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	m	5.03		
74	011502001008	收边条	1. 线条材料品 种、规格:L型1 .2mm厚不锈钢 金色收边条, 展 开宽度40mm 2. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	m	7.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
79	011501004010	成品柜、架、台	1. 名称:茶水间上柜 2. 规格:5200*350*680mm 3. WD03 12mm厚米咖色肤感饰面板 (B1级防火、阻燃) 4. 五金种类、规格:详图纸大样及规范要求 5. 未尽事项详图纸要求 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
80	011501004011	成品柜、架、台	1. 名称:茶水间下柜 2. 规格:3950*600*780mm 3. WD03 12mm厚米咖色肤感饰面板 (B1级防火、阻燃), ST01 20mm厚白色石英石台面 4. 五金种类、规格:详图纸大样及规范要求 5. 未尽事项详图纸要求 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
81	011501004012	成品柜、架、台	1. 名称:卫生间 洗漱柜 2. 规格:2525*600*650mm 3. WD01 12mm厚木饰面柜门(B1级防火、阻燃), ST01 20mm厚白色石英石台面 4. 五金种类、规格:详图纸大样及规范要求 5. 未尽事项详图纸要求 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
82	011501004013	成品柜、架、台	1. 名称:开放式 书吧柜子 2. 规格、型号:2640*480*3000mm 3. 40×40×1.5mm镀锌方管间距300-400mm, 12mm厚玻镁板(顶上410mm高才有基层板), 12mm木饰面 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
83	011501004014	成品柜、架、台	1. 名称: 开放式书吧柜子 2. 规格、型号: 6800*330*3000mm 3. 12mm木饰面 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
84	011501004015	成品柜、架、台	1. 名称: 开放式书吧柜子 2. 规格、型号: 800*600*3200mm 3. 30×30×1.5mm镀锌方管, 12mm厚木饰面 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
85	011501004016	成品柜、架、台	1. 名称: 开放式书吧定制坐凳 2. 规格、型号: 2920*480*450mm 3. 镀锌方管 (30*30*1.5mm), 15mm厚玻璃板, WD01 12mm厚木饰面, 50mm厚坐垫 (麻布面) 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
86	011501004017	成品柜、架、台	1. 名称: 开放式书吧定制坐凳 2. 规格、型号: 3250*600*450mm 3. 镀锌方管 (30*30*1.5mm), 15mm厚玻镁板, WD01 12mm厚木饰面, 50mm厚坐垫 (麻布面) 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	2		
87	011501004018	定制滑轮座凳	1. 名称: 定制滑轮座凳 2. 规格、型号: 480*450*450mm 3. 12mm木饰面+50mm厚坐垫 (麻布面) 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
88	011505003002	镜面玻璃	1. 30*30*1.5mm 镀锌方管 (间距 300~400mm) 2. 15mm厚玻镁板、18mm玻镁板 3. 镜面玻璃品种、规格:10mm钢化玻璃镜,边缘精磨边处理R≥2mm圆角,防止磕碰割伤,背面满贴0.38mm透明防爆膜 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.28		
89	011207003004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:18mm厚铝合金蜂窝板隔断 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	35.34		
90	011508001005	美术字	1. 材质:金属烤漆背发光字120*120*20mm厚 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	9		
91	011508001006	美术字	1. 材质:金属烤漆背发光字35*45*20mm厚 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	29		
92	011508001007	美术字	1. 材质:金属烤漆背LOGO 380*380*20mm厚 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
93	011508001008	美术字	1. 材质:亚克力 烤漆字180*180 *20mm厚 2. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	个	20		
94	050201023002	汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、 规格:白色小石 子直径15-20mm , 30-40mm厚 2. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	m2	0.99		
95	050301005002	点风景石	1. 石料种类:天 然黑山石 2. 石料规格、 重量:18*10*28 cm、30*12*20 cm、15*8*10cm 3. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	t	0.035		
96	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:遮 光阻燃面料窗帘 2. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	m2	221.62		
		三层卫生间改造					
		拆除工程					
97	010401002002	砖砌体拆除	1. 部位:拆除原 有墙体 2. 运距:投标人 自行考虑 3. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	m3	2.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
104	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2mm聚氨酯防水层 2. 2mm聚氨酯防水层 3. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	m2	30.13		
105	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚 1:3水泥砂浆找平层 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	m2	30.13		
106	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 采用C20细石混凝土回填找平, 下沉深度(按原深度)50-100mm, 表面找坡1%-2%(向地漏倾斜) 2. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	m2	28.95		
107	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10mm厚素水泥膏镶贴 2. 面层材料品种、规格: CT-01 600*600*9mm防滑地砖 3. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	m2	30.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
108	011207003005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:18mm厚铝合金蜂窝板隔断 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	35.34		
		东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目-电气工程					
		整个项目					
		强电					
109	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱4AL-2 2. 型号:成套型 3. 规格:非标 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
110	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱4AL-2JR 2. 型号:成套型 3. 规格:非标 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
111	030402011003	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱ALled 2. 型号:成套型 3. 规格:非标 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
112	030402011004	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱ALE 2. 型号:成套型 3. 规格:非标 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
113	030409001001	电力电缆(工程量暂定)	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 材质: 铜芯 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	100		
114	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X16 3. 材质: 铜芯 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	8.07		
115	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm以下 3. 电压(kV): 1kV 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2		
116	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm以下 3. 电压(kV): 1kV 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
117	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-4 4. 材质: 铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1879.1		
118	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1257.68		
119	030412004006	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	17.4		
120	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZ-BYJ-4 4. 材质: 铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	432.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
121	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	381.54		
122	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2x2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	142.21		
123	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-RYY-4x1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	158.67		
124	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	311.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
131	030413002001	装饰灯	1. 名称:射灯(嵌灯/暗藏) 2. 规格:9W 4500K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	9		
132	030413002002	装饰灯	1. 名称:T01筒灯(嵌灯/暗藏) 2. 规格:12W 4500K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	14		
133	030413002003	装饰灯	1. 名称:T02筒灯(嵌灯/暗藏) 2. 规格:7W 4500K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	39		
134	030413002005	装饰灯	1. 名称:无缝拼接条形灯 2. 规格:1.5m长 36W/m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6		
135	030413002006	装饰灯	1. 名称:无缝拼接条形灯 2. 规格:2.2m长 36W/m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	7		
136	030413002007	装饰灯	1. 名称:无缝拼接条形灯 2. 规格:3.5m长 36W/m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
137	030413002008	装饰灯	1. 名称: 无缝拼接条形灯 2. 规格: 3.9m长 36W/m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2		
138	030413002004	装饰灯	1. 名称: LED灯带 2. 规格: 10W/m 4500K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	135.95		
139	030413002014	装饰灯	1. 名称: LED铝槽线性灯 2. 规格: 10W/m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4.5		
140	030413002009	装饰灯	1. 名称: 出口指示 2. 规格: 光源: LED 功率: 5W 应急时间 ≥ 90 min 3. 安装方式: 壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	5		
141	030413002010	装饰灯	1. 名称: 疏散指示 (单向) 2. 规格: 光源: LED 功率: 5W 应急时间 ≥ 90 min 3. 安装方式: 壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
142	030413002011	装饰灯	1. 名称: 疏散指示(单向) 2. 规格: 光源: LED 功率: 5W 应急时间≥90 min 3. 安装方式: 吊装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4		
143	030413002012	装饰灯	1. 名称: 应急灯 2. 规格: 光源: LED 功率: 5W 应急时间≥90 min 3. 安装方式: 吊装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3		
144	030413002013	装饰灯	1. 名称: 应急灯 2. 规格: 光源: LED 功率: 5W 应急时间≥90 min 3. 安装方式: 壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	12		
145	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 一键断电开关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2		
146	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 单联开关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
147	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 双联开关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	12		
148	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 三联开关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1		
149	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称: 排风机开关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1		
150	030413014001	插座	1. 名称: 二三孔插座 2. 规格: 10A/220V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	60		
151	030413014002	插座	1. 名称: 电热水器插座 2. 规格: 10A/220V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1		
152	030413014003	插座	1. 名称: 地插 2. 规格: 10A/220V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4		
153	030413014004	插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 10A/220V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
154	030413014005	插座	1. 名称: 轨道插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2		
155	030413014006	插座	1. 名称: 壁挂式空调插座 2. 规格: 16A/220V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1		
156	030405001001	低压电气开关	1. 名称: 空调面板 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	21		
157	030412006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	109		
158	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	136		
159	030412003001	桥架	1. 名称: 金属弱电桥架 2. 规格: CT100*100 3. 材质: 金属 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	37.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
160	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 支架 2. 材质: 铁构件 3. 规格: 综合考虑 4. 其他: 手工除锈、两遍防锈漆、两遍面漆 5. 其它: 高层增加费 6. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	45.3		
161	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试(综合) 2. 电压(kV): 1kV以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1		
162	031401001001	脚手架	1. 名称: 脚手架搭拆费	项	1		
		弱电					
		综合布线系统					
163	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称: 弱电机柜42U 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
164	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称: 培训室音视频机柜 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
165	030501015001	交换机	1. 名称: 24口POE交换机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
166	030501015002	交换机	1. 名称: 24口交换机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
167	030502008001	配线架	1. 名称:24口配线架 2. 符合设计图纸、施工规范要求	架	3		
168	030501010001	路由器	1. 名称:路由器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1		
169	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	39		
170	030502010003	信息、网络插座	1. 名称:HDMI接线口 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1		
171	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:网络地面插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1		
172	030502010004	信息、网络插座	1. 名称:HDMI地面接线口 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2		
173	030501010002	路由器	1. 名称:无线AP 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	7		
174	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	50		
175	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:cat6 3. 敷设方式:管、槽内敷设 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1021.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
176	030504006001	同轴电缆	1. 名称: HDMI 高清线 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m	64.58		
177	030412001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	129.73		
178	030412001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	46.57		
179	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	57.81		
180	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称: 开槽与修复 2. 规格: 70x70 3. 结构类型: 混凝土 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	0.7		
181	030412003002	桥架	1. 名称: 金属弱电桥架 2. 规格: 100*100 3. 材质: 金属 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	50.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:400万半球型POE网络摄像机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	9		
191	030502003002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:cat6 3. 敷设方式:管、槽内敷设 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	286.01		
192	030412001008	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	48.72		
193	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	9		
194	030502017002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	9		
195	031401001003	脚手架	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1		
		消防电					
196	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓启动按钮 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3		
197	030904003002	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
198	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
199	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	22		
200	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 功率:3W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7		
201	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	36		
202	030412004007	配线	1. 名称:报警与联动合用总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVS-2X1.0 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	139.86		
203	030412004008	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVS-2X1.0 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	85.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
204	030412004009	配线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVS-2X1.0 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	47.41		
205	030412004010	配线	1. 名称:24V电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	107.58		
206	030409002001	控制电缆	1. 名称:消火栓直接启泵线 2. 规格:ZR-KVV-4X1.5 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	53.84		
207	030412001009	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	362.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
208	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽与修复 2. 规格:70x70 3. 结构类型:砖结构 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6		
209	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 2. 线制:64点以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1		
210	031401001004	脚手架	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1		
		东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目-给排水工程					
		整个项目					
		给排水					
		给水					
211	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)冷水管DN40, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	8.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
212	031001008007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 冷水管 DN32, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.51		
213	031001008006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 冷水管 DN25, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
214	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯 (PP-R) 冷水管 DN20, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	19.52		
215	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯 (PP-R) 冷水管 DN15, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	82.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
216	031002001001	金属阀门	1. 类型: 铜截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
217	031002001003	金属阀门	1. 类型: 铜截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
218	031002001002	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1		
219	031002011001	水表	1. 类型: 水表组 2. 规格: DN40 3. 附件配置: 含1个水表, 1个铜截止阀 4. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2		
220	031003010001	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 2. 组装形式: 成套型 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
221	031003014005	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN15 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6		
222	031003014001	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN20 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6		
223	031003014003	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN25 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
224	031003014002	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN32 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
225	031003014004	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN40 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
226	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽与修复 2. 规格:70x70 3. 结构类型:砖结构 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	70.65		
227	031401001003	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		热水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
228	031001008008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 热水管 DN25, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1.8		
229	031001008010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 热水管 DN20, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
234	031003014008	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN25 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
235	031401001004	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		排水					
236	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN100 4. 连接形式:承插粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	22.02		
237	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN75 4. 连接形式:承插粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
238	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN50 4. 连接形式:承插粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.42		
239	031003014009	给、排水附件	1. 类型:防返溢地漏 2. 规格:DN75 3. 镀铬算子 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	11		
240	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成套型 4. 安装方式:含水箱等全部组件 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	8		
241	031003007001	小便器	1. 类型:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成套型 4. 安装方式:含感应冲洗阀等组件 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
242	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成套型 4. 安装方式:含水龙头等配件 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	4		
243	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成套型 4. 安装方式:含冷热水龙头等配件 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2		
244	031003003002	洗脸盆	1. 类型:洗盆 2. 材质:不锈钢 3. 规格:成套型 4. 安装方式:含冷水龙头等配件 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1		
245	031401001005	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		消防水					
		喷淋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
246	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含管件安装 6. 刷漆: 红色调和漆二道 7. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗 8. 符合设计图纸、施工规范要求	m	0.6		
247	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含管件安装 6. 刷漆: 红色调和漆二道 7. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗 8. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
248	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含管件安装 6. 刷漆: 红色调和漆二道 7. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗 8. 符合设计图纸、施工规范要求	m	10.63		
249	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含管件安装 6. 刷漆: 红色调和漆二道 7. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗 8. 符合设计图纸、施工规范要求	m	107.32		
250	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 刷油: 除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	99.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
251	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	70		
252	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	1		
253	031401001001	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		消火栓					
254	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 含管件安装 6. 刷漆:红色调和漆二道 7. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 8. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3.6		
255	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷油:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	2.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
256	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 消火栓移位 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1		
257	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	1		
258	031401001002	脚手架	1. 名称: 脚手架	项	1		
		拆除					
259	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称: 拆除原有喷淋管道 2. 材质、规格: DN25以内	m	42.6		
260	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称: 拆除原有喷淋管道 2. 材质、规格: DN40以内	m	4		
261	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 拆除原有喷淋喷头	个	45		
		东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目-暖通工程					
		整个项目					
		通风					
本页小计							

第 65 页 共 79 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式: 咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	0.71		
263	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤450 5. 板材厚度: δ=0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式: 咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	17.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
264	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤ 320 5. 板材厚度: δ = 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式: 咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	41.43		
265	030702001004	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	60.45		
266	030703019001	柔性接口	1. 名称: 风管软接 2. 材质: 不燃材料 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	0.56		
267	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 百叶风口 2. 规格: 300*300 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	13		
268	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 排风百叶 2. 规格: 930x1050 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
269	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	10		
270	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
271	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
272	031401001001	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		新风					
273	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度: δ=0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式:咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	17.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
274	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤320 5. 板材厚度: δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式: 咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	52.98		
275	030702001007	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	71.27		
276	030703019002	柔性接口	1. 名称: 风管软接 2. 材质: 不燃材料 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	0.52		
277	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 百叶风口 2. 规格: 300*300 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
278	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 新风百叶 2. 规格: 930x1050 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
279	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:160*120 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	10		
280	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:200*160 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
281	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:电动对开式多叶调节阀 2. 规格:400*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
282	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	71.27		
283	030704001002	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
284	031401001002	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1		
		空调					
		空调风					
285	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管移位 2. 含新建支架 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
286	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式: 咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	181.38		
287	030702001009	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	201.32		
288	030703019003	柔性接口	1. 名称: 风管软接 2. 材质: 不燃材料 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	19.94		
289	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 侧出风口单层百叶 2. 规格: 1100*150 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
290	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧回风口单层百叶 (带滤网) 2. 规格:1100*150 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	13		
291	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下出风口单层百叶 2. 规格:1100*150 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2		
292	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下回风口单层百叶 (带滤网) 2. 规格:1100*150 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2		
293	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下出风口单层百叶 2. 规格:800*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	5		
294	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下回风口单层百叶 (带滤网) 2. 规格:800*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
295	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下出风口单层百叶 2. 规格:600*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
296	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下回风口单层百叶(带滤网) 2. 规格:600*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
297	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下出风口单层百叶 2. 规格:500*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
298	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下回风口单层百叶(带滤网) 2. 规格:500*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1		
299	030703021001	静压箱	1. 名称:送风静压箱 2. 规格:1200*250*250 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
300	030703021002	静压箱	1. 名称: 回风静压箱 2. 规格: 1200*250*250 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	15		
301	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔发泡橡塑保温 2. 绝热厚度: 30mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	201.32		
302	030704001003	通风工程检测、调试	1. 系统名称: 通风工程检测、调试	系统	1		
303	031401001003	脚手架	1. 名称: 脚手架	项	1		
		空调水					
		冷冻水					
304	031001002001	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 介质: 冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	117.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
305	031001002002	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 介质: 冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	55.64		
306	031001002003	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 介质: 冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	2.49		
307	031001003001	无缝钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 介质: 冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	14.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
308	031001003002	无缝钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 介质: 冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	12.55		
309	031001003003	无缝钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 介质: 冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	47.91		
310	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔发泡橡塑 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m ³	9.77		
311	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 刷油: 除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	151.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
312	031002001001	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	44		
313	031002001002	金属阀门	1. 类型: 电动两通阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	22		
314	031002006001	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 符合设计图纸、施工规范要求	组	22		
315	031002008001	软接头(软管)	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20长150mm 3. 符合设计图纸、施工规范要求	根	44		
316	031002001003	金属阀门	1. 类型: 通气阀(带一个截止阀) 2. 规格、压力等级: DN25 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2		
317	031401001004	脚手架	1. 名称: 脚手架	项	1		
318	031008002001	空调水工程系统调试	1. 系统名称: 空调水工程系统调试	系统	1		
		冷凝水					
本页小计							

第 77 页 共 79 页	
金额 (元)	
合单价	合价

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
319	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷凝水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9.29		
320	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷凝水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	14.19		
321	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷凝水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	14.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
322	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷凝水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	81.78		
323	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷凝水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.96		
324	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:闭孔发泡橡塑 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	6.49		
325	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷油:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	37.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 79 页 共 79 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.6.1	011601001001	脚手架	1.墙柱面活动脚手架		
1.2.2.6.2	011601001002	脚手架	1.天棚活动脚手架		
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.20.1	011601002001	垂直运输	1. 人工垂直运输金属材料、水泥、砂浆、饰面板、陶瓷面砖、石膏、门窗等等		
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次 水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

