

东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展
厅施工项目

最高投标限价

招 标 人：



2025年12月25日



工程名称： 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 1,169,454.71 元

（大写）： 壹佰壹拾陆万玖仟肆佰伍拾肆元柒角壹分

其中：安全生产措施费：37,663.08元 人工费：258,739.95元

招 标 人：



编制单位：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



审 核 人：



编制单位：

单位地址：

联系电话：

编制时间：



编制说明

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

一、工程概况：

- 1、本工程位于东莞市松山湖科技产业园区。

二、本工程预算编制依据：

- 1、根据中仁正和工程设计集团有限公司于2025年11月设计的《东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目》设计图纸以及图纸问题的回复意见进行预算编制；
- 2、执行粤建市[2019]6号文《广东省建设工程计价依据（2018）》，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。
- 3、按照粤建市（2025）196号《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的通知》，本项目清单计价计算标准执行《24版建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500 2024）。
- 4、根据东莞市住房和城乡建设局发布的《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知》（东建价【2022】1号文，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07。
- 5、按粤标定函（2025）22号关于调整《广东省建设工程计价依据2018》 计价规则的通知调整各专业综合定额计价规则。
- 6、按《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（东建价[2019]5号）计取，建筑业增值税税率为9%。
- 7、材料价格按照2025年10月《东莞建设工程造价信息》 调整，主要材料价按东莞市建设网公布的“2025年10月“东莞市主要建筑材料价格参考信息”调整，缺项参考市场询价。

三、本工程预算包含内容：

- 1、图纸范围内工程。

四、本工程预算其他说明：

- 1、显示屏不在本次预算范围内；
- 2、电热水器、净水器不在本次预算范围内；
- 3、植物搭配由专业景观公司进行二次设计，不在本次预算范围内；
- 4、由于拆除和木工等（有噪音施工范围），噪音比较大的项目需要晚上施工，因此本项目考虑夜间施工增加费；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 1 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011403001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：批外墙耐水腻子两遍，打磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料，两底两面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	72.52	42.62	3090.8
		二层改造					548963.7
		拆除工程					49656.39
5	010401002001	砖砌体拆除	1. 部位：拆除原有墙体 2. 运距：投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	84.43	219.48	18530.7
6	011101001009	混凝土构件拆除	1. 部位：拆除原有蹲便器抬高处 2. 运距：投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	1.37	520.08	712.51
7	011207001004	隔断隔墙拆除	1. 部位：拆除原有隔断 2. 运距：投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	29.44	26.84	790.17
8	011207001007	轻质隔墙	1. 部位：拆除原有玻璃隔墙 2. 运距：投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	13.44	29.65	398.5
本页小计							23522.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	011201001008	抹灰层拆除	1. 部位:铲除墙面原有油漆及腻子层,含抹灰层,清理至混凝土基层 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	138.06	36.75	5073.71
10	011102003007	平面块料拆除	1. 部位:拆除原有地砖,清理找平层结构面 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	29.65	28.79	853.62
11	011102003008	立面块料拆除	1. 部位:拆除原有墙砖及瓷砖踢脚线,清理抹灰层至结构面 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	123.99	40.51	5022.83
12	011302001009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位:拆除卫生间原有铝扣板天花、拆除原有石膏板天花 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	553.17	13.08	7235.46
13	010802001010	木门窗拆除	1. 部位:拆除原有木门 1000*2400mm 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	4.8	28.38	136.22
本页小计							18321.84

1997

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

标段：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010802001011	木门窗拆除	1. 部位:拆除原有木门 1000*2800mm、1600*2400 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	6.64	27.3	181.27
15	010802001020	木门窗拆除	1. 部位:拆除原有木门 1800*2400mm 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	4.32	25.38	109.64
16	010802001012	卫生洁具拆除	1. 部位:拆除原有洗手台（含洗手盆） 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1.52	39.57	60.15
17	010802001013	卫生洁具拆除	1. 部位:拆除小便斗 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	2	40.66	81.32
18	010802001014	卫生洁具拆除	1. 部位:拆除蹲便器 2. 运距:投标人自行考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	4	59.96	239.84
本页小计							672.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 5 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:地面20%面积需要做修复;20mm厚1:2水泥砂浆抹面找平至周围地面 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	110.19	18.46	2034.11
25	011101003002	自流平楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚水泥自流平 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	550.96	12.12	6677.64
26	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.03	44.08	1323.72
27	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:采用C20细石混凝土回填找平,下沉深度(按原深度)50-100mm,表面找坡1%-2%(向地漏倾斜) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	28.85	65.31	1884.19
本页小计							11919.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	011102003010	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥膏镶贴 2. 面层材料品种、规格:CT-01 600*600*9mm防滑地砖 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.03	94.78	2846.24
29	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 锁扣地板专用珍珠棉 2. 面层材料品种、规格:PC01 8mm厚石纹锁扣地板, 面层石纹纹路定制(MGO) A级防火、水火盾铠甲地板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	488.34	124.38	60739.73
30	011104002002	竹、木(复合)地板(含侧面)	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*30*1.5mm镀锌方管 2. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 3. 锁扣地板专用珍珠棉 4. 面层材料品种、规格:PC02 8mm厚木纹锁扣地板(MGO) A级防火、水火盾铠甲地板	m2	27.92	234.73	6553.66
本页小计							70139.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011109001002	架空地板	1. 可调支架系统，铜箔接地 2. 面层材料品种、规格:PC03 600*600*40mm 机房陶瓷防静电地板，A1级防火 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	21.91	423.91	9287.87
32	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格:MT01 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	9.08	228.09	2071.06
		墙面工程					144074.39
33	011207001005	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙（双面） 2. 骨架、边框材料种类、规格:龙骨间距具体详图纸 3. 玻璃棉50mm厚，密度50kg/m³ 4. 隔板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	223.03	114.78	25599.38
本页小计							36958.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011207001006	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙（单面） 2. 骨架、边框材料种类、规格:龙骨间距具体详图纸 3. 玻璃棉50mm厚，密度50kg/m ³ 4. 隔板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	16.61	93.83	1558.52
35	011207003003	玻璃隔断	1. 隔断材料品种、规格:电动百叶玻璃隔断，应采用耐火极限1h的防火玻璃隔断，6mm超白高透防爆玻璃+百叶+6mm超白高透防爆玻璃 2. 全钢框架150*40mm 钢材厚度≥1.5mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	54	580	31320
36	011205001011	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	146.17	21.35	3120.73
本页小计							35999.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	325.46	36.9	12009.47
38	011205001013	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:WD01 12mm厚木饰面（B1级防火、阻燃） 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	56.47	140.99	7961.71
39	011205001014	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:WD02 12mm厚白色饰面板（B1级防火、阻燃） 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	130.85	140.99	18448.54
40	011205001015	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:WD04 12mm厚灰色饰面板（B1级防火、阻燃） 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	92.14	140.99	12990.82
41	011205001016	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨（具体规格详图纸） 2. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板，刷防火涂料三度 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	98.05	83.63	8199.92
本页小计							59610.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011205001017	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:MT01 1. 2mm厚黑色不锈钢收边条（展开宽度220mm） 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	8.91	222.34	1981.05
43	011205001021	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:GL01 5mm厚磁性白板玻璃 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.58	219.3	785.09
44	011205001018	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40×40×1.5mm镀锌方管，间距≤400mm 2. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 3. 面层材料品种、规格:GL01 5mm厚磁性白板玻璃 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2.99	517.84	1548.34
本页小计							4314.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011205001019	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40×60mm木龙骨基层, 刷防火涂料2遍, 间距300~400mm 2. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 3. 面层材料品种、规格:WD01 12mm厚木饰面 (B1级防火、阻燃) 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2.64	215.85	569.84
46	011205001020	墙、柱面装饰板 (含侧面)	1. 面层材料品种、规格:1.2mm厚定制不锈钢花箱(黑色) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1.8	222.34	400.21
47	011205004002	墙、柱面硬包	1. 面层材料品种、规格:WP01 草绿色硬包 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	6.39	138.58	885.53
48	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 界面剂 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆批荡面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	99.18	25.96	2574.71
本页小计							4430.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:0.2:3水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	76.97	23.76	1828.81
50	011203003003	块料墙、柱面	1. 10mm厚素水泥膏镶贴 2. 面层材料品种、规格:CT03 300*600*9mm墙砖 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	96.14	123.95	11916.55
51	011203003004	块料墙、柱面	1. 10mm厚素水泥膏镶贴 2. 面层材料品种、规格:CT02 75*300*9mm绿色小瓷砖 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.04	123.41	375.17
		天棚工程					80364.93
本页小计							14120.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	011302001010	平面吊顶天棚	1. 部位:卫生间、茶水间、会议室、设备间、储藏间、开放式书吧 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型系列轻钢吊顶龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 4. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	204.95	106.9	21909.16
53	011302001011	平面吊顶天棚	1. 部位:培训室、走道、活动区及电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型系列轻钢吊顶龙骨 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	242.25	98.59	23883.43
本页小计							45792.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011302001012	平面吊顶天棚	1. 部位:开放式书吧、活动区及电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型系列轻钢吊顶龙骨 3. 面板材料品种、规格:MT03 1.2mm厚金色不锈钢 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.39	248.22	841.47
55	011302001013	平面吊顶天棚	1. 部位:走道 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型系列轻钢吊顶龙骨 3. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 4. A级0.22mm厚防火软膜 5. 面板材料品种、规格:MT02 1.5mm厚金色冲孔铝板, 铝板密拼 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	56.13	375.21	21060.54
本页小计							21902.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011302001014	平面吊顶天棚（灯槽）-按水平投影	1. 部位:会议室，天花大样D05 2. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 3. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 4. 满刮腻子二道,找平打磨 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料,两底两面 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.89	178.82	695.61
57	011302001015	平面吊顶天棚（灯槽）-按水平投影	1. 部位:培训室、活动区,天花大样D05 2. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 3. 面板材料品种、规格:9.5mm厚双层石膏板 4. 满刮腻子二道,找平打磨 5. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料,两底两面 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	14.82	178.79	2649.67
本页小计							3345.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011302001016	平面吊顶天棚（灯槽）-按水平投影	1. 部位：走道，天花大样D04 2. 基层材料种类、规格：9.5mm厚双层石膏板 3. 面板材料品种、规格：MT02 1.5mm厚金色冲孔铝板 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.63	281.05	1020.21
59	010810002006	窗帘盒	1. 部位：茶水间、开放式书吧、活动区，天花大样D04 2. 尺寸：200*200mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距：U型系列轻钢吊顶龙骨 4. 基层材料种类、规格：15mm厚玻镁板 5. 面板材料品种、规格：9.5mm厚石膏板 6. 满刮腻子二道，找平打磨 7. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料，两底两面 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	25.7	82.78	2127.45
本页小计							3147.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
60	010810002007	窗帘盒	1. 部位:设备间, 天花大样D04 2. 尺寸:300*200mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型系列轻钢吊顶龙骨 4. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 5. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 6. 满刮腻子二道,找平打磨 7. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料,两底两面 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	2.7	95.39	257.55
本页小计							257.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
61	010810002008	窗帘盒	1. 部位:会议室、培训室, 天花大样D04 2. 尺寸:500*200mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型系列轻钢吊顶龙骨 4. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 5. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 6. 满刮腻子二道, 找平打磨 7. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料, 两底两面 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	20.23	121.89	2465.83
本页小计							2465.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010810002009	窗帘盒	1. 部位:培训室, 天花大样D04 2. 尺寸:550*200mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型系列轻钢吊顶龙骨 4. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 5. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 6. 满刮腻子二道, 找平打磨 7. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料, 两底两面 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	19.5	126.86	2473.77
本页小计							2473.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010810002010	窗帘盒	1. 部位:培训室, 天花大样D04 2. 尺寸:600*200mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型系列轻钢吊顶龙骨 4. 基层材料种类、规格:15mm厚玻镁板 5. 面板材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 6. 满刮腻子二道,找平打磨 7. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料,两底两面 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	7.3	134.28	980.24
		油漆工程					29437.77
64	011403001007	抹灰面油漆（天花）	1. 满刮腻子二道,找平打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料,两底两面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	442.54	46.34	20507.3
本页小计							21487.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	011403001008	抹灰面油漆（天花）	1. 部位：卫生间 2. 满刮耐水腻子二道，找平打磨 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料，两底两面 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.37	49.48	1502.71
66	011403001009	抹灰面油漆（内墙涂料）	1. 满刮腻子二道，找平打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料，两底两面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	182.59	40.68	7427.76
		门窗工程					20218.61
67	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸：M01 1400*2400mm 2. 成品双开木饰面门含门套及配套五金（门吸、门档、合页、拉手等一切配套五金） 3. 具体详门窗大样 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	樘	2	2005.68	4011.36
本页小计							12941.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
68	010801001003	木质门	1. 门洞口尺寸: M02 1800*2400 mm 2. 成品双开木 饰面门含门套及 配套五金(门吸 、门档、合页、 拉手等一切配套 五金) 3. 具体详门窗 大样 4. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	樘	3	2591.28	7773.84
69	010801001004	木质门	1. 门洞口尺寸: M03/M04 1000* 2400mm 2. 成品单开木 饰面门含门套及 配套五金(门吸 、门档、合页、 拉手等一切配套 五金) 3. 具体详门窗 大样 4. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	樘	3	1339.11	4017.33
70	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: M05 1200*2400 mm 2. 框、扇材质: 成品乙级防火门 双扇(乙级) 3. 含闭门器及 顺序器等相关五 金配件 4. 面上贴PVC灰 色膜0.35mm厚 5. 符合设计图 纸以及施工规范 要求	樘	1	1180.57	1180.57
本页小计							12971.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM甲1624 1600*2400 2. 框、扇材质: 成品甲级防火门 双扇(甲级) 3. 含闭门器及 顺序器等相关五金配件 4. 符合设计图 纸以及施工规范要求	樘	1	1520.88	1520.88
72	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM甲1824 1800*2400 2. 框、扇材质: 成品甲级防火门 双扇(甲级) 3. 含闭门器及 顺序器等相关五金配件 4. 符合设计图 纸以及施工规范要求	樘	1	1714.63	1714.63
		其他工程					118220.01
73	011502001007	收边条	1. 线条材料品种、规格:T型1.2mm厚不锈钢收边条(灰色), 展开宽度40mm 2. 符合设计图 纸以及施工规范要求	m	5.03	9.28	46.68
74	011502001008	收边条	1. 线条材料品种、规格:L型1.2mm厚不锈钢金色收边条, 展开宽度40mm 2. 符合设计图 纸以及施工规范要求	m	7.75	9.28	71.92
本页小计							3354.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
75	011502001009	收边条	1. 线条材料品种、规格:1.2mm厚白色不锈钢收边条, 展开宽度35mm 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	6.2	9.98	61.88
76	011502001010	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:MT01 1.2mm厚黑色不锈钢, 展开宽度40mm 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	79.02	10.82	855
77	011502001011	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:L型1.2mm厚不锈钢金色收边条, 展开宽度50mm 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	56.18	12.51	702.81
78	011502001012	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:MT04 金色不锈钢方通50*70*1.5mm, MT04 金色不锈钢方通30*30*1.5mm, 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	52.13	36.09	1881.37
本页小计							3501.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
79	011501004010	成品柜、架、台	1. 名称:茶水间上柜 2. 规格:5200*350*680mm 3. WD03 12mm厚米咖色肤感饰面板 (B1级防火、阻燃) 4. 五金种类、规格:详图纸大样及规范要求 5. 未尽事项详图纸要求 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1	4734.51	4734.51
80	011501004011	成品柜、架、台	1. 名称:茶水间下柜 2. 规格:3950*600*780mm 3. WD03 12mm厚米咖色肤感饰面板 (B1级防火、阻燃), ST01 20mm厚白色石英石台面 4. 五金种类、规格:详图纸大样及规范要求 5. 未尽事项详图纸要求 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1	7061.95	7061.95
本页小计							11796.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
81	011501004012	成品柜、架、台	1. 名称:卫生间洗漱柜 2. 规格:2525*600*650mm 3. WD01 12mm厚木饰面柜门 (B1级防火、阻燃), ST01 20mm厚白色石英石台面 4. 五金种类、规格:详图纸大样及规范要求 5. 未尽事项详图纸要求 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1	4292.04	4292.04
82	011501004013	成品柜、架、台	1. 名称:开放式书吧柜子 2. 规格、型号:2640*480*3000mm 3. 40×40×1.5mm镀锌方管间距300-400mm, 12mm厚玻璃板(顶上410mm高才有基层板), 12mm木饰面 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1	9637.17	9637.17
本页小计							13929.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011501004014	成品柜、架、台	1. 名称:开放式书吧柜子 2. 规格、型号:6800*330*3000mm 3. 12mm木饰面 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1	22566.37	22566.37
84	011501004015	成品柜、架、台	1. 名称:开放式书吧柜子 2. 规格、型号:800*600*3200mm 3. 30×30×1.5mm镀锌方管, 12mm厚木饰面 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1	3097.35	3097.35
85	011501004016	成品柜、架、台	1. 名称:开放式书吧定制坐凳 2. 规格、型号:2920*480*450mm 3. 镀锌方管(30*30*1.5mm), 15mm厚玻镁板, WD01 12mm厚木饰面, 50mm厚坐垫(麻布面) 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1	3743.36	3743.36
本页小计							29407.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011501004017	成品柜、架、台	1. 名称: 开放式书吧定制坐凳 2. 规格、型号: 3250*600*450mm 3. 镀锌方管 (30*30*1.5mm), 15mm厚玻镁板, WD01 12mm厚木饰面, 50mm厚坐垫 (麻布面) 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	2	4166.37	8332.74
87	011501004018	定制滑轮座凳	1. 名称: 定制滑轮座凳 2. 规格、型号: 480*450*450mm 3. 12mm木饰面+50mm厚坐垫 (麻布面) 4. 具体大样详图纸要求 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	10	575.22	5752.2
本页小计							14084.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 30 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 31 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 32 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2mm聚氨酯防水层 2. 2mm聚氨酯防水层 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.13	99.62	3001.55
105	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.13	44.08	1328.13
106	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 采用C20细石混凝土回填找平, 下沉深度(按原深度)50-100mm, 表面找坡1%-2%(向地漏倾斜) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	28.95	65.31	1890.72
107	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10mm厚素水泥膏镶贴 2. 面层材料品种、规格: CT-01 600*600*9mm防滑地砖 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.13	94.78	2855.72
本页小计							9076.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 34 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	030409001001	电力电缆（工程量暂定）	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 材质: 铜芯 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	100	124.64	12464
114	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X16 3. 材质: 铜芯 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	8.07	89.79	724.61
115	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm以下 3. 电压(kV): 1kV 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	162.24	324.48
116	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm以下 3. 电压(kV): 1kV 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	102.99	205.98
本页小计							13719.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
117	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1879.1	5.33	10015.6
118	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1257.68	4.15	5219.37
119	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	17.4	4.9	85.26
120	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	432.2	5.86	2532.69
本页小计							17852.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	381.54	4.19	1598.65
122	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2x2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	142.21	8.77	1247.18
123	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-RYY-4x1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	158.67	9.95	1578.77
124	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	311.39	23.17	7214.91
本页小计							11639.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
125	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	691.83	13.61	9415.81
126	030412001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	289.66	15.38	4454.97
127	030412001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2.02	39.55	79.89
128	030412001005	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.75	29.36	198.18
129	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 开槽与修复 2. 规格: 70x70 3. 结构类型: 砖结构 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	29.55	25.83	763.28
130	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称: 开槽与修复 2. 规格: 70x70 3. 结构类型: 混凝土 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4.3	64.77	278.51
本页小计							15190.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
131	030413002001	装饰灯	1. 名称:射灯(嵌灯/暗藏) 2. 规格:9W 4500K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	9	108.16	973.44
132	030413002002	装饰灯	1. 名称:T01筒灯(嵌灯/暗藏) 2. 规格:12W 4500K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	14	100.31	1404.34
133	030413002003	装饰灯	1. 名称:T02筒灯(嵌灯/暗藏) 2. 规格:7W 4500K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	39	66.2	2581.8
134	030413002005	装饰灯	1. 名称:无缝拼接条形灯 2. 规格:1.5m长 36W/m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	192.86	1157.16
135	030413002006	装饰灯	1. 名称:无缝拼接条形灯 2. 规格:2.2m长 36W/m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	7	273.68	1915.76
136	030413002007	装饰灯	1. 名称:无缝拼接条形灯 2. 规格:3.5m长 36W/m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	9	423.75	3813.75
本页小计							11846.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
137	030413002008	装饰灯	1. 名称:无缝拼接条形灯 2. 规格:3.9m长 36W/m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	469.94	939.88
138	030413002004	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:10W/m 4500K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	135.95	26.03	3538.78
139	030413002014	装饰灯	1. 名称:LED铝槽线性灯 2. 规格:10W/m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4.5	43.91	197.6
140	030413002009	装饰灯	1. 名称:出口指示 2. 规格:光源:LED 功率:5W 应急时间≥90min 3. 安装方式:壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	5	111.6	558
141	030413002010	装饰灯	1. 名称:疏散指示(单向) 2. 规格:光源:LED 功率:5W 应急时间≥90min 3. 安装方式:壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3	110.26	330.78
本页小计							5565.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
142	030413002011	装饰灯	1. 名称:疏散指示(单向) 2. 规格:光源: LED 功率:5W 应急时间≥90 min 3. 安装方式: 吊装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4	117.67	470.68
143	030413002012	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:光源: LED 功率:5W 应急时间≥90 min 3. 安装方式: 吊装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3	173.67	521.01
144	030413002013	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:光源: LED 功率:5W 应急时间≥90 min 3. 安装方式: 壁装 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	12	166.25	1995
145	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:一键断电开关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	30.55	61.1
146	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	21.32	42.64
本页小计							3090.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 双联开关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	12	23.5	282
148	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 三联开关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	26.89	26.89
149	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称: 排风机开关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	21.32	21.32
150	030413014001	插座	1. 名称: 二三孔插座 2. 规格: 10A/220V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	60	28.37	1702.2
151	030413014002	插座	1. 名称: 电热水器插座 2. 规格: 10A/220V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	29.39	29.39
152	030413014003	插座	1. 名称: 地插 2. 规格: 10A/220V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4	79.41	317.64
153	030413014004	插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 10A/220V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	41.45	82.9
本页小计							2462.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	030413014005	插座	1. 名称:轨道插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	378.87	757.74
155	030413014006	插座	1. 名称:壁挂式空调插座 2. 规格:16A/220V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	34.47	34.47
156	030405001001	低压电气开关	1. 名称:空调面板 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	21	178.47	3747.87
157	030412006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	109	9.13	995.17
158	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	136	9.31	1266.16
159	030412003001	桥架	1. 名称:金属弱电桥架 2. 规格:CT100*100 3. 材质:金属 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	37.41	88.32	3304.05
本页小计							10105.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 44 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 45 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	030504006001	同轴电缆	1. 名称:HDMI高清线 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m	64.58	9.42	608.34
177	030412001006	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	129.73	13.61	1765.63
178	030412001007	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	46.57	18.85	877.84
179	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	57.81	9.34	539.95
180	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽与修复 2. 规格:70x70 3. 结构类型:混凝土 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	0.7	64.77	45.34
181	030412003002	桥架	1. 名称:金属弱电桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:金属 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	50.71	88.32	4478.71
本页小计							8315.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 47 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:400万半球型POE网络摄像机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	9	649.74	5847.66
191	030502003002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:cat6 3. 敷设方式:管、槽内敷设 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	286.01	3.7	1058.24
192	030412001008	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	48.72	13.61	663.08
193	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	9	9.31	83.79
194	030502017002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	9	23.93	215.37
195	031401001003	脚手架	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1	151.29	151.29
		消防电					14848.92
196	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓启动按钮 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	115.03	345.09
197	030904003002	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	59.92	119.84
本页小计							8484.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
198	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	139.7	279.4
199	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	22	96.94	2132.68
200	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 功率:3W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7	63.61	445.27
201	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	36	9.31	335.16
202	030412004007	配线	1. 名称:报警与联动合用总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVS-2X1.0 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	139.86	3.68	514.68
203	030412004008	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVS-2X1.0 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	85.21	3.68	313.57
本页小计							4020.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	030412004009	配线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVS-2X1.0 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	47.41	3.68	174.47
205	030412004010	配线	1. 名称:24V电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	107.58	2.86	307.68
206	030409002001	控制电缆	1. 名称:消火栓直接启泵线 2. 规格:ZR-KVV-4X1.5 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	53.84	14.24	766.68
207	030412001009	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	362.43	15.38	5574.17
本页小计							6823

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
208	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽与修复 2. 规格:70x70 3. 结构类型:砖结构 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6	25.83	154.98
209	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 2. 线制:64点以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	3019.58	3019.58
210	031401001004	脚手架	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1	365.67	365.67
		东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目-给排水工程					38627.79
		整个项目					38627.79
		给排水					23123.15
		给水					6801.49
211	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)冷水管DN40, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	8.4	48.19	404.8
本页小计							3945.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
212	031001008007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 冷水管 DN32, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.51	38.02	209.49
213	031001008006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 冷水管 DN25, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.85	30.7	179.6
本页小计							389.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
214	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 冷水管 DN20, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	19.52	26.23	512.01
215	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 冷水管 DN15, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	82.77	22.45	1858.19
本页小计							2370.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	031002001001	金属阀门	1. 类型: 铜截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	62.55	125.1
217	031002001003	金属阀门	1. 类型: 铜截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	37.83	75.66
218	031002001002	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	44.72	44.72
219	031002011001	水表	1. 类型: 水表组 2. 规格: DN40 3. 附件配置: 含1个水表, 1个铜截止阀 4. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2	363.88	727.76
220	031003010001	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 2. 组装形式: 成套型 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	288.9	577.8
本页小计							1551.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
221	031003014005	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN15 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	3.45	20.7
222	031003014001	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN20 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	3.51	21.06
223	031003014003	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN25 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	3.92	7.84
224	031003014002	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN32 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	4.33	8.66
225	031003014004	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN40 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	5.32	10.64
226	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽与修复 2. 规格:70x70 3. 结构类型:砖结构 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	70.65	25.83	1824.89
227	031401001003	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1	192.57	192.57
		热水					730.08
本页小计							2086.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
228	031001008008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 热水管 DN25, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1.8	30.7	55.26
229	031001008010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 热水管 DN20, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1.46	26.23	38.3
本页小计							93.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
230	031001008009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 无规共聚聚丙烯 (PP-R) 热水管 DN15, 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	20.72	22.45	465.16
231	031002001004	金属阀门	1. 类型: 铜截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	62.55	125.1
232	031003014006	给、排水附件	1. 名称: 管卡 2. 型号、规格: DN15 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	3.45	6.9
233	031003014007	给、排水附件	1. 名称: 管卡 2. 型号、规格: DN20 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	3.51	7.02
本页小计							604.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	031003014008	给、排水附件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN25 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	3.92	7.84
235	031401001004	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1	24.5	24.5
		排水					15591.58
236	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN100 4. 连接形式:承插粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	22.02	51	1123.02
237	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN75 4. 连接形式:承插粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	32	39.28	1256.96
本页小计							2412.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
238	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN50 4. 连接形式:承插粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.42	27.33	284.78
239	031003014009	给、排水附件	1. 类型:防返溢地漏 2. 规格:DN75 3. 镀铬算子 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	11	44.27	486.97
240	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成套型 4. 安装方式:含水箱等全部组件 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	8	700.41	5603.28
241	031003007001	小便器	1. 类型:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:成套型 4. 安装方式:含感应冲洗阀等组件 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	4	885.94	3543.76
本页小计							9918.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 60 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含管件安装 6. 刷漆: 红色调和漆二道 7. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗 8. 符合设计图纸、施工规范要求	m	0.6	89.51	53.71
247	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含管件安装 6. 刷漆: 红色调和漆二道 7. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗 8. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4.65	58.9	273.89
本页小计							327.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
248	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含管件安装 6. 刷漆: 红色调和漆二道 7. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗 8. 符合设计图纸、施工规范要求	m	10.63	49.86	530.01
249	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含管件安装 6. 刷漆: 红色调和漆二道 7. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗 8. 符合设计图纸、施工规范要求	m	107.32	44.63	4789.69
250	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 刷油: 除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	99.46	28.27	2811.73
本页小计							8131.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
251	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：喷头 2. 材质、型号、规格：DN25 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	70	57.93	4055.1
252	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	1	384.13	384.13
253	031401001001	脚手架	1. 名称：脚手架	项	1	426.88	426.88
		消火栓					934.21
254	030901002001	消火栓钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 材质、规格：DN65 4. 连接形式：沟槽式连接 5. 含管件安装 6. 刷漆：红色调和漆二道 7. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 8. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3.6	98.19	353.48
255	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 刷油：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	2.9	28.27	81.98
本页小计							5301.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 64 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式: 咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	0.71	119.47	84.82
263	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤450 5. 板材厚度: δ=0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式: 咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	17.75	139.73	2480.21
本页小计							2565.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
264	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤320 5. 板材厚度: δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式: 咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	41.43	176.56	7314.88
265	030702001004	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	60.45	24.01	1451.4
266	030703019001	柔性接口	1. 名称: 风管软接 2. 材质: 不燃材料 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	0.56	401.63	224.91
267	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 百叶风口 2. 规格: 300*300 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	13	66.81	868.53
268	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 排风百叶 2. 规格: 930x1050 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	377.38	377.38
本页小计							10237.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
269	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	10	119.14	1191.4
270	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	127.76	127.76
271	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1	531.31	531.31
272	031401001001	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1	321.01	321.01
		新风					25336.88
273	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度: δ=0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式:咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	17.77	139.73	2483
本页小计							4654.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
274	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤320 5. 板材厚度: δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式: 咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	52.98	176.56	9354.15
275	030702001007	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	71.27	24.01	1711.19
276	030703019002	柔性接口	1. 名称: 风管软接 2. 材质: 不燃材料 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	0.52	401.63	208.85
277	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 百叶风口 2. 规格: 300*300 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	66.81	66.81
278	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 新风百叶 2. 规格: 930x1050 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	377.38	377.38
本页小计							11718.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 69 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
286	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架及支架除锈刷油 7. 接口形式:咬口 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	181.38	119.47	21669.47
287	030702001009	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	201.32	24.01	4833.69
288	030703019003	柔性接口	1. 名称:风管软接 2. 材质:不燃材料 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	19.94	401.63	8008.5
289	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧出风口单层百叶 2. 规格:1100*150 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	13	143.92	1870.96
本页小计							36382.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧回风口单层百叶（带滤网） 2. 规格:1100*150 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	13	152.77	1986.01
291	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下出风口单层百叶 2. 规格:1100*150 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2	143.92	287.84
292	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下回风口单层百叶（带滤网） 2. 规格:1100*150 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2	152.77	305.54
293	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下出风口单层百叶 2. 规格:800*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	5	143.04	715.2
294	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下回风口单层百叶（带滤网） 2. 规格:800*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	5	151.89	759.45
本页小计							4054.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
295	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下出风口单层百叶 2. 规格:600*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	103.14	103.14
296	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下回风口单层百叶（带滤网） 2. 规格:600*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	111.99	111.99
297	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下出风口单层百叶 2. 规格:500*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	99.6	99.6
298	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:下回风口单层百叶（带滤网） 2. 规格:500*200 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	108.45	108.45
299	030703021001	静压箱	1. 名称:送风静压箱 2. 规格:1200*250*250 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	15	361.46	5421.9
本页小计							5845.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
300	030703021002	静压箱	1. 名称:回风静压箱 2. 规格:1200*250*250 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	15	361.46	5421.9
301	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	201.32	122.19	24599.29
302	030704001003	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1	2024.26	2024.26
303	031401001003	脚手架	1. 名称:脚手架	项	1	1580.29	1580.29
		空调水					56230.27
		冷冻水					41774.38
304	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	117.91	43.58	5138.52
本页小计							38764.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
305	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	55.64	50.97	2835.97
306	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	2.49	58.47	145.59
307	031001003001	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	14.39	52.88	760.94
本页小计							3742.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
308	031001003002	无缝钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 介质: 冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	12.55	67.54	847.63
309	031001003003	无缝钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 介质: 冷冻水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	47.91	85.11	4077.62
310	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔发泡橡塑 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m ³	9.77	1417.61	13850.05
311	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 刷油: 除锈后刷樟丹两道, 灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	151.91	28.27	4294.5
本页小计							23069.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 公司二楼企业展厅施工项目

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
312	031002001001	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	44	37.83	1664.52
313	031002001002	金属阀门	1. 类型: 电动两通阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	22	135.7	2985.4
314	031002006001	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 符合设计图纸、施工规范要求	组	22	39.41	867.02
315	031002008001	软接头(软管)	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20长150mm 3. 符合设计图纸、施工规范要求	根	44	42.36	1863.84
316	031002001003	金属阀门	1. 类型: 通气阀(带一个截止阀) 2. 规格、压力等级: DN25 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	158.11	316.22
317	031401001004	脚手架	1. 名称: 脚手架	项	1	1109.68	1109.68
318	031008002001	空调水工程系统调试	1. 系统名称: 空调水工程系统调试	系统	1	1016.88	1016.88
		冷凝水					14455.89
本页小计							9823.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
319	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷凝水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9.29	26.6	247.11
320	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷凝水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	14.19	23.03	326.8
321	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 介质:冷凝水 6. 含管件 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	14.46	20.25	292.82
本页小计							866.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目 标段：东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展厅施工项目

第 78 页 共 79 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 79 页 共 79 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		99324.12	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		43354.89	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		23678.93	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		4038.27	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		3671.15	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		4772.5	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		11197.01	
1.2.2	2	措施实施费用		19675.96	
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费		1900.09	
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		5275.76	
1.2.2.6.1	011601001001	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	2159.68	
1.2.2.6.2	011601001002	脚手架	1. 天棚活动脚手架	3116.08	
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计				30854.78	

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输		12500.11	
1.2.2.20.1	011601002001	垂直运输	1. 人工垂直运输 金属材料、水泥、砂浆、饰面板、陶瓷面砖、石膏、门窗等等	12500.11	
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		55969.23	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		55969.23	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		9545.14	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		8677.4	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		11280.62	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		26466.07	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
本页小计				68469.34	

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司 标段：东莞市能源投资集团有限公司
公司二楼企业展厅施工项目 二楼企业展厅施工项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次 水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计				99324.12	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司 标段: 东莞市能源投资集团有限公司二楼企业展
二楼企业展厅施工项目 厅施工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	22013. 31			
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		22013. 31			-

发包人提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 1 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日	工日	17.5136	117.7	2061.35
2	人工费	元	229129.7216	1.07	245168.8
3	人工费调整	元	6592.6199	1	6592.62
4	40×40×1.5mm镀锌方管	t	0.0774	4522.21	350.02
5	30*30*1.5mm镀锌方管	t	0.211	4522.21	954.19
6	金色不锈钢方通30*30*1.5mm	kg	77.38	17.52	1355.7
7	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.1504	3142.08	472.57
8	热轧圆盘条 φ10以内	kg	47.1522	3.14	148.06
9	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	11.9245	5.38	64.15
10	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	2.7067	5.38	14.56
11	扁钢 综合	kg	304.0829	3.7	1125.11
12	钢板 3.5~4.0	kg	0.036	3.22	0.12
13	钢板 12~20	kg	6.0369	3.34	20.16
14	镀锌钢板 0.45	m2	3.1734	15	47.6
15	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	1.433	26.42	37.86
16	橡胶板 综合	kg	68.6494	3.56	244.39
17	橡胶板 4~15	kg	0.557	11.09	6.18
18	聚氯乙烯薄膜	m2	2.7629	1.29	3.56
19	聚氯乙烯薄膜	kg	0.22	11.11	2.44
20	A级0.22mm厚防火软膜	m2	58.9365	59.41	3501.42
21	三色塑料带 综合	kg	0.46	10.3	4.74
22	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	177.0632	0.13	23.02
23	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	89.1839	2.1	187.29
24	扁形塑料绑带	m	43.5758	0.72	31.37
25	白布	kg	5.0656	2.75	13.93
26	破布 一级	kg	3.6141	7.18	25.95
27	铆钉 综合	kg	10.3895	5.9	61.3
28	抽芯铝铆钉 综合	十个	4.8336	0.68	3.29
29	自攻螺钉 M4×15	十套	1895.8089	0.39	739.37
30	自攻螺钉 M4×30	十套	0.2	0.75	0.15
31	木螺钉 M6×10	十套	4.1665	0.15	0.62
32	木螺钉 M3.5×22~25	十套	8.2973	0.21	1.74
33	木螺钉 M2~4×6~65	十套	41.079	0.18	7.39

发\\包\\人\\提供\\材料\\一\\览\\表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 2 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
34	木螺钉 M4×65	十套	101.4755	0.68	69
35	镀锌木螺钉 M6×100	十套	39.024	1.79	69.85
36	盘头螺钉 M6×35	十套	24.8919	4.2	104.55
37	半圆头螺丝 M6~12×12~50	十套	3.8556	3.09	11.91
38	螺母 综合	十个	189.348	2.82	533.96
39	六角螺栓 M5	十套	1.224	0.57	0.7
40	六角螺栓 M2~5×4~20	十套	59.82	0.27	16.15
41	六角螺栓 M8×75	十套	185.4964	1.7	315.34
42	六角螺栓 M8×75以内	十套	108	1.17	126.36
43	不锈钢六角螺栓 M12×110	十套	4.236	45.11	191.09
44	高强螺栓	kg	6.5626	12	78.75
45	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	7.828	56.57	442.83
46	铜接地端子带螺栓 DT-6mm2	十套	9.2527	10.38	96.04
47	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	22.672	0.43	9.75
48	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内	十套	1.6475	3.9	6.43
49	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	9.7816	5.04	49.3
50	膨胀螺栓 综合	十套	0.412	2.63	1.08
51	膨胀螺栓 综合	kg	12.3554	7.56	93.41
52	膨胀螺栓 M6	十套	0.136	2.8	0.38
53	膨胀螺栓 M8	十套	2.472	3.15	7.79
54	膨胀螺栓 M10	十套	10.784	5.82	62.76
55	膨胀螺栓 M6×80	十套	11.226	2.65	29.75
56	膨胀螺栓 M8×80	十套	14.2753	4.54	64.81
57	膨胀螺栓 M12×100	十套	3.8412	12.1	46.48
58	塑料胀管 D6~8	十套	114.2248	0.6	68.53
59	镀锌锁紧螺母 DN25×1.5	十套	0.7195	2.4	1.73
60	镀锌锁紧螺母 DN50×1.5	十套	0.0312	9.27	0.29
61	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	28.3315	1.58	44.76
62	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	11.227	2.94	33.01
63	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	51.3975	3.81	195.82
64	六角螺母 综合	kg	2.794	5.44	15.2
65	六角螺母 M8	十套	0.412	2.11	0.87
66	垫圈 综合	kg	0.1584	5.44	0.86
67	垫圈 M8	十个	0.412	0.09	0.04

发包人提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 3 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
68	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	94.6738	0.99	93.73
69	圆钉 30~45	kg	2.6812	3.65	9.79
70	圆钉 50~75	kg	35.2429	3.54	124.76
71	射钉	十个	2077.9687	0.06	124.68
72	枪钉	盒	2.9586	6.35	18.79
73	不锈钢钉	kg	0.4699	24.09	11.32
74	铝合金窗轨 L=1000	套	84.4816	11.34	958.02
75	大便器胶皮碗	个	8.4	0.95	7.98
76	砂轮片 综合	片	24.502	12.87	315.34
77	砂轮片 $\phi 100$	片	0.0881	12.87	1.13
78	砂轮片 $\phi 400$	片	0.0881	26.64	2.35
79	尼龙砂轮片 $\phi 100$	片	5.5198	4.27	23.57
80	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.1078	3.04	0.33
81	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	10.2828	11.97	123.09
82	水砂纸	张	32.1952	0.77	24.79
83	铁砂布 0~2#	张	22.8519	0.94	21.48
84	低碳钢焊条 综合	kg	57.8126	6.01	347.45
85	低碳钢焊条 结422 $\phi 3.2$	kg	24.5555	5.96	146.35
86	焊锡丝 综合	kg	0.52	7.69	4
87	不锈钢焊丝	kg	1.7406	25.32	44.07
88	焊锡膏	kg	0.8293	47.01	38.99
89	锡基钎料	kg	5.9748	52.47	313.5
90	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.456	8.55	3.9
91	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	7.7239	2.76	21.32
92	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.93	4.14	3.85
93	钢丝刷子	把	0.5166	12.82	6.62
94	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.2248	4.57	1.03
95	铁件 综合	kg	245.4958	3.37	827.32
96	复合普通硅酸盐水泥 P.C 42.5	t	4.5357	350.67	1590.53
97	复合普通硅酸盐水泥 P.C 42.5	kg	8.15	0.35	2.85
98	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0268	590.92	15.84
99	砂子	kg	0.072	0.08	0.01
100	细砂	m3	0.373	185.26	69.1
101	中砂	m3	1.9048	185.26	352.88

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 4 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
102	碎石 10	m3	0.6468	152.06	98.35
103	白色小石子直径15-20mm	t	0.0582	650	37.83
104	生石灰	t	0.4595	377.95	173.67
105	石灰膏	m3	0.148	377.95	55.94
106	石膏粉	kg	194.3214	1.37	266.22
107	标准砖 240×115×53	千块	0.6622	369.33	244.57
108	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.128	369.33	47.27
109	杉木枋	m3	0.7793	1603.2	1249.37
110	松木板	m3	0.025	1474.42	36.86
111	18mm厚玻镁板	m2	3.444	39	134.32
112	12mm厚玻镁板	m2	102.9525	22.8	2347.32
113	12mm厚玻镁板	m2	5.9115	22.8	134.78
114	12mm厚玻镁板	m2	218.7255	22.8	4986.94
115	15mm厚玻镁板	m2	89.3865	30.97	2768.3
116	12mm厚玻镁板	m2	341.733	22.8	7791.51
117	15mm厚玻镁板	m2	32.76	30.97	1014.58
118	15mm厚玻镁板	m2	28.1354	30.97	871.35
119	12mm厚木饰面	m2	61.1789	130	7953.26
120	12mm厚白色饰面板	m2	135.4298	130	17605.87
121	12mm厚灰色饰面板	m2	95.3649	130	12397.44
122	草绿色硬包	m2	6.6137	128	846.55
123	木砖	m3	0.6425	1637.22	1051.91
124	10mm钢化玻璃镜	m2	3.608	114.69	413.8
125	5mm厚磁性白板玻璃	m2	7.227	160	1156.32
126	300*600*9mm墙砖	m2	99.5049	46.02	4579.22
127	75*300*9mm绿色小瓷砖-墙砖	m2	3.1464	45.5	143.16
128	600*600*9mm防滑地砖	m2	61.6641	47.95	2956.79
129	8mm厚石纹锁扣地板，面层石纹纹路定制(MGO)	m2	512.757	80.71	41384.62
130	8mm厚木纹锁扣地板(MGO)	m2	29.316	80.71	2366.09
131	600*600*40mm机房陶瓷防静电地板	m2	23.0055	247.79	5700.53
132	石膏板 9.5	m2	1016.19	10.18	10344.81
133	石膏板 9.5	m2	485.8035	10.18	4945.48
134	1.5mm厚金色冲孔铝板	m2	63.441	165	10467.77

发包人提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 5 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
135	1.2mm厚金色不锈钢	m2	3.5595	165.06	587.53
136	1.2mm厚黑色不锈钢	m2	9.4446	165.06	1558.93
137	1.2mm厚定制不锈钢花箱(黑色)	m2	1.908	165.06	314.93
138	PVC灰色膜0.35mm厚	m2	3.0696	18.58	57.03
139	18mm厚铝合金蜂窝板隔断	m2	70.68	232	16397.76
140	隔墙轻钢龙骨 75×40	m	425.9176	4.09	1742
141	隔墙轻钢龙骨 75×45	m	269.0384	4.09	1100.37
142	轻钢中龙骨	m	1341.2497	3.58	4801.67
143	轻钢大龙骨 h=45	m	736.1435	3.75	2760.54
144	轻钢中龙骨横撑 h19	m	1118.013	3.58	4002.49
145	遮光阻燃面料窗帘	m2	554.05	53.1	29420.06
146	装饰木条 16×19	m	83.8027	1.48	124.03
147	不锈钢压条 2	m	5.6062	22.59	126.64
148	1.2mm厚黑色不锈钢装饰线 展开40mm	m	80.6004	6.6	531.96
149	L型1.2mm厚不锈钢金色收边条 展开50mm	m	57.3036	8.26	473.33
150	1.2mm厚白色不锈钢收边条 展开宽35mm	m	6.324	5.78	36.55
151	1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线	m2	9.2616	165.06	1528.72
152	1.2mm不锈钢收边条(灰色) 展开40mm	m	5.1809	6.6	34.19
153	L型1.2mm厚不锈钢金色收边条 展开40mm	m	7.9825	6.6	52.68
154	醇酸清漆	kg	6.0792	13.99	85.05
155	酚醛磁漆	kg	0.04	7.75	0.31
156	酚醛调和漆	kg	0.3334	12.73	4.24
157	厚漆	kg	5.3984	10.26	55.39
158	内墙乳胶漆 底漆	kg	38.3439	19.78	758.44
159	白色无机涂料 底漆	kg	126.4848	19.78	2501.87
160	白色防水无机涂料 底漆	kg	6.5053	22.12	143.9
161	内墙乳胶漆 面漆	kg	43.4564	19.78	859.57
162	白色无机涂料 面漆	kg	143.3701	19.78	2835.86
163	白色防水无机涂料 面漆	kg	7.3738	22.12	163.11
164	腻子粉 成品(防水型)	kg	172.4654	2.21	381.15
165	腻子粉 成品(一般型)	kg	901.737	1.37	1235.38
166	水泥自流平混合料	kg	2892.54	1.12	3239.64
167	防锈漆 C53-1	kg	0.3201	16.35	5.23
168	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	372.1979	11.86	4414.27

发包人提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 6 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
169	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	519.6345	8.61	4474.05
170	沥青绝缘漆	kg	0.1405	6.2	0.87
171	防火涂料 木面	kg	39.1685	8.85	346.64
172	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	1.0574	14.41	15.24
173	酚醛红丹防锈漆	kg	0.1433	16.96	2.43
174	防水密封胶	支	5.43	8.1	43.98
175	防腐油	kg	6.6849	31.33	209.44
176	清油	kg	0.011	13.07	0.14
177	灯用煤油	kg	0.7259	14.94	10.84
178	煤油	kg	2.75	4.29	11.8
179	溶剂油	kg	6.1859	3.94	24.37
180	机油 综合	kg	8.1803	6.96	56.93
181	电力复合脂	kg	1.758	14.45	25.4
182	氟化钠	kg	3.1661	1.2	3.8
183	硬脂酸	kg	0.0702	6.33	0.44
184	多功能上光清洁剂	盒	1.2	8.2	9.84
185	酒精	kg	1.62	7.34	11.89
186	氧气	m3	36.7753	5.16	189.76
187	乙炔气	kg	12.5027	13.3	166.29
188	乙炔气	m3	0.1397	9	1.26
189	202胶 FSC-2	kg	3.36	19.76	66.39
190	903胶	kg	3.632	5.5	19.98
191	玻璃胶	L	2.3788	33.47	79.62
192	地板胶水	kg	341.838	6.84	2338.17
193	乳液	kg	71.1578	5.83	414.85
194	水胶粉	kg	78.1344	12.97	1013.4
195	胶粘剂	kg	2.3118	1.88	4.35
196	胶粘剂 保温材料专用	kg	114.5652	29.45	3373.95
197	穿孔纸带	m	502.08	0.36	180.75
198	自粘性保温胶带 50mm×30m	卷	4.878	15.3	74.63
199	玻璃棉50mm厚，密度50kg/m³	m2	251.622	30.97	7792.73
200	聚乙烯塑料泡沫垫	m2	30.1536	2.78	83.83
201	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	2.2	25.85	56.87
202	焊接钢管 DN20	m	0.3879	5.32	2.06

发包人提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 7 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
203	焊接钢管 DN20	kg	0.1975	3.63	0.72
204	塑料软管 D5	m	1.35	0.4	0.54
205	黑玛钢直通 DN25	个	4.04	2.49	10.06
206	黑玛钢弯头 DN25	个	2.02	3.85	7.78
207	黑玛钢活接头 DN20	个	91.91	1.15	105.7
208	黑玛钢活接头 DN25	个	6.06	8.75	53.03
209	黑玛钢堵头 DN25	个	2.02	1.88	3.8
210	固定卡子 $\phi 90$	个	8.24	3.03	24.97
211	镀锌弯头 DN25	个	42.42	2.67	113.26
212	镀锌外接头 DN25	个	70.7	2.4	169.68
213	镀锌丝堵 DN25(堵头)	个	7	1.26	8.82
214	金属软管接头 DN20	个	17.739	0.32	5.68
215	金属软管卡子 DN20	个	19.872	1.61	31.99
216	大便器排水接头	个	8.08	5.2	42.02
217	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.2536	30.97	7.85
218	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0856	30.62	2.62
219	光盘 5"	片	5	4.44	22.2
220	压力表弯管 DN15	个	0.0856	5.56	0.48
221	塑料灯带卡子	十个	16.222	0.15	2.43
222	电气绝缘胶带 18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	32.8283	2.4	78.79
223	镀锡裸铜绞线 16mm ²	kg	0.6	63.75	38.25
224	裸铜线 10mm ²	kg	0.92	53.88	49.57
225	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	426.6143	3.28	1399.29
226	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	19.8271	4.93	97.75
227	铜芯橡皮绝缘电线 3 $\times$ 2.5mm ²	m	3.563	4.55	16.21
228	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105 $^{\circ}$ C-1mm ²	m	20.36	0.88	17.92
229	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105 $^{\circ}$ C-2.5mm ²	m	43.7037	2.13	93.09
230	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	55.736	2.13	118.72
231	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm ²	m	4.08	4.82	19.67
232	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2 $\times$ 1.5mm ²	m	5.508	3.01	16.58
233	镀锌电线管接头 20 $\times$ 1.5	个	472.1932	0.99	467.47
234	镀锌电线管接头 25 $\times$ 1.5	个	11.9918	1.17	14.03

发包人提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 8 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
235	镀锌电线管接头 50×1.5	个	0.5202	3.24	1.69
236	镀锌电线管卡子 20	个	449.0244	0.1	44.9
237	镀锌电线管卡子 50	个	1.3714	0.53	0.73
238	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	283.3159	0.17	48.16
239	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	7.1951	0.26	1.87
240	镀锌电线管塑料护口 DN40~50	个	0.3121	0.44	0.14
241	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	679.066	0.06	40.74
242	难燃塑料管接头 20	个	14.8861	0.48	7.15
243	塑料接线柱 双线	个	20.6	0.85	17.51
244	铜端子 6mm ²	个	4.08	1.74	7.1
245	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	114.695	1.06	121.58
246	铜接线端子 DT-10mm ²	个	8.12	2.25	18.27
247	铜接线端子 DT-16mm ²	个	10.15	3.17	32.18
248	铜接线端子 DT-35mm ²	个	6.09	4.67	28.44
249	镀锌地线夹 20	套	1528.7572	0.36	550.35
250	镀锌地线夹 25	套	38.3737	0.53	20.34
251	镀锌地线夹 50	套	1.6645	1.52	2.53
252	镀锌电缆卡子 2×35	个	12.5986	2.3	28.98
253	天然黑山石	t	0.035	560	19.6
254	镀锌钢板横梁	根	177.0328	2.3	407.18
255	支架 铸铁	套	106.2197	19.97	2121.21
256	打印纸 132-1	箱	0.05	133.33	6.67
257	塑料手套 ST型	个	4.2	13.72	57.62
258	白棉纱	kg	7.1252	11.47	81.73
259	电池	节	20	1.03	20.6
260	脱脂棉	kg	0.46	25.13	11.56
261	水	m ³	47.8675	3.9	186.68
262	标志牌 塑料扁形	个	50.8244	0.68	34.56
263	钢垫板 1~2	kg	0.6	4.37	2.62
264	炉(矿)渣 综合	m ³	6.6304	65.96	437.34
265	聚合物水泥防水浆料	kg	167.5212	8.61	1442.36
266	其他材料费	元	2120.9935	1	2120.99
267	其他材料费	元	13.766	1	13.77
268	材料费调整	元	2454.9013	1	2454.9

发包人提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 9 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
269	成品单开木饰面门 (含五金及安装)	m2	6.984	575.22	4017.34
270	成品双开木饰面门 (含五金及安装)	m2	19.32	610	11785.2
271	电动百叶玻璃隔断, 应采用耐火极限1h的防火玻璃隔断, 6mm超白高透防爆玻璃+百叶+6mm超白高透防爆玻璃	m2	54	580	31320
272	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	7.966	406.17	3235.55
273	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	2.7905	381.57	1064.77
274	普通预拌混凝土-细石-非泵送 碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.4217	422.88	1869.85
275	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	0.462	356.34	164.63
276	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	0.8698	378.59	329.3
277	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	4.3545	378.59	1648.57
278	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m3	4.6751	373.42	1745.78
279	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	2.2258	380.87	847.74
280	型钢	kg	114.4	3.32	379.81
281	型钢	kg	305.97	3.32	1015.82
282	圆钢	kg	8.5368	3.14	26.81
283	扁钢	kg	23.4762	3.7	86.86
284	角钢	kg	80.0325	3.35	268.11
285	镀锌钢板 $\delta=0.5\text{mm}$	m2	107.4385	16.03	1722.24
286	镀锌钢板 $\delta=0.75\text{mm}$	m2	207.2184	23.89	4950.45
287	镀锌钢板 $\delta=0.6\text{mm}$	m2	40.4218	19.24	777.72
288	拖把池水龙头	个	4.04	18.21	73.57
289	不锈钢洗盆水龙头	个	1.01	131.98	133.3
290	混合冷热龙头	个	2.02	131.98	266.6
291	排水栓带链堵	套	4.04	31.74	128.23
292	防返溢地漏DN75, 镀铬算子	个	11	15.1	166.1
293	存水弯 DN50	个	4.04	5.43	21.94
294	角型阀(带铜活) DN15	个	12.12	21.54	261.06
295	瓷蹲式大便器水箱配件	套	8.08	197.43	1595.23
296	醇酸调和漆	kg	28.681	12.48	357.94
297	醇酸防锈漆	kg	36.3424	15.18	551.68
298	专用粘胶带	m	817.77	23.29	19045.86
299	闭孔发泡橡塑保温30mm厚	m2	313.4785	26.55	8322.85
300	闭孔发泡橡塑	m3	17.073	884.96	15108.92

发\\包人提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 10 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
301	无缝钢管DN40	m	14.7785	17.29	255.52
302	无缝钢管DN50	m	12.7383	22.22	283.05
303	无缝钢管DN65	m	48.6287	34.17	1661.64
304	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	0.603	24.86	14.99
305	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	4.6733	18.13	84.73
306	内外壁热浸镀锌钢管DN32	m	10.6832	15.36	164.09
307	内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	107.8566	11.04	1190.74
308	镀锌钢管DN20	m	115.5518	7.71	890.9
309	镀锌钢管DN25	m	54.5272	11.04	601.98
310	镀锌钢管DN32	m	2.4402	15.36	37.48
311	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	3.636	33.48	121.73
312	金属软管DN20	m	6.9525	2.56	17.8
313	金属软管 DN15	条	12.12	4.8	58.18
314	UPVC塑料排水管DN50	m	9.4944	4.4	41.78
315	UPVC塑料排水管DN40	m	14.5022	3.47	50.32
316	UPVC塑料排水管DN32	m	14.7492	2.83	41.74
317	UPVC塑料排水管DN25	m	83.5792	2.21	184.71
318	UPVC塑料排水管DN20	m	5.0691	1.77	8.97
319	无规共聚聚丙烯（PP-R）冷水管DN20, 1.6 MPa	m	19.8323	4.22	83.69
320	无规共聚聚丙烯（PP-R）冷水管DN15, 1.6 MPa	m	84.0943	2.72	228.74
321	无规共聚聚丙烯（PP-R）热水管DN20, 1.6 MPa	m	1.4834	4.22	6.26
322	无规共聚聚丙烯（PP-R）热水管DN15, 1.6 MPa	m	21.0515	2.72	57.26
323	无规共聚聚丙烯（PP-R）冷水管DN25, 1.6 MPa	m	5.9436	6.88	40.89
324	无规共聚聚丙烯（PP-R）冷水管DN32, 1.6 MPa	m	5.5982	11.3	63.26
325	无规共聚聚丙烯（PP-R）冷水管DN40, 1.6 MPa	m	8.5344	17.33	147.9
326	无规共聚聚丙烯（PP-R）热水管DN25, 1.6 MPa	m	1.8288	6.88	12.58
327	PVC-U排水塑料管DN75	m	31.36	7.43	233
328	PVC-U排水塑料管DN100	m	20.919	13.14	274.88
329	PVC-U排水塑料管DN50	m	10.545	4.4	46.4
330	室内镀锌钢管管件DN50	个	2	8.2	16.4

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 11 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
331	室内镀锌钢管管件DN40	个	4.0037	5.99	23.98
332	室内镀锌钢管管件DN32	个	7.3028	5.07	37.03
333	室内镀锌钢管管件DN25	个	133.9987	3.64	487.76
334	沟槽管件（含卡箍）DN65	套	1.5413	9.69	14.94
335	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件DN20	个	110.7175	5.31	587.91
336	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	53.3588	5.79	308.95
337	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件DN32	个	2.2634	6.73	15.23
338	空调冷热水室内钢管焊接管件DN40	个	1.2807	7.7	9.86
339	空调冷热水室内钢管焊接管件DN50	个	1.5562	8.19	12.75
340	空调冷热水室内钢管焊接管件DN65	个	4.791	11.86	56.82
341	室内塑料排水管件 DN75	个	28.32	2.54	71.93
342	室内塑料排水管件DN100	个	25.4551	4.49	114.29
343	室内塑料排水管件DN50	个	7.1898	1.08	7.76
344	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	25.7005	1.21	31.1
345	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	157.3048	0.83	130.56
346	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	8.2697	1.51	12.49
347	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	4.8874	1.94	9.48
348	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	6.2328	2.42	15.08
349	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN50	个	3.7346	5.19	19.38
350	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN40	个	6.4139	4.12	26.43
351	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN32	个	7.9964	3.05	24.39
352	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN25	个	55.6104	1.99	110.66
353	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN20	个	2.8768	1.78	5.12
354	排水接头 DN50	个	4.2	5.63	23.65
355	Y型过滤器DN20	个	22.22	23.01	511.28
356	金属软管DN20长150mm	个	44	13.5	594
357	金属软管DN25长150mm	个	22	16.37	360.14
358	管卡DN20	套	8.4	0.47	3.95
359	管卡DN32	套	2.1	1.25	2.63
360	管卡DN25	套	4.2	0.86	3.61
361	管卡DN40	套	2.1	2.19	4.6
362	管卡DN15	套	8.4	0.41	3.44
363	铜截止阀DN25	个	4.04	36.1	145.84
364	止回阀DN20	个	1.01	29.39	29.68

发包人提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 12 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
365	铜截止阀DN20	个	2.02	22.56	45.57
366	截止阀DN20	个	44.44	22.56	1002.57
367	电动两通阀DN20	个	22.22	119.47	2654.62
368	截止阀DN25	个	2.02	36.1	72.92
369	铜截止阀DN40	个	2.02	92.06	185.96
370	双管成品淋浴器	套	2	255.28	510.56
371	洗脸盆	套	2.02	226.36	457.25
372	洗脸盆排水附件	套	2.02	23.8	48.08
373	不锈钢洗盆	个	1.01	141.02	142.43
374	洗涤盆排水附件	套	1.01	16.37	16.53
375	成品拖布池	套	4.04	203.58	822.46
376	瓷蹲式大便器（含存水弯）	个	8.08	230.7	1864.06
377	冲洗器 DN32	个	8.08	57.02	460.72
378	挂式小便器	个	4.04	526.47	2126.94
379	小便器冲水连接管 DN15	根	4.04	16.89	68.24
380	小便器排水附件	套	4.04	27.24	110.05
381	洗脸盆托架	副	3.03	51.89	157.23
382	通气阀DN25	个	2	46.02	92.04
383	百叶风口300*300	个	14	31.86	446.04
384	排风百叶930x1050	个	1	188.76	188.76
385	新风百叶930x1050	个	1	188.76	188.76
386	侧出风口单层百叶1100*150	个	13	45.13	586.69
387	侧回风口单层百叶（带滤网）1100*150	个	13	53.98	701.74
388	下出风口单层百叶1100*150	个	2	45.13	90.26
389	下回风口单层百叶（带滤网）1100*150	个	2	53.98	107.96
390	下出风口单层百叶800*200	个	5	44.25	221.25
391	下回风口单层百叶（带滤网）800*200	个	5	53.1	265.5
392	下出风口单层百叶600*200	个	1	37.17	37.17
393	下回风口单层百叶（带滤网）600*200	个	1	46.02	46.02
394	下出风口单层百叶500*200	个	1	33.63	33.63
395	下回风口单层百叶（带滤网）500*200	个	1	42.48	42.48
396	蝶阀160*120	个	10	40.47	404.7
397	蝶阀200*160	个	1	47.98	47.98
398	手动对开式多叶调节阀200*160	个	10	44.52	445.2

发\\包\\人\\提供\\材料\\一\\览\\表

工程名称: 东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 13 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
399	手动对开式多叶调节阀250*200	个	1	53.14	53.14
400	电动对开式多叶调节阀400*200	个	1	283.12	283.12
401	送风静压箱1200*250*250	个	15	260.31	3904.65
402	回风静压箱1200*250*250	个	15	260.31	3904.65
403	喷头	个	70.7	9.47	669.53
404	感烟火灾探测器	个(对)	22	51.14	1125.08
405	火灾声光报警器	个	2	51.08	102.16
406	消火栓启动按钮	个	3	48.54	145.62
407	火灾应急广播扬声器3W	只	7	32.04	224.28
408	水表DN40	个	2	221	442
409	射灯(嵌灯/暗藏)9W 4500K	套	9.09	88.5	804.47
410	T01筒灯(嵌灯/暗藏)12W 4500K	套	14.14	67.4	953.04
411	T02筒灯(嵌灯/暗藏)7W 4500K	套	39.39	33.63	1324.69
412	无缝拼接条形灯1.5m长 36W/m	套	6.06	171.46	1039.05
413	无缝拼接条形灯2.2m长 36W/m	套	7.07	251.48	1777.96
414	无缝拼接条形灯3.5m长 36W/m	套	9.09	400.07	3636.64
415	无缝拼接条形灯3.9m长 36W/m	套	2.02	445.8	900.52
416	出口指示 光源:LED 功率:5W 应急时间≥90min	套	5.05	74.22	374.81
417	疏散指示(单向) 光源:LED 功率:5W 应急时间≥90min	套	7.07	72.89	515.33
418	应急灯 光源:LED 功率:5W 应急时间≥90min	套	15.15	128.33	1944.2
419	LED灯带10W/m 4500K	m	137.3095	22.12	3037.29
420	LED铝槽线性灯10W/m	m	4.545	39.82	180.98
421	一键断电开关	个	2.04	17.03	34.74
422	单联开关	个	2.04	7.98	16.28
423	双联开关	个	12.24	9.24	113.1
424	三联开关	个	1.02	12.24	12.48
425	排风机开关	个	1.02	7.98	8.14
426	空调面板	个	21.42	128.32	2748.61
427	二三孔插座	个	61.2	8.37	512.24
428	电热水器插座	个	1.02	9.37	9.56
429	地插	个	4.08	58.41	238.31
430	防水插座	个	2.04	21.19	43.23

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 14 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
431	轨道插座	个	2.04	352	718.08
432	壁挂式空调插座	个	1.02	14.35	14.64
433	绝缘电线WDZ-BYJ-4	m	2483.238	3.77	9361.81
434	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	1784.065	2.49	4442.32
435	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	19.14	3.17	60.67
436	绝缘电线ZR-BV-1.5	m	118.338	1.32	156.21
437	双绞线缆cat6	m	1333.599	1.83	2440.49
438	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-RVS-2x2.5	m	153.5868	6.78	1041.32
439	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-RVS-2X1.0	m	294.2784	2.1	617.98
440	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-RYY-4x1.5	m	171.3636	7.63	1307.5
441	控制电缆ZR-KVV-4X1.5	m	54.6476	7.07	386.36
442	铜芯电缆WDZ-YJY-4X25+1X16	m	101	109.95	11104.95
443	铜芯电缆WDZ-YJY-5X16	m	8.1507	75.45	614.97
444	HDMI高清线	m	65.8716	7.67	505.24
445	金属强电桥架CT100*100	m	39.2805	33.49	1315.5
446	金属弱电桥架100*100	m	53.2455	33.49	1783.19
447	镀锌电线管JDG20	m	1217.1201	4.1	4990.19
448	镀锌电线管SC20	m	671.6527	5.82	3909.02
449	镀锌电线管SC50	m	2.0806	13.84	28.8
450	镀锌电线管JDG25	m	47.9671	5.4	259.02
451	刚性难燃管PC25	m	63.591	1.92	122.09
452	接线盒	个	346.8	1.68	582.62
453	400万半球型POE网络摄像机	台	9	479.65	4316.85
454	网络插座	个	39.39	27.56	1085.59
455	网络地面插座	个	1.01	63.72	64.36
456	HDMI接线口	个	1.01	8	8.08
457	HDMI地面接线口	个	2.02	55	111.1
458	路由器	台	1	2389.38	2389.38
459	无线AP	台	7	530.97	3716.79
460	4T硬盘	台	5	486.73	2433.65
461	手动火灾报警按钮	个	2	48.07	96.14
462	24口POE交换机	台	2	1238.94	2477.88

发包入提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 15 页 共 16 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
463	24口交换机	台	2	752.21	1504.42
464	16路硬盘录像机	台	1	1858.41	1858.41
465	24口配线架	个	3	252.21	756.63
466	UPS 3KVA	台	1	5086.73	5086.73
467	成套配电箱4AL-2	台	1	3053.1	3053.1
468	成套配电箱4AL-2JR	台	1	2392.92	2392.92
469	成套配电箱ALled	台	1	2008.85	2008.85
470	成套配电箱ALE	台	1	2787.61	2787.61
471	埋入式感应控制器	个	4.04	210.62	850.9
472	弱电机柜42U	个	1	1398.23	1398.23
473	培训室音视频机柜	个	1	1398.23	1398.23
474	32寸显示器	台	1	1150.44	1150.44
475	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.2185	373.42	81.59
476	主材费调整	元	-0.1325	1	-0.13
477	茶水间上柜 5200*350*680mm	套	1	4734.51	4734.51
478	茶水间下柜 3950*600*780mm	套	1	7061.95	7061.95
479	卫生间洗漱柜 2525*600*650mm	套	1	4292.04	4292.04
480	金属烤漆背发光字120*120*20mm厚	个	9	126	1134
481	金属烤漆背发光字35*45*20mm厚	个	29	26	754
482	金属烤漆背LOGO 380*380*20mm厚	个	1	200	200
483	亚克力烤漆字180*180*20mm厚	个	20	31.86	637.2
484	开放式书吧定制坐凳 2920*480*450mm	套	1	3743.36	3743.36
485	开放式书吧柜子 2640*480*3000mm	套	1	9637.17	9637.17
486	定制滑轮座凳 480*450*450mm	个	10	575.22	5752.2
487	开放式书吧柜子 6800*330*3000mm	套	1	22566.37	22566.37
488	开放式书吧柜子 800*600*3200	套	1	3097.35	3097.35
489	开放式书吧定制坐凳 3250*600*450mm	套	2	4166.37	8332.74
490	机上人工	工日	19.9804	246.1	4917.18
491	折旧费	元	2690.3673	1	2690.37
492	检修费	元	459.1613	1	459.16
493	维护费	元	1722.2332	1	1722.23
494	安拆费	元	664.2134	1	664.21
495	汽油（机械用）国III93#	kg	566.4786	8.09	4582.81
496	柴油（机械用）0#	kg	35.1996	6.72	236.54

发包人提供材料一览表

工程名称：东莞市能源投资集团有限公司
二楼企业展厅施工项目

第 16 页 共 16 页

[illegible]