

东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-消防工程

采 购 控 制 价

采 购 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司




编 制 人： 国凌 年 月 日

审 核 人： 刘 年 月 日

东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-消防工程
控制价汇总表

序号	费用名称	采购控制价 (元)	采购限价 (元)	投标报价 (元)	备注
1	采购费用	2,129,452.93	1,810,034.99		
汇总报价			小写: (含税 _____ %)		
			大写: (含税 _____ %)		



工程项目清单汇总表

工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-消防工程

标段：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)
1	分部分项工程费	1749268.82
1.1	消防工程	1749268.82
1.1.1	斜顶商业街(原园林中心改造商业工程)-消防水工程	153434.12
1.1.2	斜顶商业街(原园林中心改造商业工程)-消防电工程	98386.61
1.1.3	南端水景区(原水下商业改造停车场工程)-消防水工程	1130363.68
1.1.4	南端水景区(原水下商业改造停车场工程)-消防电工程	204991.44
1.1.5	总平面图-消防水工程	162092.97
2	措施项目费	204357.72
2.1	其中：安全生产措施费	42748.52
2.2	其中：文明施工措施费	30862.86
2.3	其中：环境保护措施费	28057.16
2.4	其中：临时设施措施费	36474.3
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	1953626.54
5	增值税	175826.39
6	含税不含安全生产措施费	2086704.41
7	合 计	2129452.93

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市中心广场南广场活化改 标段: 东莞市中心广场南广场活化改造提
造提升项目-消防工程

升项目-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		消防工程					1749268.82
		斜顶商业街(原园林中心改造商业工程)-消防工程					153434.12
		消火栓系统					54891.66
1	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 刷漆: 红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	228.75	72.34	16547.78
2	031301005002	管道支架	1. 名称: 消防水管道支架 2. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	264.69	27.63	7313.38
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 室内消火栓 2. 箱体尺寸: 800X650X200mm 3. 安装高度: 1.1m 4. 附件材质、规格: 室内消火栓一个, 口径 $\phi 65$; 直流水枪 1支, 规格为: $\phi 65 \times 19$; 消防龙带: 材质用衬胶。口径 $\phi 65$ 。长度及条数: 25m 长配一条。 5. 做法详 15S202-54 6. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3	608.84	1826.52

4	030901010002	室内消火栓 带灭火器箱组合式单栓	1. 名称:室内消火栓带灭火器箱组合式单栓 2. 箱体尺寸:1600X700X200mm 3. 安装高度:1.1m 4. 附件材质、规格:室内消火栓一个,口径 $\phi 65$;直流水枪1支,规格为: $\phi 65 \times 19$;消防龙带:材质用衬胶。口径 $\phi 65$ 。长度及条数:25m长配一条。 5. 含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 6. 做法详15S202-54 7. 符合设计图纸及施工规范要求	套	22	996.38	21920.36
5	030901012001	消火栓水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号、规格:SQD100 3. 含闸阀、止回阀、安全阀 4. 符合图纸设计及施工规范要求	套	1	706.62	706.62
6	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	25	263.08	6577
		自动喷水灭火系统					98542.46
7	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	70.47	146.67	10335.83
8	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	33.1	96.37	3189.85

9	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	48.45	78.22	3789.76
10	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	34.3	72.34	2481.26
11	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	66.1	70.36	4650.8
12	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	102.5	60.53	6204.33
13	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	230.9	51.28	11840.55
14	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	449.96	43.72	19672.25
15	031301005003	管道支架	1. 名称:消防水管道支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	559.58	27.63	15461.2

16	030901003001	垂直型(ZSTZ15)喷头	1. 名称:垂直型(ZSTZ15)喷头 2. 材质、型号、规格:K=80 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	287	31.79	9123.73
17	031002001004	信号阀	1. 名称:信号阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	969.99	1939.98
18	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	731	1462
19	031002001005	信号阀	1. 名称:信号阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求 5. 高层建筑增加费:综合考虑 6. 高层建筑增加费:综合考虑	个	1	651.53	651.53
20	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求 5. 高层建筑增加费:综合考虑	个	1	499.85	499.85
21	031002001006	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	943.61	6605.27
22	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接 4. 组装形式:含截止阀*1, 压力表*1, 试水接头DN25*1 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	224.17	224.17

23	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	1	410.1	410.1
		斜顶商业街(原园林中心改造商业工程)-消防电工程					98386.61
		火灾自动报警系统					69686.82
24	030412004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZCN-BYJ2.5 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	722.15	5.61	4051.26
25	030412004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZCN-BYJ4 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	30	7.53	225.9
26	030412004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1181.99	11.66	13782
27	030412001020	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1434.28	13.44	19276.72
28	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	106	70.38	7460.28
29	030904003002	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	13	158.33	2058.29
30	030904003003	按钮	1. 名称:电话插孔 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	13	135.67	1763.71
31	030904003004	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	23	132.54	3048.42
32	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	13	144.92	1883.96

33	030904007001	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	172.02	516.06
34	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	22	83.53	1837.66
35	030904007002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	168.31	336.62
36	030904007003	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	171.14	1197.98
37	030412005001	消防端子箱	1. 名称:消防端子箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	221.8	221.8
38	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	203	9.61	1950.83
39	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:256点以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	9584.98	9584.98
40	030909003002	自动报警系统调试	1. 名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔调试	个	35	14.01	490.35
		消防电源监控系统					1318.36
41	030412004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZCN-BYJ2.5 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	60	5.61	336.6
42	030412004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20	11.66	233.2
43	030412001021	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	40	13.44	537.6

44	030904007004	电压信号传感器	1. 名称:电压信号传感器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	210.96	210.96
		电气火灾监控系统					8753.18
45	030412004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	114.99	11.66	1340.78
46	030412001022	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	114.99	18.58	2136.51
47	030904007005	剩余电流监测探头	1. 名称:剩余电流监测探头 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	172.82	518.46
48	030904007006	线缆温度监测探头	1. 名称:线缆温度监测探头 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	172.82	518.46
49	030904007007	箱(柜)内温度监测探头	1. 名称:箱(柜)内温度监测探头 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	172.82	518.46
50	030904007008	箱(柜)内温度监测探头	1. 名称:电气火灾监控器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	1240.17	3720.51
		应急照明集中电源控制系统					518.6
51	030412004023	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20	11.66	233.2
52	030412001023	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20	14.27	285.4
		消防控制室					18109.65
53	030904013002	电气火灾监控主机	1. 规格、线制:电气火灾监控主机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1987.38	1987.38

54	030904013003	消防设备电源监控主机	1. 规格、线制:消防设备电源监控主机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2832.52	2832.52
55	030904013004	防火门监控系统主机	1. 规格、线制:防火门监控系统主机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1546.68	1546.68
56	030904013005	应急照明及疏散指示系统控制主机	1. 规格、线制:应急照明及疏散指示系统控制主机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1651.1	1651.1
57	030904013006	火灾报警主机柜	1. 规格、线制:火灾报警主机柜 2. (含系统电源、联动控制盘、火警电话、液位显示、广播控制柜等) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	8306.95	8306.95
58	030505006004	联动直流电源	1. 名称:联动直流电源 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	1519.72	1519.72
59	030904005001	119外线专用电话	1. 名称:119外线专用电话 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	265.3	265.3
		南端水景区(原水下商业改造停车场工程)-消防水工程					1130363.68
		消火栓系统					154648.83
60	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	633.95	150.58	95460.19
61	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	14.38	99.33	1428.37

62	030901002004	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	125.73	74.73	9395.8
63	031301005006	管道支架	1. 名称:消防水管道支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	382.88	29.04	11118.84
64	030901010003	室内消火栓 带灭火器箱组合式单栓	1. 名称:室内消火栓带灭火器箱组合式单栓 2. 箱体尺寸:1600X700X200mm 3. 安装高度:1.1m 4. 附件材质、规格:室内消火栓一个,口径 $\phi 65$;直流水枪1支,规格为: $\phi 65 \times 19$;消防龙带:材质用衬胶。口径 $\phi 65$ 。长度及条数:25m长配一条。 5. 含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 6. 做法详15S202-54 7. 符合设计图纸及施工规范要求	套	21	1013.29	21279.09
65	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格:两具 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	99.35	794.8
66	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 符合设计图纸及施工规范要求	具	16	59.71	955.36
67	031002001007	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	10	748.39	7483.9

68	030901012002	消火栓水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号、规格:SQD100 3. 含闸阀、止回阀、安全阀 4. 符合图纸设计及施工规范要求	套	1	734.25	734.25
69	030909001003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	21	285.63	5998.23
		自动喷水灭火系统					239193.28
70	030901001009	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	242.44	150.58	36506.62
71	030901001010	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	114.42	99.33	11365.34
72	030901001011	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	144.85	80.77	11699.53
73	030901001012	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	75.83	74.73	5666.78
74	030901001013	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	117.21	73.54	8619.62

75	030901001014	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 刷漆: 红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	255.75	63.57	16258.03
76	030901001015	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 刷漆: 红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	516.52	53.96	27871.42
77	030901001016	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 刷漆: 红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	879.09	46.28	40684.29
78	031301005007	管道支架	1. 名称: 消防水管道支架 2. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	1268.57	29.04	36839.27
79	030901003002	垂直型(ZSTZ15)喷头	1. 名称: 垂直型(ZSTZ15)喷头 2. 材质、型号、规格: K=80 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	605	33.57	20309.85
80	031002001008	信号阀	1. 名称: 信号阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求 5. 高层建筑增加费: 综合考虑	个	2	987.33	1974.66
81	031002001009	信号阀	1. 名称: 信号阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求 5. 高层建筑增加费: 综合考虑	个	1	663.87	663.87

82	030901006003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	754.65	1509.3
83	030901006004	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	516.62	516.62
84	030901006005	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	844.07	1688.14
85	031002001010	带锁具闸阀	1. 名称:带锁具闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	5	806.8	4034
86	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接 4. 组装形式:含截止阀*1, 压力表*1, 试水接头DN25*1 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	234.18	468.36
87	030901004001	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	3001.02	6002.04
88	030901004002	不锈钢减压孔板	1. 名称:不锈钢减压孔板 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	268.67	537.34

89	030901004003	不锈钢减压孔板	1. 名称: 不锈钢减压孔板 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	190.93	190.93
90	031002001011	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	118	236
91	030901008003	末端试水阀	1. 名称: 末端试水阀 2. 规格: DN25 3. 组装形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	63.95	63.95
92	030901008004	泄水阀	1. 名称: 泄水阀 2. 规格: DN50 3. 组装形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	163.03	489.09
93	030901012003	消火栓水泵接合器	1. 名称: 水泵接合器 2. 型号、规格: SQD150 3. 含闸阀、止回阀、安全阀 4. 符合图纸设计及施工规范要求	套	3	1518.18	4554.54
94	030909001004	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 自动喷水灭火系统 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	1	443.69	443.69
		水泵房消火栓系统					637232.09
95	031005016001	成品不锈钢消防水池	1. 名称: 成品不锈钢消防水池 2. 规格: 有效容积 264.5m ³ 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	215680.41	215680.41
96	031005016002	成品不锈钢消防水池	1. 名称: 成品不锈钢消防水池 2. 规格: 有效容积 314.5m ³ 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	239949.7	239949.7

97	030109001001	室内消火栓泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 规格:XBD60/15-80(L) Q=15L/S N=22KW H=55M 3. 其他:含控制箱等所需配件 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	9899.98	19799.96
98	030109001002	室外消火栓泵	1. 名称:室外消火栓泵 2. 规格:XBD45/25-100(L) Q=25L/S N=22KW H=45M 3. 其他:含控制箱等所需配件 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	10600.86	21201.72
99	030109001003	室内消火栓系统增压稳压设备	1. 名称:室内消火栓系统增压稳压设备 2. 规格:气压罐:SQL1000*2.3 稳压泵 :Q=1L/S, H=65m, N=2.2kw 3. 其他:含控制箱等所需配件 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	22511.43	22511.43
100	030109001004	室外消火栓系统增压稳压设备	1. 名称:室外消火栓系统增压稳压设备 2. 规格:气压罐:SQL800*2.3 稳压泵 :Q=1L/S, H=55m, N=1.5kw 3. 其他:含控制箱等所需配件 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	16027.43	16027.43
101	030901001017	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	99.07	150.58	14917.96

102	030901001018	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.36	99.33	929.73
103	030901002005	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.79	74.73	507.42
104	030901001019	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	14.02	73.54	1031.03
105	030901002006	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	7.6	127.64	970.06
106	031301005008	管道支架	1. 名称:消防水管道支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	70.04	29.04	2033.96
107	031002001012	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	19	960.95	18258.05
108	031002001013	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	596.86	1193.72
109	031002001014	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	248.5	1988

110	031002008001	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	623.32	4986.56
111	031002008002	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	195.46	781.84
112	031002001015	微阻缓闭止回阀	1. 名称:微阻缓闭止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	1433.5	5734
113	031002001016	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	197.66	790.64
114	031002001017	安全泄压阀	1. 名称:安全泄压阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	1825.56	5476.68
115	031002006001	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	844.07	3376.28
116	031002006002	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	251.26	1005.04
117	030601004001	流量测试装置	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	4	1039.54	4158.16
118	031002016001	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	1815.14	7260.56

119	031002001018	防止旋流器	1. 名称:防止旋流器 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	1157.96	4631.84
120	031002001019	电动闸阀	1. 名称:电动闸阀 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	1627.56	6510.24
121	031002001020	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	775.56	1551.12
122	031002015001	浮标水位标尺	1. 名称:浮标水位标尺 2. 规格:DN25 3m 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	1064.6	2129.2
123	031002001021	18目不锈钢防虫网	1. 名称:18目不锈钢防虫网 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	15.83	63.32
124	030804001001	同心异径管	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	163.14	652.56
125	030804001002	同心异径管	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN50 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	65.74	525.92
126	030804001003	弯管型通气管	1. 名称:弯管型通气管 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	195.67	782.68
127	031301003001	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	11	669.43	7363.73
128	031301003002	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN25 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	347.16	694.32
129	031301003003	刚性防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	391.64	1566.56
130	031301003004	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	190.26	190.26
		水泵房喷淋系统					99289.48

131	030109001005	自动喷淋泵	1. 名称:自动喷淋泵 2. 规格:XBD70/40-125(L) Q=40L/S N=45KW H=70M 3. 其他:含控制箱等所需配件 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	11748.65	23497.3
132	030109001006	自动喷淋系统增压稳压设备	1. 名称:自动喷淋系统增压稳压设备 2. 规格:气压罐:SQL1000*2.4 稳压泵 :Q=1L/S, H=80m, N=2.2kw 3. 其他:含控制箱等所需配件 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	26797.43	26797.43
133	030901001020	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	12.08	236.86	2861.27
134	030901001021	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	36.37	150.58	5476.59
135	030901001022	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2.55	99.33	253.29
136	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 刷漆:红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2.04	74.73	152.45

137	030901001023	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 刷漆: 红色油漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.13	73.54	671.42
138	031301005009	管道支架	1. 名称: 消防水管道支架 2. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	31.62	29.04	918.24
139	031002001022	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	1557.68	3115.36
140	031002001023	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	960.95	6726.65
141	031002001024	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	596.86	1790.58
142	031002001025	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	248.5	745.5
143	031002008003	可曲挠橡胶接头	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	930.93	1861.86
144	031002008004	可曲挠橡胶接头	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	623.32	1246.64

145	031002008005	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	195.46	390.92
146	031002001026	微阻缓闭止回阀	1. 名称:微阻缓闭止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	1433.5	2867
147	031002001027	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	197.66	395.32
148	031002001028	安全泄压阀	1. 名称:安全泄压阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	1825.56	1825.56
149	031002006003	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	1329.61	2659.22
150	031002006004	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	251.26	502.52
151	030601004002	流量测试装置	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	1039.54	2079.08
152	031002016002	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	1815.14	3630.28
153	031002001029	防止旋流器	1. 名称:防止旋流器 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	1157.96	2315.92
154	031002001030	电动闸阀	1. 名称:电动闸阀 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	1627.56	3255.12

155	031002001031	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	775.56	775.56
156	031002001032	18目不锈钢防虫网	1. 名称:18目不锈钢防虫网 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	15.83	31.66
157	030804001004	同心异径管	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN200 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	244.54	489.08
158	030804001005	同心异径管	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN50 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	65.74	262.96
159	031301003005	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN200 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	847.35	1694.7
		南端水景区(原水下商业改造停车场工程)-消防电工程					204991.44
		火灾自动报警系统					182396.28
160	030412003006	桥架	1. 名称:消防金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	163.7	113.52	18583.22
161	031301005013	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:一般铁构件 3. 除锈:除微锈 4. 刷漆:防锈漆两遍, 调和漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	120.08	32.91	3951.83
162	030412004033	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZCN-BYJ2.5 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1512.35	5.73	8665.77
163	030412004034	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZCN-BYJ4 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	390	7.53	2936.7

164	030412004035	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4410.71	11.78	51958.16
165	030412004036	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZB1N-KYJY-3x1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	40	16.3	652
166	030412004037	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	56.53	19.03	1075.77
167	030412001034	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2284.76	14.2	32443.59
168	030412001035	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	84.06	19.67	1653.46
169	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	219	74.31	16273.89
170	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	27	86.12	2325.24
171	030904005002	总线消防电话分机	1. 名称:总线消防电话分机 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	148.76	297.52
172	030904003005	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	21	164.01	3444.21
173	030904003006	按钮	1. 名称:电话插孔 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	21	141.35	2968.35

174	030904003007	按钮	1. 名称: 消防栓按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	21	138.22	2902.62
175	030904004003	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	21	153	3213
176	030904007009	输入输出模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	5	184.09	920.45
177	030904007010	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	12	180.38	2164.56
178	030904007011	短路隔离器	1. 名称: 短路隔离器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	13	183.21	2381.73
179	030505016002	数码火灾显示盘	1. 名称: 数码火灾显示盘 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	470.65	470.65
180	030412005002	消防端子箱	1. 名称: 消防端子箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	235.07	705.21
181	030506007001	双扇常闭防火门现场控制器	1. 名称: 双扇常闭防火门现场控制器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	4	447.84	1791.36
182	030412006008	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	370	10.28	3803.6
183	030909003003	自动报警系统调试	1. 名称: 自动报警系统调试 2. 点数: 500点以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	16067.39	16067.39
184	030909003004	自动报警系统调试	1. 名称: 广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔调试	个	50	14.92	746
		消防电源监控系统					7234.15
185	030412004038	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 材质: 绝缘电线 4. 规格: WDZCN-BYJ2.5 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	696.63	5.73	3991.69

186	030412004039	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	232.21	11.78	2735.43
187	030412001036	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20	14.2	284
188	030904007012	电压信号传感器	1. 名称:电压信号传感器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	223.03	223.03
		电气火灾监控系统					10438.47
189	030412004040	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	217	11.78	2556.26
190	030412001037	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	217	19.67	4268.39
191	030904007013	剩余电流监测探头	1. 名称:剩余电流监测探头 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	184.89	369.78
192	030904007014	线缆温度监测探头	1. 名称:线缆温度监测探头 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	184.89	369.78
193	030904007015	箱(柜)内温度监测探头	1. 名称:箱(柜)内温度监测探头 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	184.89	369.78
194	030904007016	箱(柜)内温度监测探头	1. 名称:电气火灾监控器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	1252.24	2504.48
		应急照明集中电源控制系统					2574.14

195	030412004041	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZCN-RYJS-2X1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	193	11.78	2273.54
196	030412001038	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20	15.03	300.6
		消防水池(箱)水位数字显示系统					2348.4
197	030409002001	控制电缆	1. 名称:聚乙烯橡胶导气电缆 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m	40	27.86	1114.4
198	030412001039	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	40	30.85	1234
		总平面图-消防水工程					162092.97
		消火栓系统					162092.97
199	031001007016	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE复合塑料给水管 公称压力1.2Mp DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 符合图纸设计及施工规范要求	m	517.22	86.07	44517.13
200	031001007017	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称压力1.2Mp DN100 4. 连接形式:磁感应双热熔曲弹电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 符合图纸设计及施工规范要求	m	504.59	68.47	34549.28

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-消防工程
 标段：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		204357.72	
1.1	011601007001	文明施工		30862.86	
1.2	011601008001	环境保护		28057.16	
1.3	011601006001	临时设施		36474.3	
1.4	011601009001	安全生产		42748.52	
1.5	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		49978.59	
1.6	031401001002	脚手架（安装工程）		16236.29	
合计				204357.72	-

其他项目清单计价表

工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-消防工程

标段：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-消防工程

标段：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	1953626.54	9	175826.39
合计					175826.39