

东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-智能化工程

采 购 控 制 价

采 购 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人：


[Handwritten signature]

年 月 日

审 核 人：

[Handwritten signature]

年 月 日

编制说明

1、采购范围：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目斜顶商业街智能化工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目为固定总价合同，合同价款不因物价涨落而调整，合同价款的调整事件包括工程变更事件和现场签证事件，最终结算价以经验收的现场实际工程量*投标单价为准。

3、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

4、综合单价已包含绿色安全文明措施施工费、预算包干费、暗室增加费、脚手架搭拆等以综合费率计取的其他费用。

5、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商确定后按中标下浮率下浮。

6、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-智能化工程
 控制价汇总表

序号	费用名称	采购控制价 (元)	采购限价 (元)	投标报价 (元)	备注
1	采购费用	673,679.34	559,423.32		
汇总报价			小写：(含税____ %)		
			大写：(含税____ %)		

备注：采购限价下浮率参考市住建局《2023-2025年东莞市建设工程施工公开招标投标中标价情况表》2025年智能化工程平均下浮率16.96%



东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-智能化 工程控制价清单

工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		斜顶商业街(原园林中心改造商业工程)-智能化工程					
		视频监控系统					
1	030502003001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1248.7	4.87	6081.17
2	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:RVV2*1.0 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	81.32	5.01	407.41
3	030412001020	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	933.48	16.16	15085.04
4	030412001021	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	468.67	38.16	17884.45
5	030502005001	光缆	1. 名称:4芯皮线光缆 2. 敷设方式:埋地 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	101.8	6.47	658.65
6	030502019001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 符合设计图纸及施工规范要求	链路	3	16.41	49.23
7	080501020001	尾纤	1. 名称:尾纤 2. 符合设计图纸及施工规范要求	根	12	76.44	917.28
8	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:枪型网络摄像机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	26	788.16	20492.16
9	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:枪球一体化摄像机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2354.53	2354.53

10	030506020001	安全防范分系统调试	1. 调试类别: 摄像机 2. 调试内容: 参数(指标)设置及测试、功能测试、完成自检测试报告等 3. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	2770.47	2770.47
11	040804003001	室外防水设备箱	1. 规格: 室外防水设备箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	793.31	793.31
12	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称: 光纤跳线 2. 符合设计图纸、施工规范要求	条	6	66.02	396.12
13	030501015001	工业级5口交换机	1. 名称: 工业级5口交换机 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	3620.13	3620.13
14	030501013001	工业级光纤收发器	1. 名称: 工业级光纤收发器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	918.1	918.1
15	030502013001	4口光纤终端盒	1. 名称: 4口光纤终端盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	192.45	192.45
16	030505006001	电源	1. 名称: 球机电源 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	123.04	123.04
17	030505006002	电源	1. 名称: DC12V10A电源 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	123.04	123.04
18	030405003001	1P空开	1. 名称: 1P空开 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	113.39	113.39
19	080802004001	单相电源防雷模块	1. 名称: 单相电源防雷模块 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	270.1	270.1
20	030502017001	网线测试	1. 测试类别: 网线测试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	27	32.7	882.9
21	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿槽及凿槽修复 2. 规格: 70*70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	167.9	33.59	5639.76
		光纤入户系统					
22	030502005002	光缆	1. 名称: 2芯皮线光缆 2. 敷设方式: 埋地 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1481.46	6.16	9125.79

23	030502019002	光纤测试	1. 测试类别: 光纤测试 2. 符合设计图纸及施工规范要求	链路	18	16.41	295.38
24	080501020002	尾纤	1. 名称: 尾纤 2. 符合设计图纸及施工规范要求	根	36	76.44	2751.84
25	030506010003	监控摄像设备	1. 名称: 枪型网络摄像机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	26	788.16	20492.16
26	030412001022	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1269.82	16.16	20520.29
27	030502001001	48芯光纤分纤箱	1. 名称: 48芯光纤分纤箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	682.27	682.27
28	030507002001	商铺弱电箱	1. 名称: 商铺弱电箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	18	243.86	4389.48
29	030502017002	光纤测试	1. 测试类别: 光纤测试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	19	16.41	311.79
30	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿槽及凿槽修复 2. 规格: 70*70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	117	33.59	3930.03
		远程抄表系统					
31	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	8.22	4.87	40.03
32	030412004009	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: RVSP2*1.0 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	109.46	7.25	793.59
33	030412004010	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: RVSP4*1.0 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1100.7	12.99	14298.09

34	030412001023	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	898.29	16.16	14516.37
35	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及凿槽修复 2. 规格:70*70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	240	33.59	8061.6
		门禁管理系统					
36	030502003003	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	14.87	4.87	72.42
37	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:RVV2*1.0 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3.28	5.01	16.43
38	030412004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:RVV2*0.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3.95	3.83	15.13
39	030412001024	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	18.74	16.16	302.84
40	030506008001	电锁	1. 名称:电锁 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	344.54	344.54
41	030405013001	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	100.66	100.66
42	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:一体式人脸门禁主机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1653.3	1653.3
43	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及凿槽修复 2. 规格:70*70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	8.9	33.59	298.95
		巡更系统					
44	080808015001	电子巡更设备	1. 名称:电子巡更点 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	12	37.8	453.6

45	080808017001	系统调试	1. 名称:电子巡更系统调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	项	1	71.21	71.21
		LED屏显示系统					
46	030502003004	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	514.14	4.87	2503.86
47	030412004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:RVV3*2.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	514.14	12.2	6272.51
48	030412001025	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	514.14	16.16	8308.5
49	030505017001	显示设备	1. 名称:户外P4全彩LED屏一 2. 规格:3840*2080mm 3. 显示分辨率:960*520=499200 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	7.99	6665.74	53259.26
50	030505017002	显示设备	1. 名称:户外P4全彩LED屏二 2. 规格:5760*1280mm 3. 显示分辨率:1440*320=460800 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	7.37	6665.74	49126.5
51	030505017003	显示设备	1. 名称:户外P4全彩LED屏三 2. 规格:640*4800mm 3. 显示分辨率:160*1200=192000 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	3.07	6665.74	20463.82

52	030505017004	显示设备	1. 名称:户外P4全彩LED屏四 2. 规格:640*4800mm 3. 显示分辨率:160*1200=192000 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	3.07	6665.74	20463.82
53	030502003005	双绞线缆	1. 名称:DHMI视频线 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m	40	5.09	203.6
54	030501019001	4K多媒体服务器	1. 名称:4K多媒体服务器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	10271.35	10271.35
55	030506014001	二合一视频播放盒	1. 名称:二合一视频播放盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	4	2512.5	10050
56	030505017005	显示设备	1. 名称:21寸高清液晶显示器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1473.46	1473.46
57	030505006003	电源	1. 名称:LED专用电柜 2. 规格:30KW 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	6188.44	6188.44
58	031301001006	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及凿槽修复 2. 规格:70*70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	27.2	33.59	913.65
		计算机网络/WIFI系统					
59	030904018001	机柜	1. 规格:6U机柜 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1026.03	1026.03
60	030502013002	4口光纤终端盒	1. 名称:4口光纤终端盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	192.45	192.45
61	030502008001	24口光纤配线架	1. 名称:千兆光模块*1+理线器*1 2. 符合设计图纸、施工规范要求	架	2	707.5	1415
62	030502003006	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	173.83	4.87	846.55
63	030502005003	光缆	1. 名称:4芯皮线光缆 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m	93.76	6.47	606.63

64	030502003007	双绞线缆	1. 名称:DHMI视频线 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m	15	5.09	76.35
65	030412001026	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	138.47	16.16	2237.68
66	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称:光纤跳线 2. 符合设计图纸、施工规范要求	条	1	66.02	66.02
67	030502017003	网线测试	1. 测试类别:网线测试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	17	32.7	555.9
68	030502010001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	38.78	271.46
69	030502010002	语音插座	1. 名称:语音插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	6	32.97	197.82
70	030502010003	面板AP	1. 名称:面板AP 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	325.52	325.52
71	030502010004	放装AP	1. 名称:放装AP 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	924.37	2773.11
72	030412006004	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	17	11.8	200.6
73	080801009001	投影机	1. 名称:投影机 2. 规格:不低于3000流明 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	3766.72	3766.72
74	080801009002	120寸电动投影幕	1. 名称:120寸电动投影幕 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	2092.92	2092.92
75	031301001007	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及凿槽修复 2. 规格:70*70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	31.9	33.59	1071.52
		紧急求助报警系统					
76	030904003001	按钮	1. 名称:紧急求助按钮 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	100.66	100.66
77	030904004001	声光警号	1. 名称:声光警号 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	171.1	171.1

78	030412006005	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	11.8	23.6
79	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:RVV2*1.0 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	8.56	5.01	42.89
80	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:RVV4*1.0 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	11.89	7.94	94.41
81	030412004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:RVV4*0.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	10	5.59	55.9
82	030412001027	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	30.45	11.4	347.13
83	031301001008	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及凿槽修复 2. 规格:70*70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	5.9	33.59	198.18
		消控室					
84	030904018002	机柜	1. 规格:消控室智能化机柜(42U) 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2503.9	2503.9
85	030502008002	24口光纤配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 符合设计图纸、施工规范要求	架	1	689.8	689.8
86	030501010001	无线AC控制器	1. 名称:无线AC控制器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	3432.54	3432.54
87	030501013002	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	918.1	1836.2

88	030501015002	汇聚交换机	1. 名称:24口汇聚交换机 2. 规格:(28个10/100/1000M自适应电口; 4个复用的SFP接口(SFP为千兆/百兆口); 4个1G/10G SFP+光口) 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	7936.94	15873.88
89	030501019002	智慧停车场云终端	1. 名称:智慧停车场云终端 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	4898.65	4898.65
90	030501002001	输出设备	1. 名称:64路网络硬盘录像机 2. 规格:满足4MH. 265格式连续录像至少30天。 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	12089.37	12089.37
91	030501016001	智能化网关	1. 名称:智能化网关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	3279.76	3279.76
92	030505016001	控制键盘	1. 名称:控制键盘 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	830.16	1660.32
93	030904013001	总线报警主机PSD	1. 规格、线制:总线报警主机PSD 2. 其他:(含满足断电后不小于8H供电蓄电池) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2224.89	2224.89
94	030904004002	声光警号	1. 名称:声光警号 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	171.1	171.1
95	030501019003	4K多媒体服务器	1. 名称:4K多媒体服务器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	10271.35	10271.35
96	080508003001	UPS主机	1. 名称:UPS主机 2. 规格:转换时间不大于 0ms, 效率不小于 90%, 支持并机不小于 2 台, 输入功率因素不小于 0.9 3. 容量:不小于 15KVA 4. 含对应管线 5. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	8011.45	8011.45

97	030406001001	铅酸蓄电池	1. 名称:铅酸蓄电池 2. 容量 (A·h):12V150AH 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1503.58	1503.58
98	030501006001	操作台	1. 名称:3 位平面图操作台 2. 规格:不小于W1800D750H700mm 3. 其他:含配套圆凳 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	3713.2	3713.2
99	080509005001	监控/巡更管理电脑 (含配套管理软件)	1. 名称:监控/巡更管理电脑(含配套管理软件) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	4456.17	4456.17
100	080509005002	门禁/停车场/远程抄表系统服务器	1. 名称:门禁/停车场/远程抄表系统服务器 2. 规格:(含门禁管理软件、停车场管理软件、能效管理平台-能耗分析模块-数据库软件) 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	4456.17	4456.17
101	080509005003	控制键盘	1. 名称:门禁/停车场/控制键盘 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	830.16	830.16
102	080503006001	打印机	1. 名称:打印机 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	1926.05	1926.05
103	030608004001	多功能录入仪	1. 名称:多功能录入仪 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1606.8	1606.8
104	080808015002	电子巡更设备	1. 名称:离线式巡更棒 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3	779.39	2338.17
105	080808015003	离线巡更棒信息下载器	1. 名称:离线巡更棒信息下载器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	601.63	601.63
106	030506014002	解码器	1. 名称:解码器 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	388.61	388.61
		南端水景区(原水下商业改造停车场工程)-智能化工程					
		视频监控系统					

107	030502003008	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1017.07	5.08	5166.72
108	030502005004	光缆	1. 名称:6芯皮线光缆 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m	175.38	7.04	1234.68
109	030502005005	光缆	1. 名称:12芯皮线光缆 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m	195	7.91	1542.45
110	030502019003	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 符合设计图纸及施工规范要求	链路	2	17.64	35.28
111	080501020003	尾纤	1. 名称:尾纤 2. 符合设计图纸及施工规范要求	根	18	81.89	1474.02
112	030412001040	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	208.51	23.54	4908.33
113	030904018003	机柜	1. 规格:6U机柜 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	1082.37	2164.74
114	030506010004	监控摄像设备	1. 名称:枪型网络摄像机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	18	813.51	14643.18
115	030502013003	12口光纤终端盒	1. 名称:12口光纤终端盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	293.31	586.62
116	030502008003	24口光纤配线架	1. 名称:千兆光模块*1+理线器*1 2. 符合设计图纸、施工规范要求	架	2	276.92	553.84
117	030502007003	跳线、跳纤	1. 名称:光纤跳线 2. 符合设计图纸、施工规范要求	条	2	70.81	141.62
118	030502017004	网线测试	1. 测试类别:网线测试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	18	35.52	639.36
119	030505006005	电源	1. 名称:门禁电源 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	129.46	129.46
120	030412003005	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	175.98	114.11	20081.08

121	031301005012	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 一般铁构件 3. 除锈: 除微锈 4. 刷漆: 防锈漆两遍, 调和漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	110.11	41.06	4521.12
		远程抄表系统					
122	030501016002	智能化网关	1. 名称: 智能化网关 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	3319.27	6638.54
123	030412004029	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: RVSP2*1.0 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	10.88	7.41	80.62
124	030412004030	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: RVSP4*1.0 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	197.9	13.18	2608.32
125	030412004031	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: RVV3*1.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20	8.15	163
126	030412001041	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	33.57	23.54	790.24
		门禁管理系统					
127	030502003009	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	193.77	5.08	984.35
128	030412004032	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: RVV2*1.0 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	216.12	5.16	1115.18
129	030412004033	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: RVV2*0.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	21.94	3.98	87.32

130	030412004034	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZB-BYJ2.5 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	45	5.33	239.85
131	030412001042	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	127.06	23.54	2990.99
132	030413014006	插座	1. 名称:单相二、三极组合插座 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4	28.23	112.92
133	030506008002	电锁	1. 名称:电锁 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	8	363.77	2910.16
134	030405013002	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	106.18	424.72
135	030506006002	出入口目标识别设备	1. 名称:一体式人脸门禁主机 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	4	1682.19	6728.76
		停车场管理系统					
136	030502003010	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	548.12	5.08	2784.45
137	030412001043	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	22.75	23.54	535.54
138	030502007004	跳线、跳纤	1. 名称:光纤跳线 2. 符合设计图纸、施工规范要求	条	6	70.81	424.86
139	030501015003	工业级5口交换机	1. 名称:工业级5口交换机 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	3649.38	7298.76
140	030501013003	工业级光纤收发器	1. 名称:工业级光纤收发器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	804.49	1608.98
141	030502013004	8口光纤终端盒	1. 名称:8口光纤终端盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	212.98	212.98

142	030502013005	12口光纤终端盒	1. 名称:12口光纤终端盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	293.31	293.31
143	030405003002	1P空开	1. 名称:1P空开 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	4	66.21	264.84
144	030405003003	3P漏保开关	1. 名称:3P漏保开关 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	97.19	194.38
145	080802004002	单相电源防雷模块	1. 名称:单相电源防雷模块 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	282.72	565.44
146	030502017005	网线测试	1. 测试类别:网线测试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	链路	8	35.52	284.16
147	040205021001	道闸机	1. 类型:自动道闸 2. 规格、型号:设备箱*1, LED抓拍显示一体机*1, (入口)控制机*1, 辅助抓拍机*1, (入口)闸机*1 3. 含设备配线配管	套	2	19580.46	39160.92
		巡更系统					
148	080808015004	电子巡更设备	1. 名称:电子巡更点 2. 符合设计图纸、施工规范要求	套	8	40.21	321.68
149	080808017002	系统调试	1. 名称:电子巡更系统调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	项	1	77.48	77.48
不含税价合计							618054.44
税金 (9%)							55624.90
含税价合计							673679.34



