

大岭山镇敬老院二期改造工程-消防工程专业分包

采 购 控 制 价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人： 陈俊丽 编制时间：2026年8月17日

审 核 人： 刘宝峰 审核时间：26年8月18日



大岭山镇敬老院二期改造工程-消防工程专业分包
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (控制价下浮13.24%) (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价 含税 (元)	备注
1	工程费用	1,607,172.03	1,394,382.45			
汇总报价 (含税: —%)			小写:	0.00		
			大写:	零元整		



编制说明

1、招标范围：大岭山镇敬老院二期改造工程-消防工程专业分包所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目固定单价包干，合同结算价=中标单价*数量+变更金额。单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定

4、本项目报价需根据招标文件及技术标准 and 工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)×100%。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

报价表

工程名称：大岭山镇敬老院二期改造工程-消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院-消防电工程					
		火宅自动报警系统					
1	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	4978.08	13.64	67901.01
2	030412001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	424.3	23.48	9962.56
3	030412001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	341.93	18.92	6469.32
4	030412001015	配管SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	16.59	19.36	321.18
5	030412004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	2232.34	10.93	24399.48
6	030412004010	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	24.7	10.93	269.97
7	030412004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	673.42	6.65	4478.24
8	030412004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	3526.9	9.6	33858.24
9	030412004013	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	167.1	9.66	1614.19
10	030412004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJYP-2x4 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	443.45	26.72	11848.98
11	030412004015	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 规格:WDZN-RYJYP-2x4 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	84.3	26.7	2250.81
12	030412004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZN-RVSP-4*1.0 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	79.24	13.33	1056.27
13	030412004017	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 规格:ZN-RVSP-4*1.0 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	23	13.39	307.97
14	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-5*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	675.82	21.43	14482.82
15	030904001001	编码智能型电子感烟探测器	1. 名称:编码智能型电子感烟探测器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	472	65.99	31147.28

16	030904001002	编码智能型电子感温探测器	1. 名称:编码智能型电子感温探测器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	3	65.74	197.22
17	030904005001	带电话插孔编码型手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔编码型手动报警按钮 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	35	58.9	2061.5
18	030904003001	编码型消火栓起泵按钮	1. 名称:编码型消火栓起泵按钮 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	59	87.78	5179.02
19	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	35	134.33	4701.55
20	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器 2. 功率:3W 3. 符合图纸设计及施工规范要求	个	239	54.35	12989.65
21	030904007001	单输入模块	1. 名称:单输入模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	16	165.16	2642.56
22	030904007002	单输出模块	1. 名称:单输出模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	7	165.16	1156.12
23	030904007003	单输入单输出模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	23	178.61	4108.03
24	030904008001	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 符合图纸设计及施工规范要求	台	7	147.53	1032.71
25	030904007004	总线隔离模块	1. 名称:总线隔离模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	26	276.76	7195.76
26	030904005002	总线电话分机	1. 名称:总线电话分机 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	17	91.1	1548.7
27	030412003003	消防桥架 100*50	1. 名称:消防桥架 100*50 2. 符合图纸设计及施工规范要求	m	20.5	81.29	1666.45
28	031301005003	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:手工除锈, 刷防锈底漆和调漆各二遍 4. 符合图纸设计及施工规范要求	kg	2.11	30.5	64.36
29	030909005001	消防电话系统调试	1. 名称:消防电话系统调试 2. 符合图纸设计及施工规范要求	系统	256	13.51	3458.56
30	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 3000点以下	系统	1	31426.05	31426.05
		可燃气体报警系统					
31	030412001016	配管SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:埋地 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	81.74	14.17	1158.26
32	030412001017	配管SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:埋地 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	40.87	17.6	719.31
33	030412001018	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	24.51	13.64	334.32
34	030412001019	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	18.5	23.48	434.38

35	030412001020	配管JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	46.7	18.92	883.56
36	030412001021	配管JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	17	25.66	436.22
37	030412004018	配线	1. 名称:管内布线 2. 规格:ZN-RVS-2x2.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	806.14	8.84	7126.28
38	030412004019	配线	1. 名称:管内布线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	106.71	9.6	1024.42
39	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:管内布线 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	96.5	4.46	430.39
40	030904004002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	3	134.33	402.99
41	030904007005	单输出模块	1. 名称:单输出模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	165.16	165.16
42	030904001003	燃气探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	7	83.89	587.23
43	030405004001	可燃气体报警控制器	1. 名称:可燃气体报警控制器 2. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	台	1	3579.84	3579.84
44	030611001001	可燃气体阀	1. 名称:可燃气体阀 2. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	1	371.48	371.48
45	030904007006	燃气紧急切断阀控制模块	1. 名称:燃气紧急切断阀控制模块 2. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	1	772.99	772.99
46	030907005001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	1	196.23	196.23
		液位显示系统					
47	030412001022	配管SC32	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗敷 4. 符合图纸设计及施工规范要求 5. 含暗室增加费	m	44.11	22.32	984.54
48	030602001001	双回路智能数字显示仪表	1. 名称:双回路智能数字显示仪表 2. 内容:含聚乙烯橡胶导气电缆、不锈钢液位传感器 3. 符合图纸设计及施工规范要求 4. 含暗室增加费	台	1	370.91	370.91
		余压监控系统				0	
49	030412001023	配管SC15	1. 名称:配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗敷 4. 符合图纸设计及施工规范要求 5. 含暗室增加费	m	15.76	12.51	197.16
50	030412004020	配线	1. 名称:管内布线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	12.91	6.65	85.85
51	030412004021	配线	1. 名称:管内布线 2. 规格:NH-RVS-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	65.5	6.17	404.14
52	030412004022	配线	1. 名称:线槽布线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	21	6.82	143.22

53	030412004023	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 规格:NH-RVS-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	23	6.36	146.28
54	030904001004	余压传感器	1. 名称:余压传感器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	7	249.51	1746.57
55	030904001005	余压控制器	1. 名称:余压控制器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	953.52	953.52
		预埋管					
56	030412001024	配管SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:埋地 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	21.06	17.6	370.66
57	030412001025	配管SC32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	21.06	20.3	427.52
58	030412001026	配管SC50	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	49.14	33.76	1658.97
		大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院-消防水工程					
		消火栓系统					
59	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接件(卡箍) 4. 含连接管件、卡箍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	248.97	114.13	28414.95
60	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接件(卡箍) 4. 含连接管件、卡箍 5. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	73.25	79.04	5789.68
61	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓(单口) 2. 内容:①室内消火栓一个,口径 $\phi 65$; ②直流水枪1支,规格为: $\phi 65 \times 19$; ③消防龙带:材质用衬胶。口径 $\phi 65$ 。长度及条数:25M长配一条,20M长配一条。 ④消防软管卷盘一套,栓口直径 $\phi 25$,胶管内径 $\phi 19$,水枪喷嘴直径 $\phi 8$,管长 $L=30M$ 。 ⑤消火栓安装高度 $H=1.10M$ 。 ⑥工程中消火栓采用组合式消火栓柜,做法详15S202/22页。 3. 型号、规格:详见图集15S202-21 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	28	755.13	21143.64
62	031002001005	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	25	618.3	15457.5
63	031002001006	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	397.78	1193.34
64	031002001007	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	456.15	912.3

65	031002001008	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	198.3	396.6
66	031002001009	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	289.09	1156.36
67	031002001010	蝶阀	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	190.89	190.89
68	031002001011	泄水阀	1. 名称: 泄水阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	242.86	242.86
69	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	114.27	228.54
70	031002008001	可曲挠橡胶接头	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 备注: 符合设计图纸、施工规范要求	根	4	199.31	797.24
71	030601004001	流量开关	1. 名称: 流量开关 2. 规格: 2.5L/S 3. 备注: 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	333.25	333.25
72	030901012001	室内消火栓水泵接合器	1. 安装部位: 室内消火栓水泵接合器 2. 型号、规格: DN100 3. 备注: 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	722.38	1444.76
73	030109001001	室内消火栓主泵	1. 设备名称: 消火栓稳压泵(包括控制柜)(一用一备) 2. 水泵主要技术参数: Q=1.0L/s H=67m N=2.2KW Ps1=0.61MPa; Ps2=0.73MPa; P0=0.58MPa; 3. 附件名称、规格、数量: 含控制箱, 隔膜式气压罐SQL1000x2320 4. 含暗室增加费 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	37037.91	37037.91
74	070202011001	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称: 拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 连接方式: 沟槽连接件(卡箍) 3. 规格: DN100 4. 备注: 符合设计图纸、施工规范要求	m	1.53	6.23	9.53
		喷淋系统					
75	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式: 沟槽连接件(卡箍) 4. 含连接管件、卡箍 5. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m	305.89	155.06	47431.3
76	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽连接件(卡箍) 4. 含连接管件、卡箍 5. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m	95.96	114.13	10951.91
77	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式: 沟槽连接件(卡箍) 4. 含连接管件、卡箍 5. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m	119.86	109.71	13149.84
78	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽连接件(卡箍) 4. 含连接管件、卡箍 5. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m	105.93	79.04	8372.71

79	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管件 5. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	324.86	67.77	22015.76
80	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管件 5. 刷油、防腐设计要求:樟丹两道,银粉一道,银灰色+汉字标识 6. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	586.31	62.04	36374.67
81	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管件 5. 刷油、防腐设计要求:樟丹两道,银粉一道,银灰色+汉字标识 6. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	371.43	52.22	19396.07
82	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管件 5. 刷油、防腐设计要求:樟丹两道,银粉一道,银灰色+汉字标识 6. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	893.27	44.01	39312.81
83	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷淋喷头 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	644	67.48	43457.12
84	030901012002	喷淋水泵接合器	1. 安装部位:喷淋水泵接合器 2. 型号、规格:DN100 3. 备注:符合设计图纸、施工规范要求	套	3	589.38	1768.14
85	030901008001	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求,含暗室增加费	套	7	233.53	1634.71
86	031002001012	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	618.3	1854.9
87	031002001013	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	289.09	1156.36
88	031002008002	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 备注:符合设计图纸、施工规范要求	根	4	199.31	797.24
89	031002001014	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	198.3	396.6
90	031002001015	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	190.89	190.89
91	031002001016	泄水阀	1. 名称:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	242.86	242.86
92	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	114.27	228.54
93	030601004002	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格:2.0L/S 3. 备注:符合设计图纸、施工规范要求	台	1	309.71	309.71

125	030412004046	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	128.71	9.57	1231.75
126	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZN-KYJV-3*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	137.67	15	2065.05
127	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZN-KYJV-5*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	271.77	20.15	5476.17
128	030904001009	编码智能型电子感烟探测器	1. 名称:编码智能型电子感烟探测器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	4	65.14	260.56
129	030904005005	带电话插孔编码型手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔编码型手动报警按钮 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	58.72	58.72
130	030904004004	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	132.63	132.63
131	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器 2. 功率:3W 3. 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	53.79	107.58
132	030904007010	单输入模块	1. 名称:单输入模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	162.61	325.22
133	030904007011	单输出模块	1. 名称:单输出模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	162.61	162.61
134	030904007012	单输入单输出模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	176.06	352.12
135	030904008003	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	146.28	146.28
136	030904007013	总线隔离模块	1. 名称:总线隔离模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	273.39	273.39
137	030904005006	总线电话分机	1. 名称:总线电话分机 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	90.79	90.79
138	031301003005	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:SC25 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	2	27.95	55.9
		大岭山镇敬老院二期改造工程-消防水泵房-消防水					
		消防水箱					
139	030109001005	消火栓泵(含控制柜)	1. 设备名称:消火栓泵(包括控制柜)(一用一备) 2. 水泵主要技术参数:XBD3.5/40-100L型:Q=30L/s, H=40m, N=22Kw 3. 附件名称、规格、数量:含控制箱 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	35027.72	35027.72
140	070103007001	消防水箱	1. 名称:消防水箱 2. 水箱容积:216m3 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	m3	1	117807.03	117807.03
141	031001006001	不锈钢管	1. 材质:304不锈钢管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:电弧焊 4. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	m	1.86	502.43	934.52

142	031001006002	不锈钢管	1. 材质:S304不锈钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电弧焊 4. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	m	20.1	316.56	6362.86
143	031001006003	不锈钢管	1. 材质:S304不锈钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电弧焊 4. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	m	36.84	182.82	6735.09
144	031001006004	不锈钢管	1. 名称:泄水管 2. 材质:不锈钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:对接电弧焊 5. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	m	0.47	182.82	85.93
145	031001006005	不锈钢管	1. 名称:溢流管 2. 材质:不锈钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:对接电弧焊 5. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	m	0.47	182.82	85.93
146	031002001028	玻璃液位计	1. 名称:玻璃液位计 2. 规格、压力等级:DN25 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	1	682.35	682.35
147	031002001029	玻璃液位计	1. 名称:玻璃液位计 2. 规格、压力等级:DN20 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	1	556.24	556.24
148	030807003001	不锈钢闸阀	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 型号、规格:DN200 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	2	3198.54	6397.08
149	030807003002	不锈钢闸阀	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	13	2083.65	27087.45
150	030807003003	不锈钢闸阀	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	2	1201.93	2403.86
151	030807003004	不锈钢消声止回阀	1. 名称:不锈钢消声止回阀 2. 型号、规格:DN150 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	2	2841.08	5682.16
152	031002008005	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	根	2	1030.03	2060.06
153	031002008006	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	根	2	644.24	1288.48
154	030112020001	Y型过滤器	1. 名称:不锈钢Y型过滤器 2. 规格:DN200 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	2	3052.15	6104.3
155	030112020002	Y型过滤器	1. 名称:不锈钢Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	1	1882.24	1882.24
156	030807003005	不锈钢试水阀	1. 名称:不锈钢试水阀 2. 型号、规格:DN150 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	2	1579.79	3159.58
157	030807002001	不锈钢水锤消除器	1. 名称:不锈钢水锤消除器 2. 型号、规格:DN100 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	1	1561.48	1561.48

94	030109001002	喷淋稳压泵	1. 设备名称:喷淋稳压泵(包括控制柜)(一用一备) 2. 水泵主要技术参数:Q=1.0L/s H=72m N=2.2KW Ps1=0.66MPa; Ps2=0.78MPa; PO=0.63MPa; 3. 附件名称、规格、数量:含控制箱、气压罐 4. 含暗室增加费 5. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	18376.71	18376.71
		拆除工程					
		消火栓系统					
95	070202011002	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	66.92	6.23	416.91
96	070203059001	拆除室内消火栓	1. 名称:拆除室内消火栓 2. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	套	12	78.32	939.84
97	070202082001	拆除闸阀	1. 名称:拆除闸阀 2. 规格:DN100 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	个	10	68.58	685.8
		喷淋系统					
98	070202011003	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN160 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	53.28	10.68	569.03
99	070202011004	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	264.11	6.23	1645.41
100	070202011005	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	209.7	6.23	1306.43
101	070202011006	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	37.95	3.47	131.69
102	070202011007	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	95.33	3.47	330.8
103	070202011008	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	128.73	2.89	372.03
104	070202011009	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	225.93	2.89	652.94
105	070203049001	拆除喷淋头	1. 名称:拆除喷淋头 2. 规格:DN25 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	个	175	16.14	2824.5
106	070202077001	拆除末端试水阀	1. 名称:拆除末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	个	6	13.8	82.8
		大岭山镇敬老院二期改造工程-室外工程-消防水工程					
107	031001007001	孔网钢带骨架增强复合塑料管	1. 材质:孔网钢带骨架增强复合塑料管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔连接 4. 刷油、防腐设计要求:刷热沥青两度防腐 5. 安装部位:室外 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	240.61	165.15	39736.74
108	031001007002	孔网钢带骨架增强复合塑料管	1. 材质:孔网钢带骨架增强复合塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 刷油、防腐设计要求:刷热沥青两度防腐 5. 安装部位:室外 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	44.73	109.8	4911.35

109	030901011001	室外消火栓 (防撞型)	1. 名称: 室外消火栓 (防撞型) 2. 型号、规格: SS100/65-1.0 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4	1992.03	7968.12
110	031002001026	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1050.79	1050.79
111	031002001027	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	618.05	618.05
112	040504001001	砌筑井	1. 名称: 室外取水口 2. 双层井盖 $\phi 700$ 3. 混凝土强度等级: C30 4. 法详见图集05S502 5. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	座	2	2609.01	5218.02
113	040101002012	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	m ³	153.58	8.47	1300.82
114	040103001002	石粉垫层	1. 名称: 石粉垫层 2. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	m ³	41.1	196.76	8086.84
115	010102007009	回填方	1. 名称: 回填石粉 2. 密实度要求: 按设计要求 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m ³	45.29	193.91	8782.18
116	010102007010	回填方	1. 名称: 回填土 2. 密实度要求: 按设计要求 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m ³	62.59	21.11	1321.27
117	040103003013	余方弃置	1. 弃料品种: 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 10 2. 含土方消纳费	m ³	90.99	26.43	2404.87
		大岭山镇敬老院二期改造工程-消防水泵房-消防电				0	
118	030412001061	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	36.51	13.48	492.15
119	030412001062	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	15.3	23.14	354.04
120	030412001063	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	13.58	18.7	253.95
121	030412004042	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZN-RVS-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	166.49	6.15	962.41
122	030412004043	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZN-RVS-2x2.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	125.78	8.81	1108.12
123	030412004044	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZN-RVVP-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	143.19	10.02	1434.76
124	030412004045	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZN-RVVP-2x4 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	125.78	24.32	3058.97

158	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	7	114.27	799.89
159	030807003006	不锈钢过滤活塞式安全泄压阀	1. 名称:不锈钢过滤活塞式安全泄压阀 2. 型号、规格:DN150 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	1	3365.33	3365.33
160	030807003007	不锈钢异径管	1. 名称:不锈钢异径管 2. 型号、规格:DN150 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	2	1013.98	2027.96
161	030807003008	不锈钢偏心异径管	1. 名称:不锈钢偏心异径管 2. 型号、规格:DN200 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	2	1414.62	2829.24
162	030601002004	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	381.72	381.72
163	030601004003	流量计	1. 名称:流量计 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	578.74	1157.48
164	030807003009	不锈钢截止阀	1. 名称:不锈钢截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	2	355.71	711.42
165	030807002002	不锈钢浮球阀	1. 名称:不锈钢浮球阀 2. 型号、规格:DN100 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	1	1563.93	1563.93
166	030807002003	100A型角型水位阀	1. 名称:100A型角型水位阀 2. 型号、规格:DN100 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	1	3969.09	3969.09
167	030604004001	水位监测仪	1. 名称:水位监测仪 2. 型号:含电磁阀 3. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	套	1	3888.94	3888.94
168	031002001030	18目不锈钢丝防虫网	1. 名称:18目不锈钢丝防虫网 2. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	个	2	14.25	28.5
		消防水池					
169	030801001001	衬塑钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:卡箍连接 4. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	m	44.01	143.66	6322.48
170	030801001002	衬塑钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:卡箍连接 4. 备注:符合图纸设计及施工规范要求	m	33.68	90.17	3036.93
171	030109001006	消火栓增压泵(带配电柜)	1. 设备名称:消火栓增压泵(带配电柜)(一用一备) 2. 水泵主要技术参数:XBD10.2/20-100-285(L) H=85m Q=72m ³ /h P=45KW 3. 附件名称、规格、数量:含控制箱 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	28888.85	28888.85
172	030109001007	喷淋增压泵(带配电柜)	1. 设备名称:喷淋增压泵(带配电柜)(一用一备) 2. 水泵主要技术参数:XBD9.8/40-125-285(L) H=90m Q=108m ³ /h P=75KW 3. 附件名称、规格、数量:含控制箱 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	1	34395.49	34395.49

173	030807003010	不锈钢闸阀	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 型号、规格: DN150 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	6	2083.65	12501.9
174	030807003011	不锈钢闸阀	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	6	1201.93	7211.58
175	031002008007	可曲挠橡胶接头	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN200 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	根	2	1030.03	2060.06
176	031002008008	可曲挠橡胶接头	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN150 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	根	2	644.24	1288.48
177	031002008009	可曲挠橡胶接头	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	根	4	397.43	1589.72
178	030112020003	Y型过滤器	1. 名称: 不锈钢Y型过滤器 2. 规格: DN200 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	3052.15	6104.3
179	030112020004	Y型过滤器	1. 名称: 不锈钢Y型过滤器 2. 规格: DN150 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	1882.24	3764.48
180	030112020005	Y型过滤器	1. 名称: 不锈钢Y型过滤器 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	1154.49	2308.98
181	030807003012	不锈钢消声止回阀	1. 名称: 不锈钢消声止回阀 (NS500型) 2. 型号、规格: DN150 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	4	2902.21	11608.84
182	030807003013	不锈钢止回阀	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 型号、规格: DN100 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	1563.73	3127.46
183	030807003014	不锈钢止回阀	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 型号、规格: DN200 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	3449.14	6898.28
184	030807003015	不锈钢异径管	1. 名称: 不锈钢异径管 2. 型号、规格: DN200 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	1658.42	3316.84
185	030807003016	不锈钢异径管	1. 名称: 不锈钢异径管 2. 型号、规格: DN150 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	1013.98	2027.96
186	030807003017	不锈钢异径管	1. 名称: 不锈钢异径管 2. 型号、规格: DN100 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	4	652.39	2609.56
187	030807002004	不锈钢水锤消除器	1. 名称: 不锈钢水锤消除器 2. 型号、规格: DN100 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	1561.48	1561.48
188	030601002005	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	8	114.27	914.16
189	030601002006	压力开关	1. 名称: 压力开关 2. 规格: DN150 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	381.72	381.72
190	030601002007	压力开关	1. 名称: 压力开关 2. 规格: DN100 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	381.72	381.72
191	030601004004	流量计	1. 名称: 流量计 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	578.74	1157.48
192	030807003018	不锈钢泄压阀	1. 名称: 不锈钢泄压阀 2. 型号、规格: DN150 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	4199.46	8398.92

193	030807003019	不锈钢试水阀	1. 名称: 不锈钢试水阀 2. 型号、规格: DN150 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	1489.79	2979.58
194	030807003020	不锈钢信号阀	1. 名称: 不锈钢信号阀 2. 型号、规格: DN150 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	17	1236.3	21017.1
195	030807002005	不锈钢信号阀	1. 名称: 不锈钢信号阀 2. 型号、规格: DN100 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	846.45	846.45
196	030807003021	不锈钢湿式报警阀	1. 名称: 不锈钢湿式报警阀 2. 型号、规格: DN150 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	3569.15	7138.3
197	030807003022	不锈钢自动排气阀	1. 名称: 不锈钢自动排气阀 2. 型号、规格: DN25 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	177.24	354.48
198	031301004004	成品支架	1. 名称: 管道侧向抗震支架 2. 形式: YMS-DN100-TL 3. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	251.28	251.28
199	031301004005	成品支架	1. 名称: 管道侧向抗震支架 2. 形式: YMS-DN150-TL 3. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	258.34	258.34
		拆除工程					
200	070202011010	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称: 拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	m	11.14	10.68	118.98
201	070202011011	拆除内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称: 拆除内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	m	9.89	6.23	61.61
202	070202082002	拆除闸阀	1. 名称: 拆除闸阀 2. 规格: DN200 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	151.89	607.56
203	070202082003	拆除闸阀	1. 名称: 拆除闸阀 2. 规格: DN150 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	68.58	411.48
204	070202082004	拆除闸阀	1. 名称: 拆除闸阀 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	14	68.58	960.12
205	070202082005	拆除偏心异径管	1. 名称: 拆除偏心异径管 2. 规格: DN200 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	151.89	151.89
206	070202082006	拆除偏心异径管	1. 名称: 拆除偏心异径管 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	68.58	205.74
207	070202082007	拆除异径管	1. 名称: 拆除异径管 2. 规格: DN150 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	68.58	205.74
208	070202082008	拆除异径管	1. 名称: 拆除异径管 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	68.58	68.58
209	070202082009	拆除Y型过滤器	1. 名称: 拆除Y型过滤器 2. 规格: DN200 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	151.89	151.89
210	070202082010	拆除Y型过滤器	1. 名称: 拆除Y型过滤器 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	68.58	205.74
211	070202082011	拆除可挠曲橡胶接头	1. 名称: 拆除可挠曲橡胶接头 2. 规格: DN150 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	68.58	205.74
212	070202082012	拆除可挠曲橡胶接头	1. 名称: 拆除可挠曲橡胶接头 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	68.58	68.58
213	070202082013	拆除消声止回阀	1. 名称: 拆除消声止回阀 2. 规格: DN150 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	68.58	205.74
214	070202082014	拆除消声止回阀	1. 名称: 拆除消声止回阀 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	68.58	68.58
215	070202082015	拆除防止旋流器	1. 名称: 拆除防止旋流器 2. 规格: DN200 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	151.89	303.78

216	070202082016	拆除防止旋流器	1. 名称: 拆除防止旋流器 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	68.58	137.16
217	070202082017	拆除泄压阀	1. 名称: 拆除泄压阀 2. 规格: DN100 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	68.58	137.16
218	070203053001	拆除湿式报警阀组	1. 名称: 拆除湿式报警阀组 2. 规格: DN150 3. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	组	2	544.28	1088.56
219	030109001008	拆除喷淋泵	1. 名称: 拆除喷淋泵 2. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	1566.29	3132.58
220	030109001009	拆除室内消防泵	1. 名称: 拆除室内消防泵 2. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	1566.29	3132.58
		大岭山镇敬老院二期改造工程-门卫室-消防电					
221	080508008001	电源监控设备	1. 名称: 消防设备电源监控主机 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	套	1	2762.7	2762.7
222	030907001001	电气火灾监控主机	1. 名称: 电气火灾监控主机 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	2614.74	2614.74
223	080803006001	应急照明及疏散指示系统控制装置	1. 名称: 应急照明及疏散指示系统控制装置 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	9198.38	9198.38
224	030904014001	总线制消防电话主机	1. 名称: 总线制消防电话主机 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	1964.64	1964.64
225	030904014002	总线制消防广播系统	1. 名称: 总线制消防广播系统 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	3704.22	3704.22
226	030904009001	火灾警报控制器	1. 名称: 火灾警报控制器 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	2700.18	2700.18
227	080803013001	联动直流电源	1. 名称: 联动直流电源 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	1648.3	1648.3
228	030503003001	专线控制盘	1. 名称: 专线控制盘 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	2600.92	2600.92
229	030503003002	总线制控制盘	1. 名称: 总线制控制盘 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	2367.62	2367.62
230	031101029001	计算机图文管理系统	1. 名称: 计算机图文管理系统 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	套	1	5893.92	5893.92
231	080503006001	打印机	1. 名称: 打印机 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	套	1	2195.36	2195.36
232	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 119直拨电话 2. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	82.27	82.27
233	030907001002	监控主机	1. 名称: 余压监控器主机 2. 规格: RXYK Y300 3. 备注: 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	2478.23	2478.23
234	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数: 5000点以下 2. 线制: 总线制 3. 备注: 本项目包括但不限于以上内容, 具体见施工图且必须满足相关技术及规范要求	系统	1	8645.67	8645.67
		大岭山镇敬老院二期改造工程-门卫室-消防水					
235	030910001001	灭火器	1. 名称: 推车式灭火器 2. 规格、型号: MFT/ABC20 3. 符合设计图纸及施工规范要求	具	4	359.56	1438.24
236	030910001002	灭火器	1. 名称: 悬挂式超细干粉灭火装置 2. 规格、型号: 型号: FZX-ACT2/1.2 重量: 2+0.5kg 3. 符合设计图纸及施工规范要求	具	1	243.53	243.53

		大岭山镇敬老院二期改造工程-配电房-消防工程					
		火宅自动报警系统					
237	030412001032	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JG20 4. 配置形式: 暗配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	61.03	13.48	822.68
238	030412001033	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JG20 4. 配置形式: 明配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	31.8	23.14	735.85
239	030412001034	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JG25 4. 配置形式: 暗配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	0.88	18.7	16.46
240	030412001035	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JG25 4. 配置形式: 明配 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	10.6	25.31	268.29
241	030412004028	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZN-RVS-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	201.35	6.15	1238.3
242	030412004029	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZN-RVS-2x2.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	125.85	8.81	1108.74
243	030412004030	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZN-RVVP-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	139.61	10.02	1398.89
244	030412004031	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZN-RVVP-2x1.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	15.93	10.02	159.62
245	030904001006	编码智能型电子感烟探测器	1. 名称: 编码智能型电子感烟探测器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	65.14	130.28
246	030904001007	防爆编码智能型电子感烟探测器	1. 名称: 防爆编码智能型电子感烟探测器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	171.8	343.6
247	030904001008	编码智能型电子感温探测器	1. 名称: 防爆编码智能型电子感温探测器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	3	171.8	515.4
248	030904004003	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	132.63	265.26
249	030904003002	编码型手动报警按钮	1. 名称: 编码型手动报警按钮 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	86.42	172.84
250	030904007007	单输出模块	1. 名称: 单输出模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	162.61	162.61
251	030904007008	单输入单输出模块	1. 名称: 单输入单输出模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	3	176.06	528.18
252	030904008002	消防接线端子箱	1. 名称: 消防接线端子箱 2. 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	146.28	146.28
253	030904007009	总线隔离模块	1. 名称: 总线隔离模块 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	273.39	546.78
254	030904005003	总线电话分机	1. 名称: 总线电话分机 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	90.79	181.58
255	080802004001	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 类型: 符合图纸设计及施工规范要求	台	1	186.64	186.64
		电源监控系统					
256	030412001036	配管SC25	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 埋地 5. 符合图纸设计及施工规范要求	m	10.38	17.4	180.61
257	030412004032	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-RYJS-2x2.5 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m	136.23	9.57	1303.72

258	030908003001	消防设备电源电压监控传感器	1. 名称:消防设备电源电压监控传感器 2. 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	244.96	244.96
259	030909010001	消防电源监控系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2878.48	2878.48
		大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院-改造工程					
		门窗工程					
260	010802004001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级) 2. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	66	396.83	26190.78
261	010802004002	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) 2. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2.07	391.95	811.34
262	010802004003	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) 2. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2.07	417.83	864.91
263	010802004004	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) 2. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	19.8	422.42	8363.92
		大岭山镇敬老院二期改造工程-门卫室-土建工程					
		门窗工程					
264	010802004007	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2.05	391.95	803.5
		大岭山镇敬老院二期改造工程-配电房-土建工程					
		门窗工程					
265	010802004005	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质甲级防火门(双扇) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	9.9	422.42	4181.96
266	010802004006	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质甲级防火门(单扇) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	4.4	417.83	1838.45
267	010807002001	金属防火窗	1. 框、扇材质及规格:不锈钢甲级防火百叶窗 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2	586.79	1173.58
		分部分项合计					1359101.82
		措施费					115367.93
		不含税合计					1474469.75
		税金(9%)					132702.28
		含税合计					1607172.03