

大岭山镇敬老院二期改造工程-电子与智能化工程

采 购 控 制 价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司


编 制 人： 陈俊网 编制时间： 2016 年 8 月 17 日

审 核 人： 刘仁峰 审核时间： 年 月 日



大岭山镇敬老院二期改造工程-电子与智能化工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (控制价下浮7.59%) (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价 含税 (元)	备注
1	工程费用	319,328.31	295,091.29			
汇总报价 (含税: —%)			小写:	0.00		
			大写:	零元整		



编制说明

1、招标范围：大岭山镇敬老院二期改造工程-电子与智能化工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目固定单价包干，合同结算价=中标单价*数量+变更金额。单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定

4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)×100%。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

报价表

工程名称：大岭山镇敬老院二期改造工程-电子与智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		大岭山镇敬老院二期改造工程-弱电工程					
1	030412001011	配管	1.名称:刚性难燃管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	555.12	8.92	4951.67
2	030412005001	增设交换机箱	1.名称:增设交换机箱 2.安装形式:符合设计图纸及施工规范要求	个	3	1405.25	4215.75
3	030501015001	交换机	1.名称:24口交换机 2.符合设计图纸及施工规范要求	台	6	2667.03	16002.18
4	030501013001	收发器	1.名称:光纤收发器 2.安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	台	3	670.13	2010.39
5	030502005001	网线 超六类网线	1.名称:网线 超六类网线 2.敷设方式:符合设计图纸及施工规范要求	m	3125.76	5.28	16504.01
6	030502010001	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	22	37.34	821.48
7	030502010002	信息、网络插座	1.名称:电视插座 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	1	26.54	26.54
8	030502010003	信息、网络插座	1.名称:电话插座 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	18	26.54	477.72
9	030904003001	按钮	1.名称:呼叫按钮 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	30	68.31	2049.3
10	030904003002	按钮拆除	1、呼叫按钮拆除	个	78	2.16	168.48
11	080803004001	报警模块	1、吸顶安装,需布CAT5E网线到弱电井,接24V供电	个	1	414.45	414.45
12	030502005002	网线 超五类网线	1.名称:网线 超五类网线 2.敷设方式:符合设计图纸及施工规范要求	m	80	5.11	408.8
13	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2x1.0 3.符合图纸设计及施工规范要求	m	180	8.92	1605.6
14	030506010001	监控摄像设备	1.名称:高清网络360度半球摄像机 防护等级: IP67 2.符合设计图纸及施工规范要求	台	1	511.2	511.2
15	030506010002	监控摄像设备	1.名称:室内彩色枪式固定摄像机 2.规格: 3.符合设计图纸及施工规范要求	台	44	846.7	37254.8
16	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	41	9.22	378.02
17	030502019001	光纤测试	1.测试类别:光纤测试 2.符合设计图纸及施工规范要求	链路	41	12.34	505.94
		大岭山镇敬老院二期改造工程-门卫室-弱电工程					
18	030412001040	配管	1.名称:刚性难燃管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	10.01	8.78	87.89
19	030412001041	配管	1.名称:刚性难燃管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 5.内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	10.02	8.54	85.57

20	030501004001	存储设备	1. 名称:32路数字硬盘录像机 2. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	台	3	3116.36	9349.08
21	030501004002	存储设备	1. 名称:12T硬盘 (共300TB) 2. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	台	25	3037.31	75932.75
22	030505016001	显示设备	1. 名称:更换监控75寸LED显示屏 2. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	7399.51	7399.51
23	030506007001	出入口控制设备	1. 名称:更换门禁控制器 2. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	461.04	461.04
24	030412005002	弱电配线箱	1. 名称:弱电配线箱 2. 安装形式:符合设计图纸及施工规范要求	个	1	288.52	288.52
25	030502005002	网线 超六类网线	1. 名称:网线 超六类网线 2. 敷设方式:符合设计图纸及施工规范要求	m	10.01	5.24	52.45
26	030502010004	安全型,2位多功能插排	1. 名称:安全型,2位多功能插排 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	106.2	106.2
27	030502010005	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	37.12	37.12
28	030502010006	信息、网络插座	1. 名称:电话插座 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	26.35	26.35
29	030506010003	监控摄像设备	1. 名称:室内彩色枪式固定摄像机 2. 规格: 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	838.97	838.97
30	030412006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	9.09	27.27
31	030502019002	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 符合设计图纸及施工规范要求	链路	3	12.14	36.42
		大岭山镇敬老院二期改造工程-室外工程-弱电工程					
32	030412001055	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	441.36	99.94	44109.52
33	040504001002	手孔井600*600*1000mm	1. 名称:手孔井 2. 种类、规格:600*600*1000mm 3. 其他:详见大样	座	8	407.65	3261.2
34	040101002013	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m3	89.85	10.36	930.85
35	040103001003	石粉垫层	1. 名称:粗砂垫层 2. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m3	9.98	243.52	2430.33
36	040303002008	混凝土基础	1. 名称:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C15 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m3	9.98	570.04	5689
37	010502024002	填充混凝土	1. 混凝土种类:水泥砂浆填充 2. 混凝土强度等级:1:2.5 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m3	16.5	381.46	6294.09
38	010102007011	回填方	1. 名称:石屑回填 2. 密实度要求:按设计要求 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	49.92	193.77	9673
39	010103002018	余方弃置	1. 土石类别:土方 2. 运距:自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	89.85	34.69	3116.9
		分部分项合计					258540.36
		措施费					34421.39
		不含税合计					292961.75
		税金 (9%)					26366.56
		含税合计					319328.31

