

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段
一施工总承包——水电安装劳务

采 购 控 制 价

招 标 人：

东莞市城市工程建设集团有限公司



编 制 人：

朱湘雄

编制时间：2026 年 8 月 26 日

审 核 人：

刘江华

编制时间：2026 年 8 月 27 日

编制说明

一、 工程概况：

- 1、 工程名称： 中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一——水电安装
劳务工程

二、 编制依据：

- 1、 项目部下发的需求单。
- 2、 以控制价下浮8.10%作为限价。

三、 其他说明

- 1、 本项目为固定单价合同，数量为暂定量。最终结算量以实际工程量为准。

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一——水电安装劳务工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价 含税 (元)	备注
1	水电安装劳务	3,416,912.11	3,160,859.42			
汇总报价				小写:		
				大写:		

中山路历史文化街区改造项目-街区建筑保护提升工程标段一
——水电安装劳务工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	合价	
一、电气部份							
1	抱树灯(上下照)	1. 名称:抱树灯(上下照) 2. 型号:220V, 10Wx2, Φ65 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP55, 上下照, 离地3m抱树安装 4. 满足设计要求及施工规范	套	19	84. 39	1603. 41	主材甲供
2	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:220V, 18W 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP55, 上下照, 离地2. 8m安装 4. 满足设计要求及施工规范	套	24	61. 54	1476. 96	主材甲供
3	壁挂路灯	1. 名称:壁挂路灯 2. 型号:220V, 20W 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP56, 离地3米安装 4. 满足设计要求及施工规范	套	2	61. 54	123. 08	主材甲供
4	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:220V, 10W, H=0. 8m 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP56, 沿路安装	套	17	61. 54	1046. 18	主材甲供
5	插泥射灯	1. 名称:插泥射灯 2. 型号:220V, 18W, Φ65 3. 规格:光源:LED, 3000k, IP55, 树下插泥安装 4. 满足设计要求及施工规范	套	72	35. 17	2532. 24	主材甲供
6	工厂灯	1. 名称:消防应急T8支架单管LED直管灯 2. 规格:效率大于75%, LED光源, 功率28W, 光通量2600lx, 色温4000k, 显色指数大于80Ra 3. 安装形式:吸顶式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	19	61. 54	1169. 26	主材甲供
7	工厂灯	1. 名称:消防应急T8支架双管LED直管灯（密闭型） 2. 规格:效率大于75%, LED光源, 功率28W, 光通量2600lx, 色温4000k, 显色指数大于80Ra 3. 安装形式:吸顶式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	15	61. 54	923. 1	主材甲供

8	埋地射灯	1. 名称:埋地射灯 2. 型号:220V, 9W, Φ160 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP67, 结合园建安装	套	5	61.54	307.7	主材甲供
9	角度可调埋地灯	1. 名称:角度可调埋地灯 2. 型号:DC24V, 3W, Φ100 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP67, 埋地安装	套	3	35.17	105.51	主材甲供
10	普通灯具	1. 名称:G01感应吸顶灯 2. 规格型号:详见图纸 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	5	114.26	571.3	主材甲供
11	普通灯具	1. 名称:L01嵌入式筒灯 2. 规格型号:光源:LED, 功率:18W, 色温:4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	85	35.17	2989.45	主材甲供
12	普通灯具	1. 名称:L05吸顶灯 2. 规格型号:光源:LED, 功率:36W, 色温:4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3	35.17	105.51	主材甲供
13	普通灯具	1. 名称:L06LED平板灯 2. 规格型号:光源:LED, 功率:24W, 色温:4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	6	35.17	211.02	主材甲供
14	普通灯具	1. 名称:L02LED条型灯 2. 规格型号:光源:LED, 功率:36W, 色温:4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	米	18.34	21.09	386.79	主材甲供
15	普通灯具	1. 名称:L03LED线型灯 2. 规格型号:功率:8W/m, 色温:4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	米	28.56	21.09	602.33	主材甲供
16	普通灯具	1. 名称:L04LED条型灯 2. 规格型号:光源:LED, 功率:36W, 色温:4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	米	7.17	21.09	151.22	主材甲供
17	普通灯具	1. 名称:L07LED灯带 2. 规格型号:光源:LED, 功率:4W/m, 色温:4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	米	35.9	21.09	757.13	主材甲供
18	普通灯具	1. 名称:L08LED条型灯 2. 规格型号:光源:LED, 功率:36W, 色温:4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	米	5.34	21.09	112.62	主材甲供

19	普通灯具	1. 名称:LED灯带 2. 规格:功率: 10W 电压: DC24V 色温: 3000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	米	2.98	21.09	62.85	主材甲供
20	普通灯具	1. 名称:LED硅胶灯带 2. 规格:功率: 14.4W 色温: 4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	米	17.78	21.09	374.98	主材甲供
21	装饰灯	1. 名称:连廊顶棚照明灯带 2. 规格:功率18W/m 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	212.9	21.09	4490.06	主材甲供
22	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:DC24V, 5W/m 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP56 4. 满足设计要求及施工规范	m	18.25	21.09	384.89	主材甲供
23	普通灯具	1. 名称:LED踢脚灯 (嵌入式) 2. 规格:3000K-4.6W 60° AC220V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	6	35.17	211.02	主材甲供
24	普通灯具	1. 名称:LED下照壁灯 2. 规格:2400K-30W 15*2 (60°) AC220V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	9	35.17	316.53	主材甲供
25	普通灯具	1. 名称:Y01吸顶灯 2. 规格型号:详见图纸 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4	33.41	133.64	主材甲供
26	普通灯具	1. 名称:壁挂筒灯 2. 规格:功率: 7W 电压: 220V 色 温: 3000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	33	42.2	1392.6	主材甲供
27	普通灯具	1. 名称:壁装LED灯 2. 规格:效率大于60%, LED光源, 功率18W, 光通量1250lx, 显色指 数大于80Ra 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	15	42.2	633	主材甲供
28	普通灯具	1. 名称:地埋投光灯 2. 规格:功率: 12W 色温: 4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	24	42.2	1012.8	主材甲供
29	普通灯具	1. 名称:吊灯 2. 规格:功率: 60W 电压: AC220V 色温: 3000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	33	35.17	1160.61	主材甲供
30	普通灯具	1. 名称:复古吊灯 2. 规格:2700K-30W 120° AC220V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	23	42.2	970.6	主材甲供

31	普通灯具	1. 名称:长条形吊灯 2. 规格:功率: 24W 电压: AC220V 色温: 4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	27	84.39	2278.53	主材甲供
32	普通灯具	1. 名称:复古壁灯 2. 规格:3000K-18W 120° DC24V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	45	42.2	1899	主材甲供
33	普通灯具	1. 名称:复古壁灯 2. 规格:功率: 18W 电压: AC220V 色温: 3000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	30	42.2	1266	主材甲供
34	普通灯具	1. 名称:感应吸顶灯 2. 规格:效率大于60%, LED光源, 功率18W, 光通量1200lx, 显色指数大于80Ra 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	80	114.26	9140.8	主材甲供
35	普通灯具	1. 名称:龟壳灯 2. 规格:功率: 6W 色温: 4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	20	101.96	2039.2	主材甲供
36	普通灯具	1. 名称:景观灯(伞形草坪灯) 2. 规格:功率: 6-10W 电压: DC36V 色温: 2700K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	5	61.54	307.7	主材甲供
37	普通灯具	1. 名称:景观射灯 2. 规格:功率: 6W 电压: DC24V 色温: 3300K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	5	61.54	307.7	主材甲供
38	普通灯具	1. 名称:明装筒灯 2. 规格:功率: 18W 电压: AC220V 色温: 3000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	5	35.17	175.85	主材甲供
39	普通灯具	1. 名称:明装吸顶灯 2. 规格:3000K-30W 120° AC220V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3	33.41	100.23	主材甲供
40	普通灯具	1. 名称:嵌壁射灯 2. 规格:功率: 3W 电压: DC36V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	33	35.17	1160.61	主材甲供
41	普通灯具	1. 名称:嵌地射灯 2. 规格:功率: 6W 电压: DC24V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	27	35.17	949.59	主材甲供
42	普通灯具	1. 名称:嵌入式地灯 2. 规格:功率: 3W 电压: 220V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	32	35.17	1125.44	主材甲供

43	普通灯具	1. 名称:嵌入式射灯 2. 规格:功率: 12W 电压: 220V 色温: 4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	33	35.17	1160.61	主材甲供
44	普通灯具	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:功率:18W 色温:4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3	35.17	105.51	主材甲供
45	普通灯具	1. 名称:球形吸顶灯 2. 规格:直径200mm, 220V 20W 3000K IP65 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	33.41	33.41	主材甲供
46	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:功率4W, 4000k暖白光 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	44	35.17	1547.48	主材甲供
47	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:效率大于60%, LED光源, 功率18W, 光通量1200lx, 显色指 数大于80Ra 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	33.41	33.41	主材甲供
48	普通灯具	1. 名称:吸顶方形灯 2. 规格:功率: 18W 电压: DC36V 色温: 4000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	33	84.39	2784.87	主材甲供
49	普通灯具	1. 名称:吸顶复古灯泡 2. 规格:功率7W, 色温: 3000K 3. 材质:复古铁艺 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	80	33.41	2672.8	主材甲供
50	普通灯具	1. 名称:线性洗墙灯 2. 规格:功率: 24W 电压: DC36V 色温: 3000K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	35	52.76	1846.6	主材甲供
51	普通灯具	1. 名称:圆形灯管 2. 规格:功率20W, 4000k暖白光 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	21	45.73	960.33	主材甲供
52	球形壁灯	1. 名称:球形壁灯 2. 型号:220V, 20W 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP55, 柱 子安装 4. 满足设计要求及施工规范	套	10	42.2	422	主材甲供
53	球形吸顶灯	1. 名称:球形吸顶灯 2. 型号:220V, 30W 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP55, 吸 顶安装 4. 满足设计要求及施工规范	套	3	33.41	100.23	主材甲供

54	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:220V, 30Wx3, H=4m 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP56, 沿路安装 4. 接地要求:利用热镀锌角钢50X5X5做接地 5. 满足设计要求及施工规范	套	20	312.92	6258.4	主材甲供
55	小埋地灯	1. 名称:小埋地灯 2. 型号:24V, 6W, 600x50 3. 规格:光源:LED, 3000k, IP67 4. 其他:含灯槽安装 5. 满足设计要求及施工规范	套	24	61.54	1476.96	主材甲供
56	小埋地灯	1. 名称:小埋地灯 2. 型号:DC24V, 1W, Φ30 3. 规格:光源:LED, 3000k, IP67, 埋地安装 4. 其他:含预埋桶安装 5. 满足设计要求及施工规范	套	46	61.54	2830.84	主材甲供
57	小埋地灯	1. 名称:小埋地灯 2. 型号:DC24V, 1W, Φ32 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP67, 埋地安装 4. 其他:含预埋桶安装 5. 满足设计要求及施工规范	套	17	61.54	1046.18	主材甲供
58	压铜接线端子	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格:10mm ²	m	4	94.92	379.68	
59	荧光灯	1. 名称:壁灯(上下照射) 2. 规格:2*7W AC220V 3000K IP65 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	15	42.2	633	主材甲供
60	荧光灯	1. 名称:带状洗墙灯 2. 规格:18W AC220V 3500K IP65 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	42.2	42.2	主材甲供
61	荧光灯	1. 名称:拉索轨道灯 2. 规格:7W DC240V 3000K IP65 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	16	21.09	337.44	主材甲供
62	荧光灯	1. 名称:埋地洗墙灯 2. 规格:3W DC24V 3500K IP67 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	6	61.54	369.24	主材甲供

63	荧光灯	1. 名称:嵌入式壁灯 2. 规格:3W AC220V 3000K IP65 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	15	42.2	633	主材甲供
64	荧光灯	1. 名称:球形吸顶灯 2. 规格:20W AC220V 3000K IP65 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4	33.41	133.64	主材甲供
65	荧光灯	1. 名称:洗墙灯 2. 规格:功率: 18W 电压: DC24V 色温: 2700K 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	48	52.76	2532.48	主材甲供
66	嵌壁灯	1. 名称:嵌壁灯 2. 型号:DC24V, 1W, Φ32 3. 规格:光源:LED, 4000k, IP67, 侧壁暗装 4. 满足设计要求及施工规范	套	8	61.54	492.32	主材甲供
67	插座	1. 名称:三孔插座 2. 材质:250V, 16A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	15	147.65	2214.75	
68	插座	1. 名称:单相二三孔普通插座 2. 材质:250V, 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	74	69.63	5152.62	
69	插座	1. 名称:地埋插座 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	42	179.34	7532.28	
70	插座	1. 名称:五孔防溅插座 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	6	92.79	556.74	
71	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	25	69.63	1740.75	
72	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	8	75.95	607.6	
73	照明开关、按钮	1. 名称:排风开关 2. 规格:250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3	92.79	278.37	
74	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7	81.3	569.1	

75	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	11	75.95	835.45	
76	照明开关、按钮	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	75.95	151.9	
77	成套配电箱	1. 名称:室外配电箱AL9 2. 安装方式:落地安装 3. .满足设计要求及施工规范	台	1	554.2	554.2	主材甲供
78	成套配电箱	1. 名称:室外配电箱AL1 2. 安装方式:落地安装 3. 满足设计要求及施工规范 (公共空间提升-龙溪书院)	台	1	554.2	554.2	主材甲供
79	成套配电箱	1. 名称:室外配电箱AL2 2. 安装方式:落地安装 3. .满足设计要求及施工规范	台	1	554.2	554.2	主材甲供
80	成套配电箱	1. 名称:室外配电箱AL3 2. 安装方式:悬挂式 3. 满足设计要求及施工规范	台	1	554.2	554.2	主材甲供
81	成套配电箱	1. 名称:室外配电箱AL1 2. 安装方式:落地安装 3. .满足设计要求及施工规范 (公共空间提升-石龙头公共空间改造)	台	1	554.2	554.2	主材甲供
82	成套配电箱	1. 名称:室外配电箱AL1 2. 安装方式:落地安装 3. 满足设计要求及施工规范 (公共空间提升-石龙头公共空间改造)	台	1	554.2	554.2	主材甲供
83	成套配电箱	1. 名称:配电箱C108-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供

84	成套配电箱	1. 名称:配电箱C22-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
85	成套配电箱	1. 名称:配电箱C4-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
86	成套配电箱	1. 名称:配电箱C56-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
87	成套配电箱	1. 名称:配电箱C56-2AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
88	成套配电箱	1. 名称:配电箱C63-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
89	成套配电箱	1. 名称:配电箱C75-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
90	成套配电箱	1. 名称:配电箱D104-1AWfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
91	成套配电箱	1. 名称:配电箱D114-1AWfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
92	成套配电箱	1. 名称:配电箱D13-1AWfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供

93	成套配电箱	1. 名称:配电箱D49-1AWfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
94	成套配电箱	1. 名称:配电箱D6-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
95	成套配电箱	1. 名称:配电箱D85-1AWfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
96	成套配电箱	1. 名称:配电箱F13-1AWfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
97	成套配电箱	1. 名称:配电箱F144-1AWfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
98	成套配电箱	1. 名称:配电箱F83-1AWfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
99	成套配电箱	1. 名称:配电箱G18-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
100	成套配电箱	1. 名称:配电箱G4-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
101	成套配电箱	1. 名称:配电箱H16-1AWfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供

102	成套配电箱	1. 名称:配电箱H7-1AWfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
103	成套配电箱	1. 名称:配电箱T1-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	554.2	554.2	主材甲供
104	配电箱	1. 名称:配电箱A5-ZAP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
105	配电箱	1. 名称:配电箱A5-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
106	配电箱	1. 名称:配电箱A5-2AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
107	配电箱	1. 名称:配电箱A5-3AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
108	配电箱	1. 名称:配电箱A5-4AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
109	配电箱	1. 名称:配电箱A47-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
110	配电箱	1. 名称:配电箱C2-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
111	配电箱	1. 名称:配电箱C2-1-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

112	配电箱	1. 名称:配电箱C3-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
113	配电箱	1. 名称:配电箱C7-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
114	配电箱	1. 名称:配电箱C3-1-1ALxf 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
115	配电箱	1. 名称:配电箱C11~C12-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	2	501.46	1002.92	主材甲供
116	配电箱	1. 名称:配电箱C34-ZAP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
117	配电箱	1. 名称:配电箱C34-2AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
118	配电箱	1. 名称:配电箱C34-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
119	配电箱	1. 名称:配电箱C34-3AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
120	配电箱	1. 名称:配电箱C35-1AL 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
121	配电箱	1. 名称:配电箱C36-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

122	配电箱	1. 名称:配电箱C40-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
123	配电箱	1. 名称:配电箱C37-1-1AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
124	配电箱	1. 名称:配电箱C37-1-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
125	配电箱	1. 名称:配电箱C37-1-2AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
126	配电箱	1. 名称:配电箱C40-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
127	配电箱	1. 名称:配电箱C40-1AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
128	配电箱	1. 名称:配电箱C40-2AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
129	配电箱	1. 名称:配电箱C36-1-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
130	配电箱	1. 名称:配电箱C38-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

131	配电箱	1. 名称:配电箱C42-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
132	配电箱	1. 名称:配电箱C43-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
133	配电箱	1. 名称:配电箱C54-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
134	配电箱	1. 名称:配电箱C56-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
135	配电箱	1. 名称:配电箱C57-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
136	配电箱	1. 名称:配电箱C57-1-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
137	配电箱	1. 名称:配电箱C77-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
138	配电箱	1. 名称:配电箱C85-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
139	配电箱	1. 名称:配电箱C86-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
140	配电箱	1. 名称:配电箱C93-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

141	配电箱	1. 名称:配电箱C102-ZAP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
142	配电箱	1. 名称:配电箱C102-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
143	配电箱	1. 名称:配电箱C102-1AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
144	配电箱	1. 名称:配电箱C102-2AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
145	配电箱	1. 名称:配电箱C100-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
146	配电箱	1. 名称:配电箱B5-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
147	配电箱	1. 名称:配电箱B6-ZAP1/B6-ZAP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:落地式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	2	501.46	1002.92	主材甲供
148	配电箱	1. 名称:配电箱B6-ZAP3 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:落地式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
149	配电箱	1. 名称:配电箱1-ATjks 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

150	配电箱	1. 名称:配电箱1-ATxks 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
151	配电箱	1. 名称:配电箱1-ATrd 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
152	配电箱	1. 名称:配电箱B6-1ALgg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
153	配电箱	1. 名称:配电箱B8-1ALgg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
154	配电箱	1. 名称:配电箱1-ATw1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
155	配电箱	1. 名称:配电箱B6-1ATxf 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
156	配电箱	1. 名称:配电箱B8-1ATxf 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
157	配电箱	1. 名称:配电箱B8-ZAP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:落地式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
158	配电箱	1. 名称:配电箱B6-1ALbg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
159	配电箱	1. 名称:配电箱B6-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

160	配电箱	1. 名称:配电箱B6-1AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
161	配电箱	1. 名称:配电箱B6-1AP3 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
162	配电箱	1. 名称:配电箱B8-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
163	配电箱	1. 名称:配电箱B8-1AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
164	配电箱	1. 名称:配电箱C20-ZAP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
165	配电箱	1. 名称:配电箱C20-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
166	配电箱	1. 名称:配电箱C20-1AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
167	配电箱	1. 名称:配电箱C65-ZAP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
168	配电箱	1. 名称:配电箱C65-3ALgg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
169	配电箱	1. 名称:配电箱C65-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

170	配电箱	1. 名称:配电箱C65-2AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
171	配电箱	1. 名称:配电箱C65-3AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
172	配电箱	1. 名称:配电箱E71-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
173	配电箱	1. 名称:配电箱3-APDT 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
174	配电箱	1. 名称:配电箱A65-1ALGG 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
175	配电箱	1. 名称:配电箱A65-1ATXF 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
176	配电箱	1. 名称:配电箱A65-ZAP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
177	配电箱	1. 名称:配电箱T23-ZAP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
178	配电箱	1. 名称:配电箱1-AL1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
179	配电箱	1. 名称:配电箱1-AL2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

180	配电箱	1. 名称:配电箱1-AL3 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
181	配电箱	1. 名称:配电箱1-AL4 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
182	配电箱	1. 名称:配电箱2-AL1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
183	配电箱	1. 名称:配电箱2-AL2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
184	配电箱	1. 名称:配电箱2-AL3 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
185	配电箱	1. 名称:配电箱3-AL1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
186	配电箱	1. 名称:配电箱3-AL2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
187	配电箱	1. 名称:配电箱3-AL3 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
188	配电箱	1. 名称:配电箱T22-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
189	配电箱	1. 名称:配电箱T23-1AL 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
190	配电箱	1. 名称:配电箱T23-2AL 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

191	配电箱	1. 名称:配电箱B1-ZAP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
192	配电箱	1. 名称:配电箱B1-ZAP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
193	配电箱	1. 名称:配电箱B1-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
194	配电箱	1. 名称:配电箱B1-1AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
195	配电箱	1. 名称:配电箱B1-2AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
196	配电箱	1. 名称:配电箱B1-2AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
197	配电箱	1. 名称:配电箱B1-2APdt 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
198	配电箱	1. 名称:配电箱B2-1ATxf 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
199	配电箱	1. 名称:配电箱B2-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
200	配电箱	1. 名称:配电箱B2-1ALgg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

201	配电箱	1. 名称:配电箱C28-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
202	配电箱	1. 名称:配电箱C30-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
203	配电箱	1. 名称:配电箱G8-1ATxf 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
204	配电箱	1. 名称:配电箱G8-1APdt 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
205	配电箱	1. 名称:配电箱G8-1ALgg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
206	配电箱	1. 名称:配电箱G8-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
207	配电箱	1. 名称:配电箱G2-1ALGG 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
208	配电箱	1. 名称:配电箱G2-ZAP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
209	配电箱	1. 名称:配电箱G2-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

210	配电箱	1. 名称:配电箱G2-1AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
211	配电箱	1. 名称:配电箱G2-1AP3 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
212	配电箱	1. 名称:配电箱G2-1AP4 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
213	配电箱	1. 名称:配电箱G2-1AP5 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
214	配电箱	1. 名称:配电箱G2-2AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
215	配电箱	1. 名称:配电箱G2-2AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
216	配电箱	1. 名称:配电箱G2-2AP3 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
217	配电箱	1. 名称:配电箱G2-2AP4 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
218	配电箱	1. 名称:配电箱G2-3AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
219	配电箱	1. 名称:配电箱G2-3AP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

220	配电箱	1. 名称:配电箱C48-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
221	配电箱	1. 名称:配电箱C49-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
222	配电箱	1. 名称:配电箱F144-ZAP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
223	配电箱	1. 名称:配电箱F144-ZAP2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
224	配电箱	1. 名称:配电箱F144-ZAP3 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
225	配电箱	1. 名称:配电箱F144-1ALfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
226	配电箱	1. 名称:配电箱F144-2APdt1/F144-2APdt2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	2	501.46	1002.92	主材甲供
227	配电箱	1. 名称:配电箱F144-1ALgg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
228	配电箱	1. 名称:配电箱F144-1ATxf 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

229	配电箱	1. 名称:配电箱F144-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
230	配电箱	1. 名称:配电箱F144-2AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
231	配电箱	1. 名称:配电箱F144-3AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
232	配电箱	1. 名称:配电箱C72-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
233	配电箱	1. 名称:配电箱C72-ZAP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
234	配电箱	1. 名称:配电箱A34-2-ZAP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
235	配电箱	1. 名称:配电箱A34-2-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
236	配电箱	1. 名称:配电箱A34-2-2AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
237	配电箱	1. 名称:配电箱A34-2-3AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

238	配电箱	1. 名称:配电箱A34-2-4AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
239	配电箱	1. 名称:配电箱A34-2-1ATxf 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
240	配电箱	1. 名称:配电箱F65-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
241	配电箱	1. 名称:配电箱F65-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
242	配电箱	1. 名称:配电箱F65-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
243	配电箱	1. 名称:配电箱ZS100-1AP 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
244	配电箱	1. 名称:配电箱1ALddm 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:落地式 4. 箱体内元器件、接地、防雨罩等 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
245	配电箱	1. 名称:配电箱GY-ZAPXF1/GY-ZAPXF2 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:落地式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	2	501.46	1002.92	主材甲供
246	配电箱	1. 名称:配电箱GY-ATbdf 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

247	配电箱	1. 名称:配电箱GY-ZAPJG 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
248	配电箱	1. 名称:配电箱A13-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
249	配电箱	1. 名称:配电箱A35-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
250	配电箱	1. 名称:配电箱A66-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
251	配电箱	1. 名称:配电箱B1-ZAWwb 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
252	配电箱	1. 名称:配电箱B2-1ALfg 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	2	501.46	1002.92	主材甲供
253	配电箱	1. 名称:配电箱B6-ZAWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
254	配电箱	1. 名称:配电箱C102-1AWyy 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供
255	配电箱	1. 名称:配电箱E71-1AP1 2. 箱体安装及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	501.46	501.46	主材甲供

256	灯具变压器	1. 名称:灯具变压器 2. 型号:(220/24V) 100VA 3. 安装方式:配电箱内安装或绿化内埋地安装 4. 满足设计要求及施工规范	台	6	216.22	1297.32	
257	灯具变压器	1. 名称:灯具变压器 2. 型号:(220/24V) 200VA 3. 安装方式:配电箱内安装或绿化内埋地安装 4. 满足设计要求及施工规范	台	3	216.22	648.66	
258	干式变压器	1. 名称:变压器 2. 规格:DC24V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	8	216.22	1729.76	
259	干式变压器	1. 名称:变压器 2. 规格:DC36V 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	5	216.22	1081.1	
260	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	29.19	6.32	184.48	主材甲供
261	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4X150 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	22.92	24.26	556.04	主材甲供
262	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*16 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	291.12	10.03	2919.93	主材甲供
263	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	41.85	7.74	323.92	主材甲供
264	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*4 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	18.19	7.74	140.79	主材甲供
265	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5x10 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	150	8.97	1345.5	主材甲供
266	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*6 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	54	5.81	313.74	主材甲供

267	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*120+1*70 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	86.59	32	2770.88	主材甲供
268	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*150+1*70 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	53.16	35.69	1897.28	主材甲供
269	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*185+1*95 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	134.92	41.33	5576.24	主材甲供
270	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*240+1*120 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	58.62	35.52	2082.18	主材甲供
271	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	382.53	15.84	6059.28	主材甲供
272	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*300+1*150 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	26.24	66.13	1735.25	主材甲供
273	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	697.31	17.25	12028.6	主材甲供
274	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	210.67	20.57	4333.48	主材甲供
275	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	188.4	23.75	4474.5	主材甲供
276	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	90.97	31.31	2848.27	主材甲供

277	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	640.17	8.97	5742.32	主材甲供
278	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	483.72	10.03	4851.71	主材甲供
279	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	15.16	7.74	117.34	主材甲供
280	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1029.71	7.74	7969.96	主材甲供
281	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1kV-3X4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 满足设计要求及施工规范	m	1338.65	5.81	7777.56	主材甲供
282	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1kV-5X4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 满足设计要求及施工规范	m	600	7.74	4644	主材甲供
283	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJY-4*1.5 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	19.59	6.32	123.81	主材甲供
284	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJY-5*1.5 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	73.72	7.74	570.59	主材甲供
285	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	71	208.87	14829.77	
286	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	69	306.42	21142.98	
287	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	28	398.19	11149.32	
288	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	452.52	3620.16	

289	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	12	597.58	7170.96	
290	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	5	650.83	3254.15	
291	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(kV):1kV以下 3. 满足设计要求及施工规范	系统	4	4535.71	18142.84	
292	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	982	47.47	46615.54	
293	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:埋地敷设 4. 满足设计要求及施工规范	m	1695.72	22.34	37882.38	主材甲供
294	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	656.76	19.34	12701.74	主材甲供
295	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:明配	m	114.66	19.34	2217.52	主材甲供
296	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC25 3. 敷设方式:埋地敷设	m	1134.65	22.34	25348.08	主材甲供
297	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:暗配	m	1093.29	22.34	24424.1	主材甲供
298	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:明配	m	44.18	22.34	986.98	主材甲供
299	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC32 3. 敷设方式:埋地敷设	m	638.81	24.61	15721.11	主材甲供
300	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC32 3. 配置形式:暗配	m	957.08	24.61	23553.74	主材甲供
301	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC32 3. 配置形式:明配	m	62.47	24.61	1537.39	主材甲供
302	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC40 3. 敷设方式:埋地敷设	m	39.4	28.66	1129.2	主材甲供
303	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC40 3. 配置形式:暗配	m	313.32	28.66	8979.75	主材甲供
304	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC40 3. 配置形式:明配	m	25.24	28.66	723.38	主材甲供

305	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:埋地敷设	m	2175.51	32.53	70769.34	主材甲供
306	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC50 3. 配置形式:暗配	m	466.72	32.53	15182.4	主材甲供
307	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC50 3. 配置形式:明配	m	152.85	32.53	4972.21	主材甲供
308	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC60 3. 配置形式:暗配	m	6.14	38.69	237.56	主材甲供
309	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC60 3. 配置形式:明配	m	2.4	38.69	92.86	主材甲供
310	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC65 3. 敷设方式:埋地敷设	m	172.89	38.69	6689.11	主材甲供
311	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC65 3. 配置形式:暗配	m	440.44	38.69	17040.62	主材甲供
312	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC65 3. 配置形式:明配	m	52.59	38.69	2034.71	主材甲供
313	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC80 3. 敷设方式:埋地敷设	m	78.62	46.59	3662.91	主材甲供
314	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC80 3. 配置形式:暗配	m	29.89	46.59	1392.58	主材甲供
315	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC80 3. 配置形式:明配	m	5.6	46.59	260.9	主材甲供
316	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC100 3. 敷设方式:埋地敷设	m	1372.91	58.02	79656.24	主材甲供
317	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC100 3. 配置形式:暗配	m	25.67	58.02	1489.37	主材甲供
318	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC125 3. 敷设方式:埋地敷设	m	249.6	58.02	14481.79	主材甲供
319	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC150 3. 敷设方式:埋地敷设	m	32.09	58.02	1861.86	主材甲供
320	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	1794.81	19.34	34711.63	主材甲供
321	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:明配	m	1557.98	19.34	30131.33	主材甲供

322	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	756.4	22.34	16897.98	主材甲供
323	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:明配	m	267.26	22.34	5970.59	主材甲供
324	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG32 3. 配置形式:暗配	m	36.33	24.61	894.08	主材甲供
325	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG32 3. 配置形式:明配	m	9.38	24.61	230.84	主材甲供
326	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG40 3. 配置形式:明配	m	33.62	28.66	963.55	主材甲供
327	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG63 3. 配置形式:明配	m	25.83	38.69	999.36	主材甲供
328	配管	1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	119.1	6.62	788.44	主材甲供
329	配管	1. 名称:刚性难燃管PC20 2. 配置形式:暗配	m	2225.13	7.21	16043.19	主材甲供
330	配管	1. 名称:刚性难燃管PC20 2. 配置形式:明配	m	1500.17	7.21	10816.23	主材甲供
331	配管	1. 名称:刚性难燃管PC25 2. 配置形式:暗配	m	62.26	7.56	470.69	主材甲供
332	配管	1. 名称:刚性难燃管PC25 2. 配置形式:明配	m	11.02	7.56	83.31	主材甲供
333	配管	1. 名称:刚性难燃管PC32 2. 配置形式:暗配	m	772.44	7.92	6117.72	主材甲供
334	配管	1. 名称:刚性难燃管PC50 2. 配置形式:暗配	m	148.06	8.63	1277.76	主材甲供
335	配管	1. 名称:刚性难燃管UPVC32 2. 配置形式:暗配	m	1524.83	7.92	12076.65	主材甲供
336	配管	1. 名称:刚性难燃管UPVC32 2. 配置形式:明配	m	305.62	7.92	2420.51	主材甲供
337	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-2x6	m	580.71	2.1	1219.49	主材甲供
338	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5	m	32.87	1.42	46.68	主材甲供
339	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-10	m	471.36	2.3	1084.13	主材甲供

340	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-16	m	1346.85	3.78	5091.09	主材甲供
341	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	11114.18	1.59	17671.55	主材甲供
342	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	448.9	1.59	713.75	主材甲供
343	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	3460.06	1.94	6712.52	主材甲供
344	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6	m	1227.34	2.1	2577.41	主材甲供
345	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-1.5	m	10.52	1.23	12.94	主材甲供
346	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2x4.0 3. 配线线制:管内穿线 4. 满足设计要求及施工规范	m	15077.8	2.1	31663.38	主材甲供
347	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV2x1.5	m	9813.47	1.23	12070.57	主材甲供
348	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVSP2x1.5	m	9813.47	1.23	12070.57	主材甲供
349	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RYSP2x1.0	m	8840.65	1.06	9371.09	主材甲供
350	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2x1.5	m	357.08	1.23	439.21	主材甲供
351	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-RVS-2X1.5	m	439.73	1.23	540.87	主材甲供
352	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-RYSP-6*1.5	m	1880	1.75	3290	主材甲供
353	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-RYYP-2x0.75	m	44.56	1.06	47.23	主材甲供

354	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-RYYSP-4x1.0	m	47.97	1.42	68.12	主材甲供
355	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-RYYSP-6*0.75	m	17.92	1.75	31.36	主材甲供
356	桥架	1. 名称:配电桥架 2. 型号:100*100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	464	79.12	36711.68	
357	桥架	1. 名称:配电桥架 2. 型号:200*100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	245.81	105.48	25928.04	
358	桥架	1. 名称:配电桥架 2. 型号:300*100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	25.29	128.19	3241.93	
359	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:300*200 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	22.89	139.23	3186.97	
360	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:600*200 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	26.1	229.44	5988.38	
361	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复 2. 类型:70*70mm以内	m	207.34	81.51	16900.28	
362	支架、吊架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合型钢 3. 规格:综合 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:手工除锈,防锈漆、调和漆各二道 5. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	851.26	15.06	12819.98	
363	按钮	1. 名称:求助按钮 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	205.72	205.72	
364	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:2芯单模光纤 3. 敷设方式:综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9972.51	10.57	105409.43	
365	大对数电缆	1. 名称:光缆 2. 规格:3类25对非屏蔽大对数电缆 3. 敷设方式:综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	246.63	33.07	8156.05	

366	布放尾纤	1. 名称:尾纤 2. 安装方式:光纤熔接 3. 符合设计图纸及施工规范要求	条	176	26.46	4656.96	
367	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:Cat6	m	357.19	15.87	5668.61	
368	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	529.87	17.2	9113.76	
369	插箱、机柜、台架	1. 名称:24U机柜	台	1	1761.53	1761.53	
370	机柜、机架	1. 名称:16U机柜 2. 符合设计图纸及施工规范要求	架	1	1645.5	1645.5	
371	抄表采集系统设备	1. 名称:水表采集器 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	6	258.43	1550.58	
372	带门磁功能的电控锁	1. 名称:带门磁功能的电控锁 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	24	52.76	1266.24	
373	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	3	137.14	411.42	
374	分线接线箱(盒)	1. 名称:四合一光纤箱 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	58	669.8	38848.4	
375	干线传输设备	1. 名称:1:8分光器	个	1	738.37	738.37	
376	交换机	1. 名称:48口 ONU (含跳线)	台	1	5743.48	5743.48	
377	开关电源设备	1. 种类:门禁专用电源 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	13	580.17	7542.21	
378	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	28	73.82	2066.96	
379	控制器	1. 名称:现场控制器 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	9482.8	9482.8	
380	门禁控制器	1. 名称:门禁控制器 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	12	270.73	3248.76	
381	路由器	1. 名称:无线AP 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	8	569.62	4556.96	
382	配线架	1. 名称:LC光纤配线架 12口 (含跳线)	架	1	89.68	89.68	
383	配线架	1. 名称:25对110配线架 (含跳线)	架	1	89.68	89.68	
384	弱电箱	1. 名称:弱电箱	个	94	1984.21	186515.74	

385	声光报警器	1. 名称:编码火灾声光报警器(额定95dB) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	116.04	116.04	
386	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	21	179.34	3766.14	
387	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	链路	24	506.31	12151.44	
388	智能化系统设备调试	1. 名称:智能化系统设备调试	系统	31	5801.5	179846.5	
389	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试	系统	7	1933.84	13536.88	
390	抄表采集系统调试	1. 名称:抄表采集系统调试	系统	29	1074.16	31150.64	
二、防雷							
391	避雷网	1. 名称:明装接闪带, 2. 规格:Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式:含支架	m	758.23	74.09	56177.26	
392	接地母线	1. 名称:暗装接闪带 2. 规格:Φ12热镀锌圆钢	m	743.81	74.09	55108.88	
393	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢 3. 规格:角钢L50*5*2.5M	根	4	294.33	1177.32	
394	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:扁钢-40*4	m	3665.41	56.53	207205.63	
395	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础地梁(-0.8m)、筏板内下方两根主筋焊连形成闭路环网	m	1028.84	74.09	76226.76	
396	接地母线	1. 名称:贴装接闪带 2. 材质:不锈钢 3. 规格:扁钢-40*4	m	3573.35	56.53	202001.48	
397	避雷引下线	1. 规格:利用所有剪力墙内两根主筋(不小于Φ16)作为引下线可靠焊连基础接地装置和接闪网。	m	3270.74	29.07	95080.41	
398	等电位端子箱、测试板	1. 名称:C测试块 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*100*6	块	64	192.95	12348.8	
399	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱	台	26	300.98	7825.48	
400	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	32	300.98	9631.36	
401	接地装置应急照明系统	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	系统	2	1587.37	3174.74	

402	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	系统	15	1891.21	28368.15	
403	接地装置应急照明系统	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	系统	13	1891.21	24585.73	
三、给水							
404	不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电弧焊连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明 5. 符合设计要求及施工规范	m	1.05	314.1	329.81	
405	不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电弧焊连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明 5. 符合设计要求及施工规范	m	4.05	197.98	801.82	
406	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	2	348.1	696.2	
407	传感器	1. 名称:液位计 2. 规格、压力等级:DN25 3. 满足设计要求及施工规范	支	1	247.89	247.89	
408	阀门	1. 名称:快速取水阀 2. 规格:DN25 3. 附件:6寸成品圆形阀门箱 4. 基础:280*280 C15混凝土基座 5. 满足设计要求及施工规范 6. 含模板	个	10	97.02	970.2	
409	法兰阀门	1. 名称:弹性座封铸铁铜芯闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	4	152.94	611.76	
410	法兰阀门	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	2	341.24	682.48	
411	法兰阀门	1. 名称:弹性座封铸铁铜芯闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	4	348.1	1392.4	
412	法兰阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	2	477.32	954.64	

413	焊接法兰阀门	1. 名称:弹性座封明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	1	232.07	232.07	
414	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN15 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	7.59	22.66	171.99	主材甲供
415	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	125.58	27.78	3488.61	主材甲供
416	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	2.46	33.41	82.19	主材甲供
417	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	502.25	37.46	18814.29	主材甲供
418	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	576.88	41.33	23842.45	主材甲供
419	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	309.65	43.25	13392.36	主材甲供

420	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN65 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	217.08	45.89	9961.8	主材甲供
421	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 除锈刷油:刷樟丹一道,色漆二道 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 7. 满足设计要求及施工规范	m	2.06	54.5	112.27	主材甲供
422	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 除锈刷油:刷樟丹一道,色漆二道 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 7. 满足设计要求及施工规范	m	9.55	81.76	780.81	主材甲供
423	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:综合型钢 3. 除锈刷油:除锈后防锈漆二道,刷油性调和漆两道 4. 满足设计要求及施工规范	kg	324.29	15.06	4883.81	
424	减压器	1. 名称:可调式减压阀组 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个减压阀、1个Y型过滤器、2个全铜截止阀、2个压力表 5. 满足设计要求及施工规范	组	60	66.43	3985.8	
425	减压器	1. 名称:可调式减压阀组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个减压阀、1个Y型过滤器、2个全铜截止阀、2个压力表 5. 满足设计要求及施工规范	组	17	83.36	1417.12	
426	减压器	1. 名称:可调式减压阀组 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个减压阀、1个Y型过滤器、2个全铜截止阀、2个压力表 5. 满足设计要求及施工规范	组	18	110.73	1993.14	

427	开孔打洞	1. 名称: 楼板开孔 2. 规格: DN32 3. 其他: 含材料、砼渣土清理、洞口封堵 4. 满足设计要求及施工规范	个	20	52.74	1054.8	
428	开孔打洞	1. 名称: 楼板开孔 2. 规格: DN40 3. 其他: 含材料、砼渣土清理、洞口封堵 4. 满足设计要求及施工规范	个	8	52.74	421.92	
429	开孔打洞	1. 名称: 楼板开孔 2. 规格: DN50 3. 其他: 含材料、砼渣土清理、洞口封堵 4. 满足设计要求及施工规范	个	10	52.74	527.4	
430	开孔打洞	1. 名称: 楼板开孔 2. 规格: DN65 3. 其他: 含材料、砼渣土清理、洞口封堵 4. 满足设计要求及施工规范	个	2	58.02	116.04	
431	螺纹阀门	1. 名称: 弹性座封铸铁铜芯闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	1	152.94	152.94	
432	螺纹阀门	1. 名称: 弹性座封铸铁铜芯闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	1	152.94	152.94	
433	螺纹阀门	1. 名称: 倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	1	73.82	73.82	
434	螺纹阀门	1. 名称: 倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	1	116.04	116.04	
435	螺纹阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	1	116.04	116.04	
436	螺纹阀门	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	60	80.73	4843.8	
437	螺纹阀门	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	1	97.02	97.02	

438	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	14	108.65	1521.1	
439	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	11	125.53	1380.83	
440	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	13	152.94	1988.22	
441	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀（含真空破坏器） 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	60	80.73	4843.8	
442	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀（含真空破坏器） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	1	97.02	97.02	
443	水表	1. 名称:水表组 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含截止阀2个, 水表1个, 倒流防止器1个 5. 满足设计要求及施工规范	组	4	128.68	514.72	
444	水表	1. 名称:水表组 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含截止阀2个, 水表1个, 倒流防止器1个 5. 满足设计要求及施工规范	组	1	150.85	150.85	
445	水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	54	176.15	9512.1	
446	水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	28	193.02	5404.56	
447	水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	24	225.75	5418	

448	水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计要求及施工规范	个	1	258.43	258.43	
449	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(S4)DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	21.78	17.14	373.31	主材甲供
450	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(S4)DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	18.54	18.26	338.54	主材甲供
451	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(S4)DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	6.08	19.59	119.11	主材甲供
452	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(S4)DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	1.63	20.65	33.66	主材甲供
453	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	17.12	21.99	376.47	主材甲供
454	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	8.8	12.75	112.2	主材甲供

455	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	249.2	15.38	3832.7	主材甲供
456	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 满足设计要求及施工规范	m	14.15	17.14	242.53	主材甲供
457	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 满足设计要求及施工规范	个	5	285.38	1426.9	
458	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 满足设计要求及施工规范	个	3	313.29	939.87	
459	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN25 3. 满足设计要求及施工规范	个	2	268.5	537	
460	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN150 3. 满足设计要求及施工规范	个	2	326.99	653.98	
461	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 满足设计要求及施工规范	个	20	46.39	927.8	
462	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN40 3. 满足设计要求及施工规范	个	8	46.39	371.12	
463	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 满足设计要求及施工规范	个	10	46.39	463.9	
464	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN65 3. 满足设计要求及施工规范	个	2	53.29	106.58	
四、排水							
465	洗脸盆	1. 名称:洗脸盘 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见图纸 4. 附件:含水龙头,角阀、进水软管、下水器及下水管 5. 满足设计要求及施工规范	组	6	1371.26	8227.56	

466	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:详见图纸 4. 附件:含冲水阀、排水附件 5. 满足设计要求及施工规范	组	6	1002.12	6012.72	
467	泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:80QW40-22-5.5, N=5.5Kw 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	3460.63	6921.26	
468	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:JYWQ80-20-15-1600-2.2 3. 规格:Q=20m3/h, H=15m, N=2.2kW 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	3365.71	6731.42	
469	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:丝扣连接 5. 满足设计要求及施工规范	m	18.43	50.28	926.66	主材甲供
470	法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	184.6	369.2	
471	法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	232.07	464.14	
472	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:衬塑钢管管DN80 4. 连接形式:丝扣连接 5. 满足设计要求及施工规范	m	4.66	48.18	224.52	主材甲供
473	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:衬塑钢管管DN100 4. 连接形式:丝扣连接 5. 满足设计要求及施工规范	m	17.79	54.5	969.56	主材甲供

474	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:衬塑钢管管DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 满足设计要求及施工规范	m	9.77	81.76	798.8	主材甲供
475	304#不锈钢地漏(硬质)	1. 名称:PVC地漏 2. 规格:DN150 3. 其他:修边同周边铺装材料 5. 满足设计要求及施工规范	个	3	162.45	487.35	
476	PVC地漏(草地上)	1. 名称:PVC地漏 2. 规格:DN150 3. 其他:20~25mm碎石层 5. 满足设计要求及施工规范	个	16	162.45	2599.2	
477	给、排水附件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 满足设计要求及施工规范	个	172	107.07	18416.04	
478	给、排水附件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN75 3. 满足设计要求及施工规范	个	21	73.84	1550.64	
479	给、排水附件	1. 名称:侧排雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 满足设计要求及施工规范	个	3	107.07	321.21	
480	给、排水附件	1. 名称:侧排雨水斗 2. 型号、规格:DN75 3. 满足设计要求及施工规范	个	7	73.84	516.88	
481	给、排水附件	1. 名称:排水沟雨水斗 2. 型号、规格:DN150 3. 满足设计要求及施工规范	个	2	162.45	324.9	
482	给、排水附件	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:DN200 3. 满足设计要求及施工规范	个	2	107.07	214.14	
483	给、排水附件	1. 名称:侧排地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 满足设计要求及施工规范	个	3	73.84	221.52	
484	给、排水附件	1. 名称:阳台防臭地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 满足设计要求及施工规范	个	21	88.61	1860.81	
485	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 满足设计要求及施工规范	个	5	48.01	240.05	

486	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 满足设计要求及施工规范	个	10	73.84	738.4	
487	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 满足设计要求及施工规范	个	7	107.07	749.49	
488	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN150 3. 满足设计要求及施工规范	个	4	162.45	649.8	
489	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN32 3. 满足设计要求及施工规范	个	2	22.16	44.32	
490	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 满足设计要求及施工规范	个	2	25.84	51.68	
491	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 满足设计要求及施工规范	个	149	29.54	4401.46	
492	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN150 3. 满足设计要求及施工规范	个	5	36.94	184.7	
493	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN200 3. 满足设计要求及施工规范	个	5	62.76	313.8	
494	给、排水附件	1. 名称:湿式报警阀间直排地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 满足设计要求及施工规范	个	1	29.54	29.54	
495	给、排水附件	1. 名称:网框地漏 2. 型号、规格:DN150 3. 满足设计要求及施工规范	个	1	55.38	55.38	
496	给、排水附(配)件	1. 名称:自喷试水喇叭口 2. 型号、规格:DN75 3. 满足设计要求及施工规范	个	88	25.84	2273.92	
497	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:综合型钢 3. 除锈刷油:除锈后防锈漆二道,刷油性调和漆两道 4. 满足设计要求及施工规范	kg	17.55	15.06	264.3	

498	开孔打洞	1. 名称:楼板开孔 2. 规格:DN25 3. 其他:含材料、砼渣土清理、洞口封堵 4. 满足设计要求及施工规范	个	5	52.74	263.7	
499	开孔打洞	1. 名称:楼板开孔 2. 规格:DN32 3. 其他:含材料、砼渣土清理、洞口封堵 4. 满足设计要求及施工规范	个	31	52.74	1634.94	
500	开孔打洞	1. 名称:楼板开孔 2. 规格:DN40 3. 其他:含材料、砼渣土清理、洞口封堵 4. 满足设计要求及施工规范	个	2	52.74	105.48	
501	开孔打洞	1. 名称:楼板开孔 2. 规格:DN75 3. 其他:含材料、砼渣土清理、洞口封堵 4. 满足设计要求及施工规范	个	102	63.29	6455.58	
502	开孔打洞	1. 名称:楼板开孔 2. 规格:DN100 3. 其他:含材料、砼渣土清理、洞口封堵 4. 满足设计要求及施工规范	个	322	68.58	22082.76	
503	可曲挠橡胶接头	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	184.6	369.2	
504	可曲挠橡胶接头	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	232.07	232.07	
505	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN25 4. 连接形式:承插胶粘接 5. 满足设计要求及施工规范	m	235.13	10.98	2581.73	主材甲供
506	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN32 4. 连接形式:承插胶粘接 5. 满足设计要求及施工规范	m	512.94	10.98	5632.08	主材甲供

507	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN40 4. 连接形式:承插胶粘接 5. 满足设计要求及施工规范	m	44.14	12.3	542.92	主材甲供
508	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN50 4. 连接形式:承插胶粘接 5. 满足设计要求及施工规范	m	5.82	13.61	79.21	主材甲供
509	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水/雨水等 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN75 4. 连接形式:承插胶粘接 5. 满足设计要求及施工规范	m	1645.47	17.36	28565.36	主材甲供
510	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水/雨水/废气 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN100 4. 连接形式:承插胶粘接 5. 满足设计要求及施工规范	m	4768.31	23.51	112102.97	主材甲供
511	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水/雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN150 4. 连接形式:承插胶粘接 5. 满足设计要求及施工规范	m	504.52	30.11	15191.1	主材甲供
512	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN200 4. 连接形式:承插胶粘接 5. 满足设计要求及施工规范	m	515.11	34.95	18003.09	主材甲供
513	塑料管	1. 名称:双壁波纹管 2. 材质及规格:DN200 3. 连接形式:橡胶圈连接 4. 管道检验及试验要求:含管道闭水试验	m	320.06	19.77	6327.59	主材甲供
514	塑料管	1. 名称:双壁波纹管 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:橡胶圈连接 4. 管道检验及试验要求:含管道闭水试验	m	51.84	28.57	1481.07	主材甲供
515	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN25 3. 满足设计要求及施工规范	个	5	46.39	231.95	

516	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 满足设计要求及施工规范	个	30	46.39	1391.7	
517	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN40 3. 满足设计要求及施工规范	个	2	46.39	92.78	
518	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN75 3. 满足设计要求及施工规范	个	93	65.42	6084.06	
519	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 满足设计要求及施工规范	个	304	189.87	57720.48	
520	套管	1. 名称:穿楼板刚性防水套管 2. 规格:DN75 3. 满足设计要求及施工规范	个	9	285.38	2568.42	
521	套管	1. 名称:穿楼板刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 满足设计要求及施工规范	个	26	285.38	7419.88	
522	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 满足设计要求及施工规范	个	1	313.29	313.29	
523	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 规格:DN100 3. 满足设计要求及施工规范	个	35	81.22	2842.7	
524	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	4	184.6	738.4	
525	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	184.6	369.2	
526	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	232.07	464.14	
527	屋面水簸箕	1. 名称:屋面水簸箕 2. 满足设计要求及施工规范	个	8	103.39	827.12	

528	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管DN75 4. 连接形式:承插连接 5. 满足设计要求及施工规范	m	2.44	38.32	93.5	主材甲供
529	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 满足设计要求及施工规范	m	105.29	50.98	5367.68	主材甲供
530	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 满足设计要求及施工规范	m	647.36	50.98	33002.41	主材甲供
531	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管DN125 4. 连接形式:承插连接 5. 满足设计要求及施工规范	m	336.69	66.14	22268.68	主材甲供
532	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管DN150 4. 连接形式:承插连接 5. 满足设计要求及施工规范	m	17.1	72.75	1244.03	主材甲供
五、拆除部分							
533	普通灯具	1. 名称:嵌入式筒灯拆除 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	103	15.83	1630.49	
534	照明开关、按钮	1. 名称:开关、插座拆除 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	105	14.07	1477.35	
535	接线盒	1. 名称:接线盒拆除 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	208	15.84	3294.72	
536	管道拆除	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:钢塑复合管DN100 3. 废料搬运至指定地点、清理现场	m	5.73	19.34	110.82	

537	管道拆除	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:放空管DN100 3. 废料搬运至指定地点、清理现场	m	0.73	19.34	14.12	
538	管道拆除	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:溢流管DN150 3. 废料搬运至指定地点、清理现场	m	2.3	19.34	44.48	
539	管道支架拆除	1. 名称:管道支架拆除 2. 材质:综合型钢 3. 废料搬运至指定地点、清理现场	kg	3.09	2.65	8.19	
540	闸阀拆除	1. 名称:闸阀拆除 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 废料搬运至指定地点、清理现场	个	2	156.46	312.92	
541	水表拆除	1. 名称:水表拆除 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 废料搬运至指定地点、清理现场	个	1	156.46	156.46	
542	Y型过滤器拆除	1. 名称:Y型过滤器拆除 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 废料搬运至指定地点、清理现场	个	1	156.46	156.46	
543	止回阀拆除	1. 名称:止回阀拆除 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 废料搬运至指定地点、清理现场	个	1	156.46	156.46	
544	液位控制阀拆除	1. 名称:液位控制阀拆除 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 废料搬运至指定地点、清理现场	个	1	156.46	156.46	
545	配管	1. 名称:镀锌电线管拆除 2. 材质:SC50	m	17.96	13.23	237.61	
546	电力电缆	1. 名称:电力电缆拆除 2. 型号:WDZN-YJY-4X35 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	24.56	11.08	272.12	
547	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头拆除 2. 规格:35mm2以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	10.56	84.48	

548	现状电箱迁改	1. 名称:现状电箱迁改	台	7	396.85	2777.95	
549	电线整体迁移【 (文保单位)】	1. 现有电线错综杂乱, 进行整体迁移 2. 迁移距离以招标人指定位置为准, 费用投标人自行考虑。 3. 符合设计图纸及施工规范要求	项	1	6604.60	6604.6	
不含税合计						3134781.75	
税金 (9%)						282130.36	
含税合计						3416912.11	

注:

1. 总价包括人工费、辅材费、措施费、机械费（招标人提供设备除外）、管理费、规费、利润和税金等，同时投标人已充分考虑施工难度、抢工、施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整以及施工条件确定风险系数计入综合单价。
2. 计价原则：固定单价*实际工程量。
3. 配合现场安全文明施工等费用；不另外计取。
4. 施工措施费、安全文明施工费、赶工措施费、夜间施工增加费等综合单价中考虑，不另外计取。
5. 安全帽和反光衣费用从当期进度款中扣除。
6. 食宿自理，项目不予提供，均在综合单价中考虑。
7. 现场用水、用电接驳及费用自行解决，结算中不另行扣除。
8. 施工脚手架费在综合单价中考虑，不另外计取
9. 本项目甲供材为：线管材（弯头等配件乙供）、配电箱、灯具、电线电缆。
10. 质量标准：合格