

大岭山镇敬老院二期改造工程-综合材料采购

采购控制价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司


编 制 人： 陈俊丽 编制时间： 年 月 日



审 核 人： 刘定峰 审核时间： 年 月 日

大岭山镇敬老院二期改造工程-综合材料采购

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价 含税 (元)	备注
1	工程费用	2,134,443.95	2,134,443.95			
汇总报价 (含税: %)			小写:	0.00		
			大写:	零元整		



编制说明

- 1、招标范围：大岭山镇敬老院二期改造工程综合材料采购所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
- 2、本项目单价合同，单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

大岭山镇敬老院二期改造工程-综合材料工程量清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价	不含税合价
1	80X50X2厚铝方通		kg	763	24.16	18434.08
2	50X50X3厚方通		kg	1158	24.16	27977.28
3	50X50X5厚热镀锌方通龙骨		kg	29	24.16	700.64
4	100X50X5厚热镀锌方通		kg	272	24.16	6571.52
5	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	26	303.15	7881.9
6	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	2	325.94	651.88
7	中砂		m3	91	147.93	13461.63
8	平板玻璃	6	m2	4	21.59	86.36
9	8厚钢化玻璃		m2	18	44.19	795.42
10	钢化玻璃	6	m2	1142	33.79	38588.18
11	钢化玻璃	12	m2	13	64.98	844.74
12	原片玻璃镜	5	m2	41	41.05	1683.05
13	石膏板	9.5mm	m2	392	14.03	5499.76
14	铝合金方板	300×300	m2	414	70.36	29129.04
15	铝合金方板	600×600	m2	62	67.49	4184.38
16	2厚铝单板		m2	133	154.21	20509.93
17	轻钢小龙骨	h19	m	824	1.65	1359.6
18	轻钢中龙骨		m	1878	3.04	5709.12
19	轻钢大龙骨	h=45	m	1318	3.19	4204.42
20	轻钢中龙骨	h19	m	1799	3.04	5468.96
21	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	277	9.03	2501.31
22	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	7566	6.86	51902.76
23	高聚物改性沥青防水涂料膜		kg	800	12.03	9624
24	SBS聚酯胎改性沥青卷材	3mm厚 I型	m2	113	21.01	2374.13
25	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	SBC	m2	635	20.43	12973.05
26	热塑性聚烯烃(TPO)卷材	增强型1.6mm	m2	144	30.6	4406.4
27	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-4mm2	m	1767	3.22	5689.74
28	聚合物水泥防水砂浆		m3	11	545.35	5998.85
29	聚苯颗粒保温砂浆		m3	6	895.14	5370.84
30	聚合物防水砂浆(单组分)		kg	9414	2.13	20051.82
31	无障碍扶手		套	387	85	32895
32	不锈钢防雨百叶窗		m2	9	396.73	3570.57
33	不锈钢门		m2	46	395.54	18194.84
34	不锈钢全玻璃门		m2	5	1045.15	5225.75
35	70系列铝合金玻璃门		m2	18	495.35	8916.3
36	铝合金双扇推拉窗90系列	含纱窗	m2	848	365.5	309944
37	铝合金双扇推拉窗90系列		m2	64	202.95	12988.8
38	镀锌钢板	δ=0.5mm	m2	198	13.13	2599.74
39	镀锌钢板	δ=1.2mm	m2	84	30.83	2589.72
40	镀锌钢板	δ=1mm	m2	145	25.93	3759.85
41	墙面瓷砖	300*600	m2	1450	39.12	56724
42	墙面瓷砖	300*600	m2	336	39.12	13144.32
43	防滑地砖	300×300	m2	484	36.69	17757.96
44	防滑砖	600×600	m2	405	40.7	16483.5
45	大理石		m2	27	272	7344
46	木纹铝方通	50*100	m2	375	107.57	40338.75
47	无机涂料	面漆	kg	786	11.28	8866.08
48	镀锌钢管SC20		m	7367	6.52	48032.84
49	镀锌钢管SC25		m	253	9.33	2360.49
50	镀锌钢管	SC100	m	62	44.09	2733.58
51	磷酸脱氧无缝铜管	6.4*0.8	m	738	10.46	7719.48
52	磷酸脱氧无缝铜管	12.7*0.8	m	738	22.19	16376.22
53	塑料管	PVC140	m	157	19.75	3100.75
54	塑料管	PVC160	m	74	21.9	1620.6
55	塑料管	PVC110	m	601	11.5	6911.5
56	钢带骨架增强复合塑料管 DN80		m	86	45.94	3950.84
57	钢带骨架增强复合塑料管 DN100		m	106	60.62	6425.72
58	PVC-U中空消音排水塑料管	DN100	m	139	17.43	2422.77
59	洗脸盆	带龙头	套	129	382.5	49342.5
60	电动加压风口(常闭)	500*1500 (+250)	个	6	447.2	2683.2
61	电动加压风口(常闭)	500*800 (+250)	个	12	299.74	3596.88
62	消防应急标志灯具-单面单向 LED DC36V 1W		套	236	63.09	14889.24

63	消防应急照明灯具-壁装 LED DC36V 10W(平时不亮, 应急时点亮)		套	748	109.08	81591.84
64	单管应急日光灯(自带蓄电池) 18W LED T8, ≥1800lm, 6500K, ~220V		套	48	91.8	4406.4
65	疏散出口标志灯具 LED DC36V 1W		套	163	61.96	10099.48
66	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5		m	2507	2.13	5339.91
67	绝缘电线WDZN-BYJ-4		m	261	3.22	840.42
68	绝缘电线WDZN-BYJ-10		m	116	8.13	943.08
69	绝缘电线WDZN-BYJ-6		m	40	4.82	192.8
70	绝缘电线WDZ-BYJ2.5		m	893	2.13	1902.09
71	绝缘电线WDZ-BYJ4		m	2477	3.22	7975.94
72	绝缘电线WDZ-BYJ-6		m	7835	4.82	37764.7
73	绝缘电线WDZ-BYJ-4		m	2495	3.22	8033.9
74	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN RVS-2x2.5	BV	m	7727	6.09	47057.43
75	铜芯电缆WDZN-YJY-6*25+1*25		m	67	144.08	9653.36
76	矿物绝缘电缆BTTRZ-3*4		m	214	27.43	5870.02
77	矿物绝缘电缆BTTRZ-5*4		m	195	35.22	6867.9
78	电缆桥架CT(C) 100*50		m	67	22.8	1527.6
79	电缆桥架CT(C) 150*100		m	22	35.13	772.86
80	电缆桥架CT(C) 200*100		m	79	41.79	3301.41
81	刚性难燃管	PVC60	m	541	5.82	3148.62
82	屋顶消防稳压泵控制箱	AC-WYB	台	1	2975	2975
83	消火栓泵控制箱	1AC-XHB	台	1	8075	8075
84	自动喷淋泵控制箱	1AC-PLB	台	1	8075	8075
85	塑木造型门套	50*2	m	861	29.75	25614.75
86	6mm球墨铸铁井盖920X670		套	12	373.85	4486.2
87	轴流式排风机 PF-1-3、4	L=7000CMH N=1.5KW H=200PA	台	2	3551.2	7102.4
88	轴流式排风机 PF-WD-1	L=1800CMH N=90W H=50PA	台	1	827.43	827.43
89	轴流式加压风机JY-WD-1	L=44000CMH N=15KW H=620PA	台	1	5679.21	5679.21
90	轴流式加压风机JY-WD-2/JY-WD-3	L=1000CMH N=0.55KW H=420PA	台	2	680	1360
91	防爆排风机 PF-1-1	L=2500CMH N=0.55KW H=200PA	台	1	2237.08	2237.08
92	防爆排风机 PF-B1-2 (吊顶安装)	L=500CMH N=120W H=160PA	台	1	699.56	699.56
93	吸顶式排气扇P1	风量: 150CMH 功率: 24W 电压: 220V 全压: 100Pa	台	280	57.92	16217.6
94	潜污泵	Q=40m3/h, H=15m, N=4kW (配套防水电缆)	台	2	1275.14	2550.28
95	无负压供水设备: 80ZWG3/WDL12-30 二用一备	系统流量扬程: Q=24m3/h H=40m 具有无负压流量控制器, 须符合国家行业标准CJ/T303-2008规定。主泵型号: APV12-30-2.2kW/3 单泵流量扬程: Q=8m3/h H=30m 控制	套	1	94163.45	94163.45

96	开水器 (6KW)		台	12	2380	28560
97	应急照明集中电源	1ELDB、ALE	台	3	2632.75	7898.25
98	消防控制室配电箱	1ATxks	台	1	3384.96	3384.96
99	监控配电箱	1ATjks	台	1	2632.75	2632.75
100	应急照明配电箱	ALE-yja	台	1	2632.75	2632.75
101	应急照明配电箱	ALE-yjb	台	1	2632.75	2632.75
102	避难所备用电源负荷总配电箱	1-APa	台	1	4889.38	4889.38
103	避难所备用电源负荷总配电箱	1-APb	台	1	4889.38	4889.38
104	避难所备用照明配电箱	2~7AL-bns	台	6	1353.98	8123.88
105	应急照明集中电源	2~7ELDB	台	6	2632.75	15796.5
106	首层增设空调配电箱	KTDX	台	1	3761.06	3761.06
107	敬老院总配电箱	1-AL1-1	台	1	5641.59	5641.59
108	敬老院总配电箱	1-AL2-2	台	1	5641.59	5641.59
109	DT1 消防电梯双电源切换箱		台	1	3384.96	3384.96
110	DT2/DT3 消防电梯双电源切换箱		台	2	3384.96	6769.92
111	1AT-XFBF 消防泵房双电源切换箱		台	1	3384.96	3384.96
112	新增电表箱		台	138	680	93840
113	屋顶加压风机双电源箱	AT-fja\AT-fjb\AT-fjc	台	3	4080	12240
114	蒸压加气混凝土砌块	600×100×200	千块	3	2355.41	7066.23
115	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	8	4710.81	37686.48
116	成品电动折叠门		套	1	36337.5	36337.5
117	热轧圆盘条	φ10以内	t	2	3153.38	6306.76
118	螺纹钢	φ10以内	t	10	3068.73	30687.3
119	螺纹钢	φ12~16	t	8	3048.04	24384.32
120	螺纹钢	φ18~25	t	6	2989.05	17934.3
121	3cm细粒式改性沥青面层 (AC-10)		m3	17	1045.8	17778.6
122	5cmAC-16中粒式沥青		m3	29	1003.62	29104.98
123	不含税合计					1888888.45
124	税金 (13%)					245555.5
125	含税合计					2134443.95