

东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程-土方
工程

采 购 控 制 价


招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人： 陈俊网 编制时间：2026年8月19日

审 核 人： 刘立峰 审核时间： 年 月 日



东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程-土方工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价 含税 (元)	备注
1	工程费用	356,553.12	356,553.12			
汇总报价 (含税: <u> </u> %)			小写:	0.00		
			大写:	零元整		

编制说明

1、招标范围：东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程-土方工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知等设计文件，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程质量，并有义务协助工程通过主管部门验收。

2、本项目固定单价，其中固定单价包含：场地平整、土石方开挖、土石方回填、场内土方调配、转堆，土石方外运，余泥排放和办理相关手续证照，负责工作面内的排水，车辆进出及场内汽车行驶道路的清洗，场内临时道路钢板铺设，场外运输线需乙方自行规划及修建，保证土方能外运通车（乙方产生的临时租地费、地上物补偿费、协调费、道路建设费、道路维护费等相关费用），施工现场清理、垃圾清理，成品保护，最后一层开挖的配合工作，涉及土石方工程的安全文明施工、施工扬尘污染防治、环境保护、安全措施、夜间施工降噪、临时设施、机械进出场及安拆、检查整改、窝工损失、施工扰民、交通费、冬雨季施工增加费、二次转运费、场地覆盖、场地清理费、总包配合费、管理费、利润、水电费（按结算金额1%扣除）、工程竣工验收合格并移交甲方前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金及风险的全部费用。

土石方工程报价表

工程名称: 东莞市三江六岸滨水岸线示范段项目二期工程-土方工程

金额单位: 元

序号	类别	工作内容	单位	暂定工程 量	不含税单价	合价	备注
1	钢板桩	1. 桩类型: 拉森钢板桩 SP-IV型 2. 桩长: 12米 3. 使用期限: 3个月	t	123.28	880.00	108488.16	包工包料
2	挖土石方(包挖包外运)	1、土石方开挖(综合考虑土石方比例、挖土方式、挖土深度)、场内转运及外运; 2、乙方自行考虑弃土运距; 3、乙方自行考虑弃土场;	m3	2105.47	65.00	136855.55	
3	原建筑拆除	1、原建筑拆除 2、废料外运, 运距综合考虑	m2	381.1	32	12194.24	
4	回填方【换填】(乙供1:1砂石)	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 600mm厚1:1级配砂石换填 3. 符合图纸及相关规范要求	m3	695.75	100	69575.00	
5	不含税合计					327112.95	
6	税金				9%	29440.17	
7	含税合计					356553.12	

备注:

1、单价包括场地平整、土石方开挖、修理边坡、场区内土方调配、转堆、土石方外运, 余泥排放和办理相关手续证照, 负责工作面内的排水, 车辆进出及场内汽车行驶道路的清洗, 场内临时道路钢板铺设, 场外道路需乙方自行规划及修建, 保证土方能外运通车(乙方产生的临时租地费、地上物补偿费、协调费、道路建设费、道路维护费等相关费用); 施工现场管理、垃圾清理、成品保护, 最后一层开挖的配合工作, 涉及土石方工程的安全文明施工、施工扬尘污染防治、环境保护、安全措施、夜间施工降噪、临时设施、机械进出场及安拆、检查整改、员工损失、施工扰民、交通费、冬季施工增加费、二次转运费、场地覆盖等。

2、挖土石方综合考虑土石比例、石方不单计价。桩基产生土石方量在单价中综合考虑。