

大岭山镇敬老院二期改造工程-劳务工程

采 购 控 制 价

招 标 人：  东莞市城市建设集团有限公司

编 制 人： 陈俊明

编制时间：2026 年 月 日


审 核 人：

刘和平

审核时间： 年 月 日

大岭山镇敬老院二期改造工程-劳务工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (控制价下浮 8.53%) (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价 含税 (元)	备注
1	工程费用	981,919.40	898,161.68			
汇总报价 (含税: ____%)			小写:	0.00		
			大写:	零元整		



编制说明

1、招标范围：大岭山镇敬老院二期改造工程-劳务工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目固定单价包干，合同结算价=中标单价*数量+变更金额。单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定

4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)×100%。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

10、甲供材详见甲供材清单表。

报价表

工程名称：大岭山镇敬老院二期改造工程-劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院					
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体材质:砖砌墙体 2. 废料运距:投标人综合考虑 3. 含废料消纳费 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	221.31	263.49	58312.97
2	011601001002	开门窗洞口 200mm	1. 砌体材质:开门窗洞口 2. 废料运距:投标人综合考虑 3. 含废料消纳费 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	78.73	91.49	7203.01
3	081102002001	拆除钢筋混凝土	1. 构件名称:钢筋混凝土构件 拆除-楼板 2. 外弃运距:投标人自行考虑 3. 包含消纳费 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	20.56	325.59	6694.13
4	011610002001	金属门窗拆除(4m2以内)	1. 部位:拆除原门 2. 包含垃圾消纳费 3. 废料运距:投标人综合考虑	m2	1165.85	29.52	34415.89
5	011610002002	金属门窗拆除(4m2以内)	1. 部位:拆除原窗 2. 包含垃圾消纳费 3. 废料运距:投标人综合考虑	m2	131.57	29.21	3843.16
6	011610002003	金属门窗拆除(4m2以外)	1. 部位:拆除原窗 2. 包含垃圾消纳费 3. 废料运距:投标人综合考虑	m2	11.04	9.81	108.3
7	011613002001	玻璃拆除	1. C3023增设上悬开启窗,玻璃拆除	m2	3.38	10.15	34.31
8	011605001001	基础梁加固拆除楼地面	1. 部位:基础梁加固拆除楼地面 2. 包含垃圾消纳费 3. 废料运距:投标人综合考虑	m2	5.65	8.48	47.91
9	011605001002	平面块料拆除	1. 部位:拆除原楼地面地砖 2. 包含垃圾消纳费 3. 废料运距:投标人综合考虑	m2	367.81	21.95	8073.43
10	011605002001	立面块料拆除	1. 部位:拆除原墙面砖 2. 包含垃圾消纳费 3. 废料运距:投标人综合考虑	m2	319.55	12.97	4144.56
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位:拆除原天棚龙骨及面层 2. 包含垃圾消纳费 3. 废料运距:投标人综合考虑	m2	237.07	9.6	2275.87
12	011605001003	洗手台拆除	1. 部位:拆除原洗手台 2. 包含垃圾消纳费 3. 废料运距:投标人综合考虑	m2	100.29	21.95	2201.37

13	011609001001	扶手拆除	1. 部位:拆除原扶手 2. 包含垃圾消纳费 3. 废料运距:投标人综合考虑	m	14.44	32.09	463.38
14	011609001002	扶手拆除	1. 部位:拆除原阳台扶手	m	280.8	30.54	8575.63
15	010101001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	42.28	7.32	309.49
16	010101001002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	4.83	7.22	34.87
17	010102007001	回填方	1. 密实度:满足设计要求 2. 材料品种:素土回填, 其压实系数不宜小于0.94 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	37.28	20.5	764.24
18	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 含土方消纳费 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	9.84	69.11	680.04
19	070104024001	梁 碳纤维布	1. 加固形式:碳纤维布采用高强度 I 级300g碳纤维, 厚度为0.167mm, 双层加固	m2	24.48	861.58	21091.48
20	070104024003	梁 碳纤维布	1. 加固形式:碳纤维布采用高强度 I 级300g碳纤维, 厚度为0.167mm, 三层加固	m2	4.97	1029.63	5117.26
21	070104024002	梁 碳纤维布	1. 加固形式:碳纤维布采用高强度 I 级300g碳纤维, 厚度为0.167mm加固 单层加固	m2	53.06	693.54	36799.23
22	070104026001	板 碳纤维布	1. 加固形式:碳纤维布采用高强度 I 级300g碳纤维, 厚度为0.167mm, 双层加固	m2	1.2	884.87	1061.84
23	010402001001	砌块墙	1. A5.0蒸压加气混凝土砌块 200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	144.09	250.53	36098.87
24	010402001003	砌块墙	1. A5.0蒸压加气混凝土砌块 100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	68.84	250.53	17246.49
25	010402001002	封洞 砖墙砌体	1. A5.0蒸压加气混凝土砌块 200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑	m3	6.43	1027.28	6605.41

26	010402001004	砌块墙	1. A5.0蒸压加气混凝土砌块 200mm 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:采 用WM M5或DM M5专用砌筑砂 浆砌筑 4. 符合设计图纸以及施工规 范要求	m3	24.97	263.61	6582.34
27	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合设计图纸以及施工规 范要求	m3	1.53	470.3	719.56
28	010502003001	电梯基坑底板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C35	m3	3.84	510.33	1959.67
29	010502010001	电梯基坑侧壁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C35	m3	3.01	548.3	1650.38
30	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规 范要求	m3	5.57	614.75	3424.16
31	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规 范要求	m3	13.49	504.87	6810.7
32	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规 范要求	m3	23	504.35	11600.05
33	010502006002	钢筋混凝土柱-构造 柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合设计图纸以及施工规 范要求	m3	9.72	685.54	6663.45
34	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C35 4. 符合设计图纸以及施工规 范要求	m3	0.86	501.1	430.95
35	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合设计图纸以及施工规 范要求	m3	1.08	569.82	615.41
36	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合设计图纸以及施工规 范要求	m3	1	569.82	569.82

37	070104040001	其他加固工程 外包 混凝土 梁	1. 施工部位:梁 2. 加固方式:外包商品混凝土 C30 3. 混凝土凿毛 4. 模板制安 5. 符合设计图纸以及施工规 范要求	m3	2.21	3756.76	8302.44
38	040901008001	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ8mm 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规 范要求	根	370	5.95	2201.5
39	040901008002	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ12mm 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规 范要求	根	122	12.55	1531.1
40	040901008009	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ10mm 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规 范要求	根	1181	12.14	14337.34
41	040901008003	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ14mm 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规 范要求	根	76	19.67	1494.92
42	040901008004	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规 范要求	根	112	20.2	2262.4
43	040901008005	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ18mm 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规 范要求	根	72	31.4	2260.8
44	040901008006	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ20mm 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规 范要求	根	62	33.15	2055.3
45	040901008007	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ22mm 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规 范要求	根	8	52.81	422.48

46	040901008008	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ25mm 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规范要求	根	44	55.57	2445.08
47	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ12~16以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.684	6236.14	4265.52
48	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.468	5412.37	2532.99
49	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	1.4	4094.04	5731.66
50	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.493	5412.37	2668.3
51	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ12~16以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.494	4073.99	2012.55
52	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.018	5412.37	97.42
53	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 Φ12~16以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.908	4073.99	3699.18

54	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 18 \sim 25$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	2.059	4016.83	8270.65
55	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.904	5412.37	4892.78
56	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	1.021	4094.04	4180.01
57	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 $\phi 12 \sim 16$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.012	4073.99	48.89
58	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 18 \sim 25$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.087	4016.83	349.46
59	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.027	5412.37	146.13
60	010502025001	零星现浇构件-阳台反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	2.95	835.51	2464.75
		模板工程					
61	010505001001	垫层模板	1. 模板形式:木模 2. 垫层模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.16	33.08	104.53
62	010505002001	基础模板	1. 模板形式:木模 2. 基础模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	4.32	56.02	242.01
63	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:木模 2. 矩形柱模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	15.83	58.43	924.95

64	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:木模 2. 矩形柱模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	63.08	67.73	4272.41
65	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:木模 2. 基础梁模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	7.82	61.96	484.53
66	010505005001	电梯基坑侧壁模板	1. 模板形式:木模 2. 电梯基坑侧壁模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	24.25	45.89	1112.83
67	010505006001	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	98.32	76.62	7533.28
68	010505006002	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	38.92	68.26	2656.68
69	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:木模 2. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	84.46	73.85	6237.37
70	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:木模 2. 有梁板模板 支模高度3.6m 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	130.27	64.64	8420.65
71	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:木模 2. 构造柱模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	57.11	74.09	4231.28
72	020202003001	阳台反坎	1. 模板形式:木模 2. 反坎模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	59.04	68.99	4073.17
73	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:木模 2. 圈梁模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	11.73	53.03	622.04
74	010505013001	过梁模板	1. 模板形式:木模 2. 过梁模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	64.47	53.03	3418.84
75	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:阳台栏杆利旧安装	m	280.8	52.22	14663.38
		大岭山镇敬老院二期改造工程-配电房				0	0
76	010101001003	挖单独土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	156.97	7.22	1133.32
77	010102007002	回填方	1. 密实度:满足设计要求 2. 材料品种:素土回填, 其压实系数不宜小于0.94 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	104.63	20.5	2144.92

78	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 含土方消纳费 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	52.33	69.11	3616.53
79	010402001002	砌块墙	1. A5.0蒸压加气混凝土砌块200mm 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	24.86	263.61	6553.34
80	010402001003	砌块墙	1. A5.0蒸压加气混凝土砌块200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	6.46	250.53	1618.42
81	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:600*800 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15砼垫层 3. 砌体采用Mu10砖M7.5水泥砂浆 4. 内壁抹灰:采用1:2水泥砂浆,厚度10mm 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	16.35	156.68	2561.72
82	010402002001	砌块柱	1. 柱截面尺寸:240x240 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砖柱 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.84	620.02	520.82
83	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	6.51	470.3	3061.65
84	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	14.06	495.59	6968
85	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.24	460.6	110.54
86	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	23.09	486.35	11229.82
87	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	7.2	614.75	4426.2

88	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	9.25	504.87	4670.05
89	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	10.94	504.35	5517.59
90	010502019001	其他板-雨棚	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.91	696.47	633.79
91	010502019002	其他板-栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	2.06	695.92	1433.6
92	010502006004	钢筋混凝土柱-构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	2.64	685.54	1809.83
93	010502011003	钢筋混凝土梁-圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.08	577.85	46.23
94	010502019003	反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.16	660.93	105.75
95	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.35	577.85	202.25
96	010502022001	电缆沟压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	2.42	577.85	1398.4
97	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 $\Phi 10$ 以内钢筋 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.017	4094.04	69.6

98	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 $\phi 12 \sim 16$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	1.056	4073.99	4302.13
99	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 18 \sim 25$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	1.373	4016.83	5515.11
100	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	1.506	5412.37	8151.03
101	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 12 \sim 16$ 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	1.236	5392.31	6664.9
102	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 18 \sim 25$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.833	4016.83	3346.02
103	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.45	5412.37	2435.57
104	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.125	4094.04	511.76
105	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 $\phi 12 \sim 16$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.029	4073.99	118.15

106	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 18 \sim 25$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、连接器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	1.31	4016.83	5262.05
107	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、连接器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.359	5412.37	1943.04
108	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、连接器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	1.203	4094.04	4925.13
109	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、连接器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.028	4094.04	114.63
110	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 $\phi 12 \sim 16$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、连接器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.422	4073.99	1719.22
111	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、连接器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.146	5412.37	790.21
112	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、连接器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.233	4094.04	953.91
113	011201001003	墙、柱面一般抹灰-内墙	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰,5厚1:2水泥砂浆面层 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	248.91	27.43	6827.6

114	011201001004	墙、柱面一般抹灰—外墙	1. 刷专用界面剂一遍 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 12厚M10防水砂浆找平层 3. 8厚M15聚合物水泥防水砂浆, 加聚丙烯纤维 (0.8kg/m ³) 4. 刷素水泥浆一遍 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	196.5	58.82	11558.13
115	010505001002	垫层模板	1. 模板形式: 木模 2. 垫层模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	12.6	33.08	416.81
116	010505002002	基础模板	1. 模板形式: 木模 2. 条形基础模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	2.15	57.48	123.58
117	010505003002	基础联系梁模板	1. 模板形式: 木模 2. 基础梁模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	121.19	61.96	7508.93
118	010505004005	柱面模板	1. 模板形式: 木模 2. 矩形柱模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	55.97	63.08	3530.59
119	010505006003	梁模板	1. 模板形式: 木模 2. 矩形梁模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	82.97	76.62	6357.16
120	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 木模 2. 楼板模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	91.13	73.85	6729.95
121	010505008001	其他板模板	1. 模板形式: 木模 2. 雨棚模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	10.81	77.35	836.15
122	010505008002	其他板模板	1. 模板形式: 木模 2. 栏板模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	34.34	68.99	2369.12
123	010505008003	其他板模板	1. 模板形式: 木模 2. 反坎模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	1.57	68.99	108.31
124	010505011002	构造柱模板	1. 模板形式: 木模 2. 构造柱模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	33.72	78.73	2654.78
125	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 木模 2. 圈梁模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	0.77	53.03	40.83
126	010505017001	压顶、扶手模板	1. 模板形式: 木模 2. 压顶模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	33.63	43.98	1479.05
127	010505002003	设备基础模板	1. 模板形式: 木模 2. 设备基础模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	2.27	51.32	116.5
128	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 木模 2. 过梁模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	5.11	53.03	270.98
129	070109007001	预制沟道(槽)盖板	1. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	1	559.32	559.32

130	040203007001	拆除透水混凝土	1. 拆除双丙聚氨酯密封处理 2. 拆除30厚粒径 $\phi 6\sim 8$ C25彩色强固透水混凝土面层 3. 拆除100厚粒径 $\phi 10$ C25透水混凝土（抗压强度30MPa） 4. 运距：投标人自行考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	409.89	30.61	12546.73
131	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：拆除3m以下庭院灯 2. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	套	3	85.52	256.56
		大岭山镇敬老院二期改造工程-门卫室				0	0
132	081102002002	拆除钢筋混凝土	1. 构件名称：拆除120厚C25混凝土楼板（含基层拆除） 2. 外弃运距：投标人自行考虑 3. 包含消纳费 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	5.78	325.59	1881.91
133	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度：拆除橙色简瓦 2. 拆除挂瓦条35x25(h)，中距按瓦规格 3. 拆除顺水条35x35，中距600 4. 外弃运距：投标人自行考虑 5. 包含消纳费 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	45.42	65.4	2970.47
134	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 抹灰层种类：拆除喷或滚刷涂料二遍 拆除防水腻子二道 拆除5厚1:2.5水泥砂浆 拆除15厚专用抹灰砂浆加钢丝网打 拆除底找平，分两次抹灰 拆除刷专用界面剂一遍 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	33.39	19.54	652.44
135	011601001005	开门窗洞口 200mm	1. 砌体材质：开门窗洞口 2. 废料运距：投标人综合考虑 3. 含废料消纳费 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	9.22	91.49	843.54
136	011610002003	金属门窗拆除（4m2以内）	1. 包含垃圾消纳费 2. 废料运距：投标人综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1.8	45.51	81.92
137	011610001001	木门窗拆除（4m2以内）	1. 包含垃圾消纳费 2. 废料运距：投标人综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2.2	25.65	56.43

138	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体材质:砖砌墙体 2. 废料运距:投标人综合考虑 3. 含废料消纳费 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	1.76	263.49	463.74
139	010101001004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	21.64	7.32	158.4
140	010101001005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	2.34	7.22	16.89
141	010102007003	回填方	1. 密实度:满足设计要求 2. 材料品种:素土回填, 其压实系数不宜小于0.94 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	20.94	20.5	429.27
142	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 含土方消纳费 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	3.03	69.11	209.4
143	070104024003	梁 碳纤维布	1. 加固形式:粘碳纤维布 (300g/m2) 加固 双层加固	m2	1.3	861.58	1120.05
144	070104024004	梁 碳纤维布	1. 加固形式:粘碳纤维布 (300g/m2) 加固 单层加固	m2	2.2	693.54	1525.79
145	010402001004	砌块墙	1. A5.0蒸压加气混凝土砌块 200mm 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:采用WM M5或DM M5专用砌筑砂浆砌筑	m3	3.46	263.61	912.09
146	010502019004	150mm高混凝土门槛	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.03	652.92	19.59
147	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 布置方式:沿墙高每隔500mm增设2根8拉结筋, 新增拉结筋采取原墙体开槽做法, 槽深6公分 槽宽2公分 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.11	4094.04	450.34
148	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.69	470.3	324.51
149	010502001001	走廊独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	1.34	495.59	664.09

150	010502001002	小门独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.26	460.6	119.76
151	010502004002	C20细石保护层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20细石砼	m3	0.08	915.47	73.24
152	010502005003	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.47	486.35	228.58
153	010502006005	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.98	614.75	602.46
154	010502010002	新增檐口	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C25 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	4.61	525.13	2420.85
155	010502011004	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 含泵送费 3. 混凝土强度等级:C30 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	2.14	504.87	1080.42
156	010502006006	钢筋混凝土柱-构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	0.53	685.54	363.34
157	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 12 \sim 16$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.125	4073.99	509.25
158	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.056	5412.37	303.09
159	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 $\phi 12 \sim 16$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.094	4073.99	382.96

160	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.02	5412.37	108.25
161	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋三级钢筋 $\Phi 12 \sim 16$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.121	4073.99	492.95
162	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.029	5412.37	156.96
163	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.401	4094.04	1641.71
164	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 12 \sim 16$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.823	4073.99	3352.89
165	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.134	5412.37	725.26
166	040901007001	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格: $\Phi 16\text{mm}$ 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规范要求	根	40	20.2	808
167	040901007002	植筋	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格: $\Phi 12\text{mm}$ 3. 植入深度:详图纸设计 4. 植筋胶品种:满足图纸及规范要求	根	532	12.55	6676.6

168	010505008004	其他板模板	1. 模板形式:木模 2. 150mm高混凝土门槛-模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	0.3	68.99	20.7
169	010505001003	垫层模板	1. 模板形式:木模 2. 垫层模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2.17	33.08	71.78
170	010505002004	基础模板	1. 模板形式:木模 2. 独立基础模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	5.35	53.74	287.51
171	010505002005	C20细石保护层-基础模板	1. 模板形式:木模 2. C20细石保护层-基础模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	0.47	51.32	24.12
172	010505003003	基础联系梁模板	1. 模板形式:木模 2. 基础梁模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.29	61.96	203.85
173	010505004006	柱面模板	1. 模板形式:木模 2. 异形柱模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	10.12	82.55	835.41
174	010505005002	墙面模板	1. 模板形式:木模 2. 新增檐口模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	77.01	45.89	3533.99
175	010505006004	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 新增梁模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	16.46	74.98	1234.17
176	010505011003	构造柱模板	1. 模板形式:木模 2. 构造柱模板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	4.8	74.09	355.63
		大岭山镇敬老院二期改造工程-室外工					
177	040203007003	拆除混凝土路面	1. 拆除混凝土路面 2. 运距:投标人自行考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	777.73	40.11	31194.75
178	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:级配碎石垫层 3. 厚度:200mm 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	777.73	50.97	39640.9
179	040203007002	水泥混凝土	1. 厚度:200厚C30混凝土,内配C8@150,单层双向 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	569.16	151.65	86313.11
180	040203007004	水泥混凝土	1. 厚度:200厚印花C30混凝土 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	208.57	125.81	26240.19
181	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青透油层 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	569.16	4.61	2623.83
182	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:3cm细粒式改性沥青面层 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	569.16	5.15	2931.17
183	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cmAC-16中粒式沥青 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	569.16	6.08	3460.49

184	011610002001	金属门拆除	1. 部位:拆除原门 2. 包含垃圾消纳费 3. 废料运距:投标人综合考虑	m2	23.75	5.39	128.01
185		分部分项合计					843704.59
186		措施费					109615.22
187		不含税合计					953319.81
188		税金 (3%)					28599.59
189		含税合计					981919.4