东莞市黾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程专业分包

采 购 控 制 价

招 标 人：东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人：王学林　编制时间：　年　月　日

审 核 人：　　审核时间：　年　月　日

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程专业分包
汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价(下浮8%)（元）	投标人报价不含税（元）	投标人报价含税（元）	备注
1	工程费用	842,869.66	775,440.09			
1.1	东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程专业分包	842,869.66	775,440.09			
汇总报价（含税：___%）			小写：	0.00		
			大写：	零元整		

编制说明
1、招标范围：东莞市鳜鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目采用单价计价方式，结算原则按甲方成本部审定为准，工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算。计价方式按GB50500-2024年《建设工程工程量清单计价规范》、2018年广东省建设工程计价依据，主要材料（不含甲供材）按投标当月发布的材料价计算，无信息价的参考市场价。预算包干费、文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费、甲供材保管费等不予计取。最终总价按中标下浮率_%下浮，税费按本合同约定发票类型及税率计取。单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定
4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

东莞市黰鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		主干配电系统						
1	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	80	41.02	3281.60	
2	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	80	41.02	3281.60	
3	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	200	4.7	940.00	
4	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	个	4	274.87	1099.48	
		配电照明系统						
5	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明空调配电总箱 AF1 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	416.42	416.42	
6	030402011002	成套配电箱	1.名称:泳池设备配电箱 AF2 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	416.42	416.42	
7	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱 AP1 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	416.42	416.42	
8	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱 AP2 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	416.42	416.42	
9	030402011005	成套配电箱	1.名称:配电箱 AP3 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	416.42	416.42	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
10	030402011006	成套配电箱	1.名称:室外主机空调配电箱 AP-KT 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	416.42	416.42	
11	030402011007	成套配电箱	1.名称:安全照明配电箱 AT-ZM 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	416.42	416.42	
12	030412003001	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:100*100mm 3.类型:槽式 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	35.55	58.53	2080.74	
13	030412003002	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:300*100mm 3.类型:槽式 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	75.96	58.53	4445.94	
14	031301005001	铁构件	1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:角钢 3.规格:40*4 4.符合设计图纸、施工规范要求	kg	126.43	25.98	3284.65	
15	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1.除锈级别:手工除锈 2.涂刷(喷)品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:各两遍 4.符合设计图纸、施工规范要求	kg	126.43	2.21	279.41	
16	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.符合设计图纸、施工规范要求	处	6	47.88	287.28	
17	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	266.08	10.32	2745.95	
18	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	1417.04	7.93	11237.13	
19	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	1122.2	11.28	12658.42	
20	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	3.5	12.32	43.12	
21	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	80.83	14.93	1206.79	

东莞市黰鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
22	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	48.36	14.93	722.01	
23	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	75.13	14.93	1121.69	
24	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	8.79	4.7	41.31	
25	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	108.75	217.50	
26	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	个	6	172.72	1036.32	
27	030412004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	808.14	1.54	1244.54	
28	030412004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	7047.02	1.54	10852.41	
29	030412004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	6042.48	1.37	8278.20	
30	030413013001	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	19	15.57	295.83	
31	030413013002	三联单控开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	12	15.96	191.52	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
32	030413013003	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	4	15.44	61.76	
33	030413013004	双联双控开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	6	16.53	99.18	
34	030413013005	三联双控开关	1.名称:三联双控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	5	17.59	87.95	
35	030413014001	插座	1.名称:防水五孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	61	21.9	1335.90	
36	030413014002	插座	1.名称:五孔插座(带开关) 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	99	21.9	2168.10	
37	030413003001	LED长条灯	1.名称:300x1200LED长条灯 2.规格:4000K 88W 3.安装方式:吊装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	110	46.25	5087.50	
38	030413002001	防水防雾LED筒灯	1.名称:防水防雾LED筒灯 2.规格:4000K 12W 3.安装方式:嵌入式 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	196	35.51	6959.96	
39	030413001001	三防高亮UFO飞碟灯	1.名称:三防高亮UFO飞碟灯 2.规格:6000K 250W 3.安装方式:吊装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	35	34.39	1203.65	
40	030413001002	上下发光半圆壁灯	1.名称:上下发光半圆壁灯 2.规格:4000K 24W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	14	31.75	444.50	
41	030413001003	上下发光方形壁灯	1.名称:上下发光方形壁灯 2.型号:800*160*60mm 3.规格:4000K 72W 4.安装方式:壁装 5.符合设计图纸、施工规范要求	套	15	31.75	476.25	
42	030413001004	台球专用LED吊灯八字超薄大8片	1.名称:台球专用LED吊灯八字超薄大8片 2.规格:6000K 40W*8 3.安装方式:吊装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	12	19.83	237.96	
43	030413001005	节能LED吸顶灯	1.名称:节能LED吸顶灯 2.规格:6500K 18W 3.安装方式:吊装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	29	33.71	977.59	
44	030412006001	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	411	8.26	3394.86	

东莞市黰鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
45	030412006002	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	216	8.12	1753.92	
46	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:70*70mm 3.符合设计图纸、施工规范要求	m	160.6	27.78	4461.47	
		防雷接地						
47	030410002001	接地母线	1.名称:基础接地网 2.材质:利用地梁内横向两主筋 3.符合设计图纸、施工规范要求	m	203.46	8.58	1745.69	
48	030410002002	接地母线	1.名称:均压环 2.材质:利用梁内横向两主筋 3.符合设计图纸、施工规范要求	m	203.46	6.95	1414.05	
49	030410005001	接闪带	1.名称:明敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿折板支架敷设 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	341.86	49.21	16822.93	
50	030410005002	接闪带	1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:沿混凝土块敷设 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	323.62	15.8	5113.20	
51	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下 3.符合设计图纸、施工规范要求	m	256.84	20.17	5180.46	
52	030410006001	接闪短杆	1.名称:接闪短杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ20 4.安装形式、高度:针高0.5m 5.符合设计图纸、施工规范要求	根	14	46.72	654.08	
53	030410002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户内 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	12.32	25.54	314.65	
54	030410012001	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	5	54.94	274.70	
55	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 3.符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	2018.34	2018.34	
		给水系统						
56	031001007001	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN100 1.6MPa 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	7.29	61.3	446.88	

东莞市鳯鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
57	031001007002	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN80 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	3.5	62.65	219.28	
58	031001007003	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN65 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	14.39	59.69	858.94	
59	031001007004	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN50 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	21.66	55.97	1212.31	
60	031001007005	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN40 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	5.04	51.77	260.92	
61	031001007006	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN32 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	46.38	50.93	2362.13	
62	031001007007	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN20 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	15.72	38.34	602.70	
63	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN50 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	16.96	34.56	586.14	

东莞市黰鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
64	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN40 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	8.16	31.65	258.26	
65	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN32 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	15.4	27.28	420.11	
66	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN25 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	29.64	24.27	719.36	
67	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN20 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	14.74	22.49	331.50	
68	031001008006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	54.12	20.26	1096.47	
69	031002010001	水表组	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:带2个闸阀+1个止回阀，1个Y型过滤器 5.符合设计图纸、施工规范要求	套	1	515.59	515.59	
70	031002010002	水表组	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:带2个闸阀+1个倒流防止器 5.符合设计图纸、施工规范要求	套	1	1046.04	1046.04	
71	031002010003	水表组	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:带2个闸阀+1个Y型过滤器，1个倒流防止器 5.符合设计图纸、施工规范要求	套	1	1594.8	1594.80	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
72	031002001001	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	194.67	194.67	
73	031002003001	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	53.16	53.16	
74	031002003002	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	16.32	32.64	
75	031002003003	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	4	27.69	110.76	
76	031002003004	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	35.1	70.20	
77	031002003005	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	55.36	55.36	
78	031002003006	截止阀	1.名称:截止阀 2.连接形式:螺纹连接 3.符合设计图纸、施工规范要求 4.规格:DN50	个	4	62.7	250.80	
79	031301003001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	36.64	73.28	
80	031301003002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN32 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	24.34	48.68	
		热水系统						
81	031001007008	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN80 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温要求:阻燃橡塑海绵材料 35mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.符合设计图纸、施工规范要求	m	18.92	68.32	1292.61	
82	031001007009	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN65 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温要求:阻燃橡塑海绵材料 35mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.符合设计图纸、施工规范要求	m	3.5	64.63	226.21	

东莞市黰鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
83	031001007010	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN50 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温要求:阻燃橡塑海绵材料 30mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.符合设计图纸、施工规范要求	m	17.15	62.08	1064.67	
84	031001007011	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN40 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温要求:阻燃橡塑海绵材料 30mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.符合设计图纸、施工规范要求	m	35.51	57.12	2028.33	
85	031001007012	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN32 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温要求:阻燃橡塑海绵材料 30mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.符合设计图纸、施工规范要求	m	8.24	55.68	458.80	
86	031001007013	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温要求:阻燃橡塑海绵材料 30mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.符合设计图纸、施工规范要求	m	25.72	51.03	1312.49	
87	031001007014	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN20 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温要求:阻燃橡塑海绵材料 25mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.符合设计图纸、施工规范要求	m	30.32	41.22	1249.79	
88	031001007015	内衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:内衬塑钢管 DN15 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温要求:阻燃橡塑海绵材料 25mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.符合设计图纸、施工规范要求	m	10.48	38.83	406.94	
89	031001008007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活热水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN25 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	12.54	24.27	304.35	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
90	031001008008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活热水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN20 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	10.64	22.49	239.29	
91	031001008009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:生活热水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	35.04	20.26	709.91	
92	031002003007	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	16.09	16.09	
93	031002003008	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	5	27.69	138.45	
94	031002006001	Y型过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	58	116.00	
95	031002006002	Y型过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	64.88	64.88	
96	031002003009	防护阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	4	55.36	221.44	
97	031002003010	防护阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	4	62.7	250.80	
98	031002003011	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	55.36	110.72	
99	031002003012	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	62.7	62.70	
100	031002008001	软接头(软管)	1.名称:可挠曲橡胶接头 2.规格:DN40 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	4	85.36	341.44	

东莞市鳜鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
101	031002008002	软接头(软管)	1.名称:可挠曲橡胶接头 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	4	94.21	376.84	
102	031002003013	防护阀门	1.名称:防护阀门 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	3	160.4	481.20	
103	031002003014	超温超压安全阀	1.名称:超温超压安全阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	160.4	160.40	
104	031005006001	空气源热泵热水机组	1.名称:空气源热泵热水机组 2.型号:NE-AWB55DA/C 3.参数:额定制热量:55kw,额定输入功率:11.9kw,最大输入功率:18kw,运行重量:270kg/台; 4.符合设计图纸、施工规范要求	组	1	1315.29	1315.29	
105	030109001001	热水回水泵	1.名称:热水回水泵（一用一备） 2.规格:流量:13m3/h,扬程:15m,功率:4.5kw;运行重量:42kg/台 3.符合设计图纸、施工规范要求	台	2	1315.29	2630.58	
106	030109001002	热水循环水泵	1.名称:热水循环水泵 2.规格:流量：11m3/h，扬程：15m，功率：1.1kw；运行重量：42kg/台 3.符合设计图纸、施工规范要求	台	2	1315.29	2630.58	
107	031005004001	气压罐	1.名称:气压罐 2.规格:500L,1.0Mpa 3.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1719.92	1719.92	
108	031005012001	银离子灭菌设备	1.名称:银离子灭菌设备 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	690.8	690.80	
109	031005016001	水箱	1.类型:热泵保温储热水罐 2.容量:有效容积:13000L,外形尺寸:ø1900mm×L5700mm; 3.内板304不锈钢,外板201不锈钢,中间50mm聚氨酯发泡保温,运行重量:15.5T 4.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1532.81	1532.81	
		排水系统						
110	031001008010	PVC-U排水管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	16.22	53	859.66	
111	031001008011	PVC-U排水管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	199.02	36.58	7280.15	

东莞市�existing鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
112	031001008012	PVC-U排水管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	64.06	32.66	2092.20	
113	031001008013	PVC-U排水管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	16.31	24.31	396.50	
114	031003014001	给、排水附件	1.名称:卫生间地漏 2.型号、规格:DN75 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	36	32.02	1152.72	
115	031003014002	给、排水附件	1.名称:排水沟地漏 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	16	38.42	614.72	
116	031003014003	扫除口	1.名称:扫除口 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	10	17.35	173.50	
117	031003006001	坐式大便器	1.名称:坐式大便器 2.附件名称:含坐便器及存水弯等其它成套配件 3.符合设计图纸及施工规范要求	组	1	165.26	165.26	
118	031003006002	蹲式大便器	1.名称:蹲式大便器 2.附件名称:含存水弯、延时自闭式冲洗阀及其它成套配件 3.符合设计图纸及施工规范要求	组	21	224.89	4722.69	
119	031003007001	挂式小便器	1.名称:挂式小便器 2.附件名称:含存水弯、感应器及其它成套配件 3.符合设计图纸及施工规范要求	组	10	102.56	1025.60	
120	031003003001	台式洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆 2.附件名称:含存水弯、感应式水龙头及其它成套配件 3.符合设计图纸及施工规范要求	组	12	219.15	2629.80	
121	031003010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.附件名称:含淋浴器及其它成套配件 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	27	36.37	981.99	
		商用干蒸房						
122	031003012001	28m2商用干蒸房	1.名称:28m2商用干蒸房 2.含干蒸房所需的所有装修、设备等 3.符合设计图纸、施工规范要求	套	1	3832.34	3832.34	
		排风系统						
123	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.支架除锈刷漆要求:除锈后，刷防锈漆、色漆各两遍 8.符合设计图纸、施工规范要求	m2	65.02	157.34	10230.25	

东莞市鲤鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
124	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.支架除锈刷漆要求:除锈后，刷防锈漆、色漆各两遍 8.符合设计图纸、施工规范要求	m2	15.72	114.95	1807.01	
125	030703019001	柔性接口	1.名称:连接软管 2.符合设计图纸、施工规范要求	m2	1.38	367.9	507.70	
126	030108001001	柜式排风机	1.名称:防爆轴流风机 2.规格:风量:2000CMH，功率:3.0kw，余压:250Pa 3.安装方式:吊装 4.含4个减震器、电机检查接线、设备支架及除锈刷油等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	552.64	552.64	
127	030405015001	排气扇（带止回阀）	1.名称:排气扇（带止回阀） 2.规格:风量:200CMH，功率:24w，余压:100Pa 3.符合设计图纸、施工规范要求	台	2	26.45	52.90	
128	030405015002	排气扇（带止回阀）	1.名称:排气扇（带止回阀） 2.规格:风量:250CMH，功率:36w，余压:100Pa 3.符合设计图纸、施工规范要求	台	10	26.45	264.50	
129	030703007001	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:180*180 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	13	30.1	391.30	
130	030703007002	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:200*200 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	30.1	30.10	
131	030703007003	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:400*300 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	72.01	72.01	
132	030703007004	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:800*300 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	107.96	107.96	
133	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	655.54	655.54	
		防排烟系统						
134	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.支架除锈刷漆要求:除锈后，刷防锈漆二遍 8.符合设计图纸、施工规范要求	m2	25.91	83.55	2164.78	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
135	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.支架除锈刷漆要求:除锈后，刷防锈漆二遍 8.符合设计图纸、施工规范要求	m2	32.29	112.62	3636.50	
136	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.支架除锈刷漆要求:除锈后，刷防锈漆二遍 8.符合设计图纸、施工规范要求	m2	76.27	112.62	8589.53	
137	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:复合铝箔封装耐火纤维卷毯(厚度30mm,容重96kg/m3,外包铝箔) 2.绝热厚度:30mm 3.符合设计图纸、施工规范要求	m2	134.47	21.22	2853.45	
138	030703019002	柔性接口	1.名称:连接软管 2.符合设计图纸、施工规范要求	m2	1.6	429.85	687.76	
139	030108001002	轴流式排烟风机	1.名称:轴流式排烟风机 2.规格:风量:61000MH，功率:18.5kw，余压:850Pa 3.安装方式:吊装 4.含4个减震器、电机检查接线、设备支架及除锈刷油等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1440.8	1440.80	
140	030703007005	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*500 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	3	107.96	323.88	
141	030703007006	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*500 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	5	107.96	539.80	
142	030703007007	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*700 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	3	139.72	419.16	
143	030703001001	280℃排烟阀	1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1000*1000 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	294.36	294.36	
144	030703001002	280℃排烟阀	1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1600*400 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	294.36	588.72	
145	030703001003	280℃排烟防火阀	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1400*250 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	203.78	203.78	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
146	030703001004	280℃电动排烟阀	1.名称:280℃电动排烟阀 2.规格:800*320 3.含手动开启按钮及其他,详见大样图 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	203.78	203.78	
147	030703001005	280℃电动排烟阀	1.名称:280℃电动排烟阀 2.规格:1400*200 3.含手动开启按钮及其他,详见大样图 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	203.78	203.78	
148	030703001006	280℃电动排烟阀	1.名称:280℃电动排烟阀 2.规格:1600*400 3.含手动开启按钮及其他,详见大样图 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	294.36	294.36	
149	030703001007	280℃电动排烟防火阀	1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.规格:800*320 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	203.78	203.78	
150	030703001008	280℃电动排烟防火阀	1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.规格:1000*1000 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	294.36	294.36	
151	030703001009	280℃电动排烟防火阀	1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.规格:1400*200 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	203.78	203.78	
152	010803001001	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.含控制柜，控制按钮等配套 3.符合设计图纸、施工规范要求	m2	9.22	68.53	631.85	
153	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1	1013.78	1013.78	
		分体机系统-设备部分						
154	030701003001	空调器	1.名称:一拖一柜机 5P 2.参数:冷量：12.0KW，热量：14.0KW，功率：4.3KW，风量：1850m3/h 3.含室外机支架等配套附件 4.符合设计图纸、施工规范要求	台	10	627.89	6278.90	
155	030701003002	空调器	1.名称:分体壁挂式空调 1.5P 2.含室外机支架等配套附件 3.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	508	508.00	
156	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1	305.36	305.36	
		分体机系统-管道部分						
157	031001005001	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ6.35×0.8 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:15mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	7.11	13.85	98.47	

东莞市鳰鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
158	031001005002	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ9.53×0.8 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:15mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	70.45	14.73	1037.73	
159	031001005003	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ12.7×0.8 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:15mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	7.11	15.56	110.63	
160	031001005004	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ15.88×1.0 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:20mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	70.45	17.36	1223.01	
161	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:PVC给水管 4.规格:DN32 5.连接形式:粘接 6.保温隔热材料、厚度:12mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	40.76	19.6	798.90	
162	031001008015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:PVC给水管 4.规格:DN40 5.连接形式:粘接 6.保温隔热材料、厚度:12mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	11.43	22.08	252.37	
163	031301004001	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:保温管架 3.符合设计图纸、施工规范要求	kg	66.16	29.32	1939.81	
164	031202003003	一般钢结构防腐蚀	1.涂刷(喷)品种:防锈底漆、色漆 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:各两遍 3.符合设计图纸、施工规范要求	kg	66.16	2.08	137.61	
165	030704001004	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	53.08	53.08	
166	031008002001	空调水工程系统调试		系统	1	158.53	158.53	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		多联机系统-设备部分						
167	030701003003	空调室外机	1.名称:多联室外机 30P 2.参数:冷量：85.0KW，热量：95.0KW，功率：22.76KW 3.安装形式:落地式 4.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1229.58	1229.58	
168	030701003004	空调室外机	1.名称:多联室外机 38P 2.参数:冷量：106KW，热量：119KW，功率：32.02KW 3.安装形式:落地式 4.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2811.67	2811.67	
169	030701003005	空调室外机	1.名称:多联室外机 16P 2.参数:冷量：45KW，热量：50.0KW，功率：12.09KW 3.安装形式:落地式 4.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	839.47	839.47	
170	030701003006	空调器	1.名称:新风处理机（带初中效过滤） 2.参数:冷量：20KW，热量：19.5KW，功率：425KW，余压：250Pa 3.带线控面板、遥控器等配套附件 4.减振底座形式、数量:减振吊架 5.支架制作安装:镀锌角钢 6.支架除锈刷漆要求:除锈后,刷防锈底漆、色漆各两遍 7.符合设计图纸、施工规范要求	台	2	547.18	1094.36	
171	030701003007	空调器	1.名称:新风处理机（带初中效过滤） 2.参数:冷量：9KW，热量：8.1KW，功率：80KW，余压：200Pa 3.带线控面板、遥控器等配套附件 4.减振底座形式、数量:减振吊架 5.支架制作安装:镀锌角钢 6.支架除锈刷漆要求:除锈后,刷防锈底漆、色漆各两遍 7.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	547.18	547.18	
172	030701003008	空调器	1.名称:风管机 2.参数:冷量：2.2KW，热量：2.5KW，功率：36KW，风量：500m3/h 3.带线控面板、遥控器等配套附件 4.减振底座形式、数量:减振吊架 5.支架制作安装:镀锌角钢 6.支架除锈刷漆要求:除锈后,刷防锈底漆、色漆各两遍 7.符合设计图纸、施工规范要求	台	5	417.86	2089.30	
173	030701003009	空调器	1.名称:风管机 2.参数:冷量：4.5KW，热量：5KW，功率：70KW，风量：665m3/h 3.带线控面板、遥控器等配套附件 4.减振底座形式、数量:减振吊架 5.支架制作安装:镀锌角钢 6.支架除锈刷漆要求:除锈后,刷防锈底漆、色漆各两遍 7.符合设计图纸、施工规范要求	台	2	417.86	835.72	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
174	030701003010	空调器	1.名称:风管机 2.参数:冷量：5.6KW，热量：6.3KW，功率：70KW，风量：970m3/h 3.带线控面板、遥控器等配套附件 4.减振底座形式、数量:减振吊架 5.支架制作安装:镀锌角钢 6.支架除锈刷漆要求:除锈后,刷防锈底漆、色漆各两遍 7.符合设计图纸、施工规范要求	台	2	462.42	924.84	
175	030701003011	空调器	1.名称:风管机 2.参数:冷量：10.0KW，热量：11.2KW，功率：98KW，风量：1565m3/h 3.带线控面板、遥控器等配套附件 4.减振底座形式、数量:减振吊架 5.支架制作安装:镀锌角钢 6.支架除锈刷漆要求:除锈后,刷防锈底漆、色漆各两遍 7.符合设计图纸、施工规范要求	台	2	462.42	924.84	
176	030701003012	空调器	1.名称:天花机 2.参数:冷量：10.0KW，热量：11.2KW，功率：69KW，风量：1565m3/h 3.带线控面板、遥控器等配套附件 4.减振底座形式、数量:减振吊架 5.支架制作安装:镀锌角钢 6.支架除锈刷漆要求:除锈后,刷防锈底漆、色漆各两遍 7.符合设计图纸、施工规范要求	台	15	462.42	6936.30	
177	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1	826.02	826.02	
		多联机系统-管道部分						
178	031001005005	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ6.35×0.8 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:15mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	20.05	13.85	277.69	
179	031001005006	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ9.53×0.8 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:15mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	98.48	14.73	1450.61	
180	031001005007	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ12.7×0.8 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:15mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	34.62	15.56	538.69	

东莞市鳓鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
181	031001005008	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ15.88×1.0 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:20mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	128.38	17.36	2228.68	
182	031001005009	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ19.05×1.0 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:20mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	42.79	42.97	1838.69	
183	031001005010	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ22.23×1.2 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:20mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	8.66	20.93	181.25	
184	031001005011	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ28.58×1.3 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:20mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	64.55	23.29	1503.37	
185	031001005012	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ34.9×1.4 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:20mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	15.39	25.94	399.22	
186	031001005013	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格:Φ38.1×1.5 5.连接形式:焊接 6.保温隔热材料、厚度:20mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	15.98	30.14	481.64	
187	030701017001	冷媒分配器	1.名称:冷媒分配器 2.公称直径:20mm以内 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	8	40.51	324.08	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
188	030701017002	冷媒分配器	1.名称:冷媒分配器 2.公称直径:DN30mm以内 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	9	62.65	563.85	
189	030701017003	冷媒分配器	1.名称:冷媒分配器 2.公称直径:DN40mm以内 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	4	79.23	316.92	
190	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:PVC给水管 4.规格:DN25 5.连接形式:粘接 6.保温隔热材料、厚度:12mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	93.95	17.93	1684.52	
191	031001008017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:PVC给水管 4.规格:DN32 5.连接形式:粘接 6.保温隔热材料、厚度:12mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	49.23	19.6	964.91	
192	031001008018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:PVC给水管 4.规格:DN40 5.连接形式:粘接 6.保温隔热材料、厚度:12mm厚B1级橡塑保温套管 7.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 8.符合设计图纸、施工规范要求	m	9.01	22.08	198.94	
193	031301004002	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:保温管架 3.符合设计图纸、施工规范要求	kg	185.37	29.32	5435.05	
194	031202003004	一般钢结构防腐蚀	1.涂刷(喷)品种:防锈底漆、色漆 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:各两遍 3.符合设计图纸、施工规范要求	kg	185.37	2.08	385.57	
195	030704001006	通风工程检测、调试		系统	1	250.89	250.89	
196	031008002002	空调水工程系统调试		系统	1	438.1	438.10	
		多联机系统-风管部分						
197	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.支架除锈刷漆要求:除锈后，刷防锈漆、色漆各两遍 8.符合设计图纸、施工规范要求	m2	38.15	157.34	6002.52	

东莞市黾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
198	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.支架除锈刷漆要求:除锈后，刷防锈漆、色漆各两遍 8.符合设计图纸、施工规范要求	m2	19.91	114.95	2288.65	
199	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.支架除锈刷漆要求:除锈后，刷防锈漆、色漆各两遍 8.符合设计图纸、施工规范要求	m2	34.21	87.23	2984.14	
200	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.支架除锈刷漆要求:除锈后，刷防锈漆、色漆各两遍 8.符合设计图纸、施工规范要求	m2	20.14	87.23	1756.81	
201	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.支架除锈刷漆要求:除锈后，刷防锈漆、色漆各两遍 8.符合设计图纸、施工规范要求	m2	13.92	102.61	1428.33	
202	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm 3.符合设计图纸、施工规范要求	m2	126.33	24.7	3120.35	
203	030703019003	柔性接口	1.名称:连接软管 2.符合设计图纸、施工规范要求	m2	6.1	367.9	2244.19	
204	030703001010	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	81.48	81.48	
205	030703001011	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	81.48	81.48	
206	030703001012	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:800*300 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	81.48	81.48	
207	030703007008	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:800*300 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	107.96	215.92	
208	030703007009	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:200*200 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	3	38.62	115.86	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
209	030703007010	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:350*350 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	22	55.46	1220.12	
210	030704001007	通风工程检测、调试		系统	1	884.16	884.16	
		广播系统						
211	030412001016	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	227.84	11.28	2570.04	
212	030412004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-RVV-2*1.0 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	253.64	1.54	390.61	
213	030904006002	吸顶扬声器	1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶式 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	5	34.4	172.00	
214	030904006003	墙壁扬声器	1.名称:扬声器 2.安装方式:壁挂式 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	12	26.61	319.32	
215	030505011001	CD播放器	1.名称:CD播放器 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	204.77	204.77	
216	030505011002	合并式功放	1.名称:合并式功放 120W 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	244.77	244.77	
217	030505007001	话筒	1.名称:话筒 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	89.75	89.75	
		视频监控系统						
218	030412001017	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25	m	207.07	11.28	2335.75	
219	030412004013	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZR-RVV-2*1.0	m	430.19	1.54	662.49	
220	030502003001	双绞线缆	1.名称:UTP,Cat6 2.敷设方式:管内穿线 3.符合设计图纸、施工规范要求	m	430.19	2.01	864.68	
221	030506010001	红外网络半球摄像机	1.名称:红外网络半球摄像机	台	11	351.37	3865.07	
222	030506015001	NVR网络录像机	1.名称:NVR网络录像机 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	543.23	543.23	
223	030501015001	8口交换机	1.名称:8口交换机 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	293.33	293.33	
224	030501015002	监控系统交换机	1.名称:监控系统交换机 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	293.33	293.33	
225	030904003002	一键报警摁键	1.名称:一键报警摁键 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	72.56	72.56	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
226	031103028001	4口终端盒	1.名称:4口终端盒 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	113.78	113.78	
227	030501013001	光纤收发器	1.名称:光纤收发器 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	400.27	400.27	
228	030406002001	EPS、UPS电源	1.名称:UPS电源装置 2.含不间断电源调试 3.符合设计图纸、施工规范要求	套	1	3121.64	3121.64	
229	030506016001	监控管理电脑	1.名称:监控管理电脑 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	914.23	914.23	
230	030502017001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.符合设计图纸、施工规范要求	链路	11	26.29	289.19	
		网络系统						
231	030412001018	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	290.13	11.28	3272.67	
232	030502003002	双绞线缆	1.名称:UTP,Cat6 2.敷设方式:管内穿线 3.符合设计图纸、施工规范要求	m	556.77	2.01	1119.11	
233	030412003004	桥架	1.名称:普通弱电桥架 2.规格:100*100mm 3.类型:槽式 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	75.37	58.53	4411.41	
234	031301005003	铁构件	1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:角钢 3.规格:40*4 4.符合设计图纸、施工规范要求	kg	73.02	25.98	1897.06	
235	031202003005	一般钢结构防腐蚀	1.除锈级别:手工除锈 2.涂刷(喷)品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:各两遍 4.符合设计图纸、施工规范要求	kg	73.02	2.21	161.37	
236	080707013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.符合设计图纸、施工规范要求	处	5	47.88	239.40	
237	030501005001	42U机柜	1.名称:42U机柜 2.规格:600*600*2000 3.安装方式:落地 4.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	628	628.00	
238	030502002001	电话语音面板	1.名称:电话语音面板 2.含86底盒 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	3	16.6	49.80	
239	030502010001	双孔信息面板(内网+外网)	1.名称:双孔信息面板(内网+外网) 2.含86底盒 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	10	24.05	240.50	
240	030501010001	无线AP	1.名称:无线AP 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	12	269.35	3232.20	
241	030502017002	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.符合设计图纸、施工规范要求	链路	13	26.29	341.77	
242	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:70*70mm 3.符合设计图纸、施工规范要求	m	7.3	27.78	202.79	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		强电预埋						
243	030412001019	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:埋地 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	200	11.35	2270.00	
244	030412001020	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PC50 4.配置形式:埋地 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	400	12.72	5088.00	
245	030412001021	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PC100 4.配置形式:埋地 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	160	65.72	10515.20	
246	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	128	10.06	1287.68	
247	040103001001	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	125.8	22.49	2829.24	
248	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎（砾）石 2.运距:由投标人自行考虑 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	2.2	48.7	107.14	
249	010103002005	余泥渣土消纳费	1.余泥渣土消纳费 2.符合设计图纸、施工规范要求	m3	2.2	25	55.00	
		室外给水						
250	031001007016	复合管	1.介质:冷水 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	16.07	33.41	536.90	
251	031001007017	复合管	1.介质:冷水 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN100 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	0.9	25.63	23.07	
252	031001007018	复合管	1.介质:冷水 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN80 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	48.6	23.8	1156.68	
253	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	39.34	10.06	395.76	
254	040103001002	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	38.83	22.49	873.29	

东莞市黾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
255	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎（砾）石 2.运距:由投标人自行考虑 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	0.54	48.7	26.30	
256	010103002006	余泥渣土消纳费	1.余泥渣土消纳费 2.符合设计图纸、施工规范要求	m3	0.54	25	13.50	
		消防给水						
257	031001007019	复合管	1.介质:消防给水 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.规格:DN100 1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	16	24.15	386.40	
258	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	4.8	10.06	48.29	
259	040103001003	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	4.8	22.49	107.95	
		排水出户管						
260	031001008019	PVC-U排水管	1.安装部位:出户管 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	7.04	53	373.12	
261	031001008020	PVC-U排水管	1.安装部位:出户管 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	141.12	36.58	5162.17	
262	031001008021	PVC-U排水管	1.安装部位:化粪池通气管 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	8.44	36.58	308.74	
263	031001008022	PVC-U排水管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	15.04	36.58	550.16	
264	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	102.62	10.06	1032.36	
265	040103001004	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	101.2	22.49	2275.99	
266	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎（砾）石 2.运距:由投标人自行考虑 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	1.42	48.7	69.15	
267	010103002007	余泥渣土消纳费	1.余泥渣土消纳费 2.符合设计图纸、施工规范要求	m3	1.42	25	35.50	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		污、废水系统						
268	031001007020	HDPE双壁波纹管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水管 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300，SN≥8 4.连接形式:承插电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道检验及试验要求 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	106.1	26.53	2814.83	
269	040504002001	Φ1000圆形混凝土污、废水检查井	1.规格:Φ1000 2.井深:H≤2m 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.混凝土强度等级:C30、S6混凝土井壁及井底 5.盖板材质、规格:C25混凝土预制盖板 6.井盖、井圈材质及规格:Φ700防盗重型球墨铸铁井盖 7.踏步材质、规格:球墨铸铁 8.含防坠网、模板制安、井字架等 9.图集:20S515-30 10.符合设计图纸、施工规范要求	座	6	3666.62	21999.72	
270	010502028001	成品化粪池	1.构件名称:成品玻璃钢化粪池 2.规格:有效容积4m³ ，2900×1460 3.符合设计图纸、施工规范要求	座	1	934.83	934.83	
271	040101002005	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	274.27	10.06	2759.16	
272	040103001005	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	142.19	22.49	3197.85	
273	040103001006	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石粉 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	83.33	166.83	13901.94	
274	040103001007	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:砂 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	12.69	207.59	2634.32	
275	041101001001	垫层	1.碎石垫层 2.符合设计图纸、施工规范要求	m3	9.17	279.56	2563.57	
276	041101001002	垫层	1.砂垫层 2.符合设计图纸、施工规范要求	m3	19.69	295.19	5812.29	
277	040103003004	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎（砾）石 2.运距:由投标人自行考虑 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	132.08	48.7	6432.30	
278	010103002008	余泥渣土消纳费	1.余泥渣土消纳费 2.符合设计图纸、施工规范要求	m3	132.08	25	3302.00	
		排水暗沟						

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
279	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300*350mm砖砌排水沟 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20 3.砌体、抹灰:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖，M20水泥砂浆抹灰 4.盖板材质、规格:含600*300*50mm成品芝麻灰盖板 5.详见图纸大样 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	63	150.55	9484.65	
280	040101002006	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	18.99	10.06	191.04	
281	040103001008	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	5.29	22.49	118.97	
282	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎（砾）石 2.运距:由投标人自行考虑 3.符合设计图纸、施工规范要求	m3	13.7	48.7	667.19	
283	010103002009	余泥渣土消纳费	1.余泥渣土消纳费 2.符合设计图纸、施工规范要求	m3	13.7	25	342.50	
		消防配电系统						
284	030402011008	成套配电箱	1.名称:三层排烟风机房 3-XFFJ 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	416.42	416.42	
285	030402011009	成套配电箱	1.名称:电动排烟窗电控箱【厂家配套】 2.规格:非标 3.配套手动按钮 4.安装方式:悬挂式 5.含箱体内元器件、接地等 6.符合设计图纸、施工规范要求	台	6	183.76	1102.56	
286	030402011010	成套配电箱	1.名称:电动防火挡烟垂壁电控箱【厂家配套】 2.规格:非标 3.配套手动升降按钮 4.安装方式:悬挂式 5.含箱体内元器件、接地等 6.符合设计图纸、施工规范要求	台	3	183.76	551.28	
287	030412003003	桥架	1.名称:消防强电桥架（防火桥架） 2.规格:100*50mm 3.类型:槽式 4.符合设计图纸、施工规范要求	m	60.02	35.96	2158.3192	
288	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	10.42	10.32	107.5344	

东莞市鳓鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
289	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	140.87	14.61	2058.1107	
290	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	124.04	21.77	2700.3508	
291	030412001008	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	12	21.77	261.24	
292	030412001009	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	2.45	27.63	67.6935	
293	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YTTW-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	400	22.75	9100	
294	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJ(F)E-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	3	3.62	10.86	
295	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	6	3.62	21.72	
296	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJE-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	122.34	3.62	442.8708	

东莞市黰鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
297	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJE-4*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	5.11	6.03	30.8133	
298	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBNS-YJY-B1-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	450.99	4.7	2119.653	
299	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJ(F)E-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	249.9	4.7	1174.53	
300	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZN-KYJE-7*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	18	8.77	157.86	
301	030409003004	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.规格:YTTW-5*16 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	个	4	119.63	478.52	
302	030409003005	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	4	11.04	44.16	
303	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	34.55	1.54	53.207	
304	030413013006	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	1	15.57	15.57	
305	030413003002	荧光灯	1.名称:单管LED日光灯 2.规格:18W LED T8 3.安装形式:吸顶 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	2	35.21	70.42	

东莞市鳓鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
306	030412006003	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	8.26	16.52	
307	030412006004	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	8.12	8.12	
308	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:70*70mm 3.符合设计图纸、施工规范要求	m	10.7	27.78	297.246	
		应急照明系统						
309	030402011011	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 1-ALE 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	416.42	416.42	
310	030402011012	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2-ALE 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	416.42	416.42	
311	030412001010	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	792.71	20.78	16472.5138	
312	030412004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	1596.42	1.54	2458.4868	
313	030413002002	消防应急标志灯具-安全出口 LED	1.名称:消防应急标志灯具-安全出口 LED 2.规格:DC36V 1W(A型) 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	5	44.31	221.55	
314	030413002003	消防应急标志灯具-单面单向(左、右) LED	1.名称:消防应急标志灯具-单面单向(左、右) LED 2.规格:DC36V 1W(A型) 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	52	44.31	2304.12	
315	030413002004	消防应急标志灯具-楼层 LED	1.名称:消防应急标志灯具-楼层 LED 2.规格:DC36V 1W(A型) 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	8	44.31	354.48	

东莞市�existing鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
316	030413002005	消防应急标志灯具-疏散出口 LED	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 LED 2.规格:DC36V 1W(A型) 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	9	44.31	398.79	
317	030413002006	消防应急标志灯具-双面双向 LED	1.名称:消防应急标志灯具-双面双向 LED 2.规格:DC36V 1W(A型) 3.安装方式:吊装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	6	53.01	318.06	
318	030413005001	消防应急照明灯具 LED	1.名称:消防应急照明灯具 LED 2.型号:DC36V 5W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	60	52.94	3176.4	
319	030413005002	消防应急照明灯具 LED	1.名称:消防应急照明灯具 LED 2.型号:DC36V 9W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求	套	6	52.94	317.64	
		火灾自动报警系统						
320	030412001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	774.49	10.32	7992.7368	
321	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	722.94	14.61	10562.1534	
322	030412004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	1369.2	1.54	2108.568	
323	030412004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZRNH-RVP-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	1062.06	1.58	1678.0548	
324	030412004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZRNH-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	397.41	1.58	627.9078	
325	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-KVV-7*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	78.98	8.77	692.6546	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
326	030904008001	接线端子箱	1.名称:接线端子箱 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	2	97.82	195.64	
327	030904007001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	6	146.86	881.16	
328	030904007002	输入/输出模块	1.名称:输入/输出模块 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	24	146.86	3524.64	
329	030904001001	点型感烟火灾探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	51	50.22	2561.22	
330	030904001002	复合式感烟感温火灾探测器	1.名称:复合式感烟感温火灾探测器 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	5	50.22	251.1	
331	030904004001	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	21	97.13	2039.73	
332	030904005001	消防电话插孔(独立)+手动火灾报警按钮(独立)	1.名称:消防电话插孔(独立)+手动火灾报警按钮(独立) 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	21	72.56	1523.76	
333	030904005002	消防电话分机	1.名称:消防电话分机 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	12.81	12.81	
334	030904003001	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	21	72.56	1523.76	
335	030904006001	扬声器兼消防广播	1.名称:扬声器兼消防广播 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	18	34.4	619.2	
336	030412006005	接线盒	1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	168	8.12	1364.16	
337	030909004001	消防广播系统调试	1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔调试 2.符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	576.24	576.24	
338	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:256点以下 3.符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	9871.92	9871.92	
		消防电源监控系统						
339	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	53.76	10.32	554.8032	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
340	030412004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:ZCN-RVS-B2-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	55.06	1.56	85.8936	
341	030904008002	消防设备电源电压监控传感器	1.名称:消防设备电源电压监控传感器 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	146.86	146.86	
		电气火灾监控系统						
342	030412001014	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	92.21	10.32	951.6072	
343	030412004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NH-RVSP-4*1.0 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	92.21	1.85	170.5885	
344	030904008003	电气火灾监控探测器	1.名称:电气火灾监控探测器 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	146.86	293.72	
345	030904008004	箱体内温度传感器	1.名称:箱体内温度传感器 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	15.5	31	
346	030904008005	剩余电流监测探头	1.名称:剩余电流监测探头 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	15.5	31	
		应急照明通讯系统						
347	030412001015	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸、施工规范要求	m	8.64	10.32	89.1648	
348	030412004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:按实考虑 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	8.84	1.56	13.7904	
		消防控制室设备						
349	030904013001	联动控制主机	1.名称:火灾报警控制器(联动型) 2.含手动控制盘，图形显示装置等配套 3.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2744.08	2744.08	
350	030904014001	消防应急广播控制装置	1.名称:消防应急广播控制装置 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1842.17	1842.17	
351	030904014002	消防专用电话总机	1.名称:消防专用电话总机 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1269.78	1269.78	
352	030904013002	应急照明控制器	1.名称:应急照明控制器 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	879.96	879.96	
353	030904013003	电气火灾监控主机	1.名称:电气火灾监控主机 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	879.96	879.96	

东莞市鳾鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
354	030904013004	消防电源监控主机	1.名称:消防电源监控主机 2.符合设计图纸、施工规范要求	台	1	879.96	879.96	
355	030904005003	119外线电话	1.名称:119外线电话 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	1	17.99	17.99	
		消火栓灭火系统						
356	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.手工除锈 5.刷油、防腐设计要求:防锈漆二道,调和漆二道 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.符合设计图纸、施工规范要求	m	230.15	45.21	10405.0815	
357	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.手工除锈 5.刷油、防腐设计要求:防锈漆二道,调和漆二道 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.符合设计图纸、施工规范要求	m	169.22	32.95	5575.799	
358	031301005002	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:角钢40*4 3.管架形式:一般管架 4.符合设计图纸、施工规范要求	kg	168.08	22.68	3812.0544	
359	031202003002	一般钢结构防腐蚀	1.除锈级别:手工除锈 2.涂刷(喷)品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:各两遍 4.符合设计图纸、施工规范要求	kg	168.08	2.21	371.4568	
360	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:SNW65-II 3.附件材质、规格:采用DN65室内消火栓,并与消防软管卷盘设置在同一箱体内;配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;配置当量喷嘴直 16mm或19mm的消防水枪;消防软管卷盘配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。 4.参考图集:15S202	套	20	144.27	2885.4	
361	030901010002	室内消火栓	1.名称:屋面试验消火栓 2.符合设计图纸、施工规范要求	套	1	41.49	41.49	
362	030910001001	灭火器	1.名称:磷酸盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.符合设计图纸、施工规范要求	具	42	4.26	178.92	
363	030910002001	灭火器箱	1.名称:灭火器放置箱 2.符合设计图纸、施工规范要求	个	21	34.94	733.74	
364	031002001002	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.符合设计图纸、施工规范要求	个	12	137.9	1654.8	

东莞市鳜鱼洲D1梦想运动中心改建项目-电气及给排水工程量清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
365	031301003003	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	14	49.38	691.32	
366	031301003004	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求	个	2	91.07	182.14	
367	030909001001	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓灭火系统 2.符合设计图纸、施工规范要求	点	21	270.96	5690.16	
		措施项目费						
368	031401009001	安全生产		项	1	76549.99	76549.99	
369	031401010001	文明施工		项	1	27608.2	27608.20	
370	031401011001	环境保护		项	1	25098.35	25098.35	
371	031401012001	临时设施		项	1	32627.87	32627.87	
372	031401001001	脚手架		项	1	12143.1	12143.10	
小　计							773274.92	
税金（9%）							69594.74	
合　计							842869.66	