

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包

采 购 控 制 价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司


编 制 人： 王学林 编制时间： 年 月 日

审 核 人： 刘仁孝 审核时间： 年 月 日



东莞市鳓鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包 汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (下浮8%) (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价 含税 (元)	备注
1	工程费用	1,669,904.79	1,536,312.40			
1.1	东莞市鳓鱼洲D1梦想运动中心改建 项目-劳务分包	1,669,904.79	1,536,312.40			
汇总报价 (含税: %)				小写:	0.00	
				大写:	零元整	



编制说明

- 1、招标范围：东莞市鳧鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
- 2、本项目采用单价计价方式，结算原则按甲方成本部审定为准，工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算。计价方式按GB50500-2024年《建设工程工程量清单计价规范》、2018年广东省建设工程计价依据，主要材料（不含甲供材）按投标当月发布的材料价计算，无信息价的参考市场价。预算包干费、文明施工增加费、夜间施工费、赶工措施费、甲供材保管费等不予计取。最终总价按中标下浮率%下浮，税费按本合同约定发票类型及税率计取。单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明施工增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
- 3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定
- 4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
- 5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等);报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
- 6、对于其他变更增加或减少工程,相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算,清单中没有适用或类似于变更工程的价格,按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。
- 7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸,应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通,确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误,对于因沟通不够引起的误工和返工,由投标方承担经济损失。
- 8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准,具体详招标清单。
- 9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
		拆除工程						
1	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 开门窗洞口 2. 规格: 综合考虑 3. 拆除要求: 拆除方式、工艺符合规范要求, 并做好周边非拆除构件的保护工作 4. 拆除内容: 1) 墙体及其表面附着物的拆除, 如饰面及其它废弃小构件等; 2) 废料搬运至地面堆置点 5. 预算包干费: 综合考虑	m2	99.27	84.58	8396.26	
2	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 名称: 拆除原有地面 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 混凝土垫层 3. 拆除要求: 拆除方式、工艺符合规范要求, 并做好周边非拆除构件的保护工作 4. 拆除内容: 1) 地面及其表面附着物的拆除, 如饰面及其它废弃小构件等; 2) 废料搬运至地面堆置点 5. 预算包干费: 综合考虑	m2	617.95	63.54	39264.54	
3	010502032001	台阶	1. 名称: 拆除原有台阶 2. 拆除要求: 拆除方式、工艺符合规范要求, 并做好周边非拆除构件的保护工作 3. 拆除内容: 1) 台阶及其表面附着物的拆除, 如饰面及其它废弃小构件等; 2) 废料搬运至地面堆置点 4. 预算包干费: 综合考虑	m3	1.58	412.51	651.77	
4	010401002001	实心砖墙	1. 名称: 原有墙体拆除 2. 拆除要求: 拆除方式、工艺符合规范要求, 并做好周边非拆除构件的保护工作 3. 拆除内容: 1) 墙体及其表面附着物的拆除, 如饰面及其它废弃小构件等; 2) 废料搬运至地面堆置点 4. 预算包干费: 综合考虑	m3	20.57	117	2406.69	
5	010605001001	钢板楼板	1. 名称: 旧楼承板凿掉 2. 拆除要求: 拆除方式、工艺符合规范要求, 并做好周边非拆除构件的保护工作 3. 拆除内容: 1) 楼承板及其表面附着物的拆除, 如饰面及其它废弃小构件等; 2) 废料搬运至地面堆置点 4. 预算包干费: 综合考虑	m2	5.3	316.89	1679.52	
6	010103002001	余方弃置	1. 名称: 拆除废料外运 2. 废料外运运距: 自行考虑 3. 预算包干费: 综合考虑	m3	139.46	114.87	16019.77	
7	010103002002	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	139.46	25	3486.50	
		土石方工程						
8	010103001001	平整场地	1. 平整场地: 场地挖填土土30cm以内找平 2. 预算包干费: 综合考虑	m2	3056.14	2.82	8618.31	
9	010102001001	挖基坑土方	1. 名称: 挖基坑土方 2. 开挖方式: 综合考虑 3. 土壤类别: 结合现场综合考虑 4. 挖土深度: 结合现场综合考虑 5. 预算包干费: 综合考虑	m3	208.98	9.24	1930.98	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
10	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 土壤类别:结合现场综合考虑 4. 挖土深度:结合现场综合考虑 5. 预算包干费:综合考虑	m3	92.04	9.13	840.33	
11	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土回填, 分层夯实 2. 密实度:压实系数 ≥ 0.94 3. 预算包干费:综合考虑	m3	79.83	21.92	1749.87	
12	010102007002	回填方	1. 填方部位:房心回填 2. 材料品种:6%水泥石粉垫层 3. 预算包干费:综合考虑	m3	227.74	225.86	51437.36	
13	010103002003	余方弃置	1. 名称:土方 2. 废料外运运距:自行考虑 3. 预算包干费:综合考虑	m3	221.19	40.17	8885.20	
14	010103002004	余泥渣土消纳费	1. 余泥渣土消纳费	m3	221.19	25	5529.75	
		砌筑工程						
15	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20粉煤灰烧结砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆(预拌砂浆) 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容	m3	16.22	242.91	3940.00	
16	010402001001	砌块墙	1. 名称:外墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(预拌砂浆) 5. 预算包干费:综合考虑	m3	2.28	249.46	568.77	
17	010402001002	砌块墙	1. 名称:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(预拌砂浆) 5. 预算包干费:综合考虑	m3	45.33	238.45	10808.94	
18	010402001003	砌块墙	1. 名称:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(预拌砂浆) 5. 预算包干费:综合考虑	m3	29.85	242.1	7226.69	
19	010402001004	砌块墙	1. 名称:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(预拌砂浆) 5. 预算包干费:综合考虑	m3	62.03	242.1	15017.46	
20	010402001005	砌块墙	1. 名称:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆(预拌砂浆) 5. 预算包干费:综合考虑	m3	29.7	264.71	7861.89	
21	060212010001	台阶砌筑	1. 砌筑材料:MU10非粘土烧结砖 2. 强度等级:M10水泥砂浆 3. 预算包干费:综合考虑	m2	33.96	104.22	3539.31	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
22	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:基座 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 预算包干费:综合考虑	m ³	21.32	496.93	10594.55	
		混凝土及钢筋 混凝土工程						
23	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇筑、养护、泵送增加费等费用,综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸	m ³	7.64	126.45	966.08	
24	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇筑、养护、泵送增加费等费用,综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸	m ³	127.57	126.45	16131.23	
25	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 2. 预算包干费:综合考虑	m ²	47.28	35.26	1667.09	
26	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:抗渗商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30, P8 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇筑、养护、泵送增加费等费用,综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸	m ³	396.59	114.41	45373.86	
27	010505002001	基础模板	1. 基础类型:筏形基础模板 2. 预算包干费:综合考虑	m ²	78.77	47.75	3761.27	
28	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇筑、养护、泵送增加费等费用,综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸	m ³	10.51	114.41	1202.45	
29	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 预算包干费:综合考虑	m ²	29.2	52.64	1537.09	
30	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇筑、养护、泵送增加费等费用,综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸	m ³	4.06	114.41	464.50	
31	010505002003	基础模板	1. 基础类型:设备基础模板 2. 预算包干费:综合考虑	m ²	10.2	6.35	64.77	
32	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋,非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 12~16 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容,具体详见设计图纸及相关规范	t	31.241	972.74	30389.37	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
33	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 10内 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	0.102	1203.98	122.81	
34	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇捣、养护、泵送增加费等费用, 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m ³	90.51	160.59	14535.00	
35	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 10内 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	1.994	1203.98	2400.74	
36	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 12~16 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	9.831	972.74	9563.01	
37	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:墙面 2. 预算包干费:综合考虑	m ²	582.24	45.01	26206.62	
38	010502027001	电缆沟、地沟	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇捣、养护、泵送增加费等费用, 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m ³	22.69	137.47	3119.19	
39	010506004003	现浇混凝土排水沟钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 10内 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	1.037	1203.98	1248.53	
40	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称:排水沟 2. 预算包干费:综合考虑	m ²	189.9	59.17	11236.38	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
41	010502013001	实心楼板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 P8 4. 预算包干费:综合考虑 5. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇捣、养护、泵送增加费等费用, 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m3	73.73	130.94	9654.21	
42	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 10内 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	4.781	1203.98	5756.23	
43	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:有梁板 2. 预算包干费:综合考虑	m2	347.17	64.63	22437.60	
44	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇捣、养护、泵送增加费等费用, 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m3	7.06	218.24	1540.77	
45	010505012001	圈梁模板	1. 名称:圈梁模板 2. 预算包干费:综合考虑	m2	80.29	51.66	4147.78	
46	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇捣、养护、泵送增加费等费用, 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m3	1.49	218.24	325.18	
47	010505013001	过梁模板	1. 名称:过梁模板 2. 预算包干费:综合考虑	m2	20.27	51.66	1047.15	
48	010505006001	梁模板	1. 模板形式:混凝土梁模板 2. 预算包干费:综合考虑	m2	151.41	68.15	10318.59	
49	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 18~25 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	0.736	972.74	715.94	
50	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 12~16 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	2.115	972.74	2057.35	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
51	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 10内 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	0.707	1203.98	851.21	
52	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 10内 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	1.469	2621.29	3850.68	
53	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇捣、养护、泵送增加费等费用, 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m3	3.51	324.05	1137.42	
54	010505011001	构造柱模板	1. 名称:构造柱模板 2. 预算包干费:综合考虑	m2	43.54	79.42	3457.95	
55	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇捣、养护、泵送增加费等费用, 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m3	13.07	249.09	3255.61	
56	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:混凝土柱模板 2. 预算包干费:综合考虑	m2	106.3	79.42	8442.35	
57	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 12~16 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	1.796	1014.13	1821.38	
58	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 18~25 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	0.138	1014.13	139.95	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
59	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 10内 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	1.019	2621.29	2671.09	
60	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 楼梯形式:踏步式 4. 预算包干费:综合考虑 5. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇捣、养护、泵送增加费等费用, 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m ³	3.07	198.9	610.62	
61	010505010001	楼梯模板	1. 模板形式:楼梯模板 2. 预算包干费:综合考虑	m ²	21.63	117.91	2550.39	
62	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 10内 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	0.245	1203.98	294.98	
63	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	1. 部位:钢楼梯踏步、休息平台找平层 2. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 3. 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 8内 4. 预算包干费:综合考虑 5. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	0.09	2427.11	218.44	
64	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 名称:现浇构件钢筋, 非箍筋 2. 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 10内 3. 布置方式: ϕ 6@500, 植入柱内20d 4. 预算包干费:综合考虑 5. 其他:综合考虑钢筋制安、场内运输、切割钢筋、搭接、接驳、抗震钢筋、非抗震钢筋等完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸及相关规范	t	0.651	1313.46	855.06	
65	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 规格:按设计图所示 3. 铁件尺寸:按设计图所示 4. 预算包干费:综合考虑 5. 其他:综合考虑完成该工艺所有施工内容, 具体详见设计图纸	t	1.117	10007.49	11178.37	
66	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:台阶 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 预算包干费:综合考虑 5. 其他:综合考虑混凝土的制作、搅拌、运输、浇捣、养护、泵送增加费等费用, 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m ³	3.11	99.17	308.42	
67	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:垫层 2. 预算包干费:综合考虑	m ²	5.43	35.26	191.46	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
68	040305001001	垫层	1. 部位: 蹲位、更衣室、卫生间 2. 材料品种、规格: 陶粒回填层 3. 预算包干费·综合考虑	m ³	28.74	340.42	9783.67	
		金属结构工程						
69	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 详见设计图纸 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 除锈要求: Sa2.5除锈 4. 底漆要求: 无机环氧富锌底漆两遍 5. 中间漆要求: 环氧云铁中间漆两遍 6. 面漆要求: 脂肪族聚氨酯面漆两遍 7. 防火要求: 本钢梯应按乙级防火等级选涂耐火涂料(耐火极限不得低于1.5h) 8. 计价方式: 除执行国家、省、市相关法律法规之外, 本项综合考虑本清单特征描述中杆件的规格和尺寸; 结算时, 杆件的规格和尺寸的变化, 不调整合同单价; 本项按成品订做考虑, 综合考虑制作、安装、拼装、吊装、喷砂除锈、油漆涂料、防火涂料等, 具体详见设计图纸及技术需求书 9. 预算包干费: 综合考虑 10. 其他: 综合考虑包括杆件、封板、锥头、套筒、支托、顶丝、普通螺栓、无丝螺母、所有连接件、所有固定件等完成该工艺的所有工作内容, 具体做法详见设计图纸; 综合考虑钢结构制安时所需的临时耳板、支承胎架、工作平台、场内运输通道硬化、场外运输距离、场外运输(包含道路加固、拓宽及交通管理)、特殊吊装、拼接场地等完成该工艺的所有施工内容; 综合考虑钢结构二次深化设计费及相关专家评审费等	t	7.725	6296.43	18639.92	
70	010603001001	实腹钢柱	1. 名称: 钢柱 2. 钢材品种、规格: HW200*200*8*12 3. 除锈要求: Sa2.5除锈 4. 底漆要求: 无机环氧富锌底漆两遍 5. 中间漆要求: 环氧云铁中间漆两遍 6. 面漆要求: 脂肪族聚氨酯面漆两遍 7. 防火要求: 本钢梯应按乙级防火等级选涂耐火涂料(耐火极限不得低于2.5h) 8. 计价方式: 除执行国家、省、市相关法律法规之外, 本项综合考虑本清单特征描述中杆件的规格和尺寸; 结算时, 杆件的规格和尺寸的变化, 不调整合同单价; 本项按成品订做考虑, 综合考虑制作、安装、拼装、吊装、喷砂除锈、油漆涂料、防火涂料等, 具体详见设计图纸及技术需求书 9. 预算包干费: 综合考虑 10. 其他: 综合考虑包括杆件、封板、锥头、套筒、支托、顶丝、普通螺栓、无丝螺母、所有连接件、所有固定件等完成该工艺的所有工作内容, 具体做法详见设计图纸; 综合考虑钢结构制安时所需的临时耳板、支承胎架、工作平台、场内运输通道硬化、场外运输距离、场外运输(包含道路加固、拓宽及交通管理)、特殊吊装、拼接场地等完成该工艺的所有施工内容; 综合考虑钢结构二次深化设计费及相关专家评审费等	t	2.909	5532.63	16094.42	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
71	010605001002	钢板楼板	1. 名称:钢筋桁架楼承板 2. 楼承板型号:YX-76-344-688 3. 楼承板材质、构造:1) 压型钢板底模钢板厚度1.0mm,镀锌层双面总计不少于210g/m ² ; 2) 压型钢板上弦、下弦、腹杆钢筋见图示 4. 钢材品种、规格:压型钢板采用YX-76-344-688,底模钢板厚度t=1.0mm 5. 螺栓种类:楼承板端部设置栓钉,规格、间距见图示 6. 预算包干费:综合考虑 7. 其他:计价综合考虑楼承板边沿及洞口周边的封边、包边钢板费用	m ²	20.38	95.87	1953.83	
72	010506023001	钢丝网	1. 使用部位:内墙与梁、板、柱交接处 2. 钢丝网规格:沿缝长方向加贴宽度不小于200mm的耐碱纤维网布 3. 预算包干费:综合考虑	m ²	31.21	11.14	347.68	
		屋面及防水工程						
73	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水(潮)部位:室内地面以下60mm处 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆加3~5%防水剂 3. 预算包干费:综合考虑	m ²	9.9	13.07	129.39	
74	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:4mm厚 3. 找平层:20mmM20水泥砂浆 4. 预算包干费:综合考虑	m ²	1210.47	38.19	46227.85	
75	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位、名称:卫生间、淋浴间、更衣间地面 2. 防水膜品种:2.0mm厚单组份聚氨酯防水涂料 3. 预算包干费:综合考虑	m ²	198.78	13.96	2774.97	
76	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:更衣区与淋浴区的交界处、消毒池 2. 防水膜品种:1.5mm厚JS或聚氨酯涂膜防水层 3. 预算包干费:综合考虑	m ²	8.84	10.64	94.06	
77	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位、名称:泳池 2. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:4mm厚 4. 预算包干费:综合考虑	m ²	252.83	33.24	8404.07	
78	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:卫生间、淋浴间、更衣间墙面 2. 防水膜品种:1.5mmJS-II防水涂料防水层 3. 预算包干费:综合考虑	m ²	377.25	7.87	2968.96	
79	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 名称:止水带 2. 止水带材料种类:3mm厚镀锌钢板,宽300mm	m	160.8	36.15	5812.92	
		楼地面装饰工程						
80	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 部位:钢楼梯 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚C20细石混凝土 3. 预算包干费:综合考虑	m ²	62.82	9.14	574.17	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
81	011106003001	块料楼梯	1. 部位:钢楼梯 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:4干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格:800*800灰色地砖 4. 预算包干费:综合考虑	m2	62.82	175.31	11012.97	
82	011102003001	块料楼地面	1. 部位:消毒池 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆 3. 保护层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆防水保护层 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚瓷砖胶 5. 面层材料品种、规格:10mm厚300×300mm防滑砖 6. 预算包干费:综合考虑	m2	5.78	81.24	469.57	
83	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位:蹲位 2. 找平层厚度:15mm厚 3. 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆保护层 4. 预算包干费:综合考虑	m2	27.6	9.51	262.48	
84	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚水泥素浆粘贴层 2. 面层材料品种、规格:600*600mm防滑地砖 3. CT-07 4. 预算包干费:综合考虑	m2	231.11	38.06	8796.05	
85	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格:800*800mm灰色地砖 4. CT-06 5. 预算包干费:综合考虑	m2	558.85	62.77	35079.01	
86	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:2.5水泥砂浆 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:7mm厚纤维聚合物水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚马赛克专用粘贴剂 4. 面层材料品种、规格:撒素水泥面,洒适量清水。密缝铺115×240mm天蓝色,白色瓷砖 5. CT-01、CT-02 6. 预算包干费:综合考虑	m2	628.5	77.37	48627.05	
87	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:2.5水泥砂浆 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:7mm厚纤维聚合物水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚马赛克专用粘贴剂 4. 面层材料品种、规格:撒素水泥面,洒适量清水。密缝铺115×240mm抓手砖 5. CT-03 6. 预算包干费:综合考虑	m2	21.57	77.37	1668.87	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
88	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:2.5水泥砂浆 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:7mm厚纤维聚合物水泥砂浆找平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚马赛克专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格:撒素水泥面,洒适量清水。密缝铺115×240mm米白色防滑砖 5. CT-04 6. 预算包干费:综合考虑	m2	36.75	77.37	2843.35	
89	011102003007	块料楼地面	1.部位:泳池旁地面 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:2.5水泥砂浆 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm防水瓷砖胶铺贴 4.面层材料品种、规格:300*300*10mm防滑地砖 5. CT-05 6. 预算包干费:综合考虑	m2	424.01	65.86	27925.30	
90	011102003008	块料楼地面	1.部位:卫生间 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚水泥素浆粘贴层 3.面层材料品种、规格:撒素水泥面,洒适量清水。密缝铺600×600mm仿古防滑砖 4. CT-10 5. 预算包干费:综合考虑	m2	52.34	41.66	2180.48	
91	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格:600*600仿古砖 4. CT-10 5. 预算包干费:综合考虑	m2	13.2	62.77	828.56	
92	011103001001	橡塑板楼地面	1.第一层找平层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.第二层找平层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚水泥自流平 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:地胶专用粘接剂 4.面层材料品种、规格:4.5mm厚PVC运动地胶 5. 预算包干费:综合考虑	m2	147.75	57.33	8470.51	
93	011104001001	地毯楼地面	1.找平层:40mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.面层:5mm厚水泥自流平 3.面层材料品种、规格:6.5mm厚纤维阻燃地毯 4. 预算包干费:综合考虑	m2	676.07	88.67	59947.13	
94	011102001001	石材楼地面	1.名称:门槛石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥浆粘结层 3.面层材料品种、规格:20mm厚帕斯高灰大理石(6面满涂防污剂2遍) 4.勾缝材料种类:用高分子益胶泥擦嵌横竖缝 5. 预算包干费:综合考虑	m2	2.36	94.19	222.29	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
95	011107002001	石材台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:踏步面层为20mm厚帕斯高灰大理石, 侧面面层800×800mm地面砖 3. 预算包干费:综合考虑	m ²	37.74	129.34	4881.29	
96	011108001001	石材零星项目	1. 部位:更衣区与淋浴区交界处 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚素水泥浆粘结层, 中间安装带结构胶 3. 面层材料品种、规格:20mm厚帕斯高灰大理石 4. 预算包干费:综合考虑	m ²	2.6	50.89	132.31	
97	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 名称:水泥面踏步防滑条 2. 做法大样:11ZJ401 6/39 3. 预算包干费:综合考虑	m	311.4	5.06	1575.68	
98	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:900*300*150厚芝麻灰花岗岩路沿石 2. 垫层材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 预算包干费:综合考虑	m	102.68	35.5	3645.14	
99	011102003010	块料楼地面	1. 部位、名称:室外地面 2. 垫层厚度、材料种类及强度等级:素土压实, 压实系数≥0.93, 150mm厚级配砂石(压实) 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:100mm厚C25透水混凝土 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格:300×600×80mm厚仿石透水砖 6. 预算包干费:综合考虑	m ²	1827.02	83.6	152738.87	
		加固工程						
100	040901007001	植筋	1. 名称:植筋 2. 直径:10mm 3. 植入深度:10d 4. 植筋胶品种:国家标准A级注射式植筋胶符合GB50367-2013规定 5. 预算包干费:综合考虑 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	根	167	13.56	2264.52	
101	粤R1-4-52	凿除混凝土保护层	1. 部位、名称:结构凿除混凝土保护层 2. 预算包干费:综合考虑 3. 其他:按设计或规范要求	m ²	6.61	49.51	327.26	
102	粤R1-4-51	其他加固工程 凿除混凝土保护层 砼地面 凿毛	1. 部位、名称:混凝土凿毛 2. 凿毛要求:新旧混凝土接触位, 凿毛原混凝土结构面, 凿毛深度10-15mm 3. 预算包干费:综合考虑 4. 其他:按设计或规范要求	m ²	446.6	23.76	10611.22	
103	011101006002	平面砂浆找平层	1. 部位:柱加固表面防护 2. 找平层厚度:20mm厚 3. 预算包干费:综合考虑 4. 砂浆种类及强度等级:M10掺改性聚丙烯纤维水泥砂浆(添加比例为	m ²	100	21.78	2178.00	
104	011402005001	金属构件除锈	1. 部位:夹层钢构及其它区域锈蚀部位钢结构 2. 除锈方式:按图纸要求 3. 除锈等级:按图纸要求 4. 预算包干费:综合考虑	m ²	1166.76	25.54	29799.05	

东莞市鳮鱼洲D1梦想运动中心改建项目-劳务分包工程清单报价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
105	011402004001	金属构件油漆	1. 构件名称: 夹层钢构及其它区域锈蚀部位钢结构 2. 油漆品种、遍数或厚度: 防腐涂料、防火涂料	m ²	1166.76	29.83	34804.45	
106	060303001001	钻灌浆孔	1. 名称: 加固结构开灌浆孔洞及灌浆 2. 钻孔规格: $\phi 100\text{mm}$ 内 3. 灌浆材料: 改性环氧树脂浆液 4. 预算包干费: 综合考虑 5. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m	30	91.35	2740.50	
107	粤R1-4-26	板 碳纤维布单层	1. 部位、名称: 板粘贴碳纤维布加固 2. 加固材质、规格: 100×0.111 碳布垂直裂缝粘贴 $\phi 300$ 3. 黏贴要求: 混凝土结构表面凿平、修补并打磨去尘; 黏贴胶性能符合国家相关标准 4. 预算包干费: 综合考虑 5. 其他: 按设计或规范要求	m ²	10	728.99	7289.90	
108	粤R1-4-41	钢筋网墙面抹水泥砂浆 厚度4cm	1. 部位、名称: 板底挂网钢板带压条 2. 加固材质、规格: 高性能复合砂浆 3. 黏贴要求: 混凝土结构表面凿平、修补并打磨去尘; 焊点等性能符合国家相关标准 4. 预算包干费: 综合考虑 5. 其他: 按设计或规范要求	m ²	10	23.43	234.30	
		地基处理工程						
109	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基	1. 名称: 水泥搅拌桩 2. 地层类别: 综合考虑 3. 桩长: 8m 4. 桩截面尺寸: $\phi 500$ 5. 水泥强度等级、掺量: 32.5R普通硅酸盐水泥, 其掺入量为20%, 水泥用量为每米喷入32.5R复合硅酸盐水泥不小于62kg, 水灰比为 0.45, 可适当加入早强剂, 搅拌提升速度为 0.5-0.8米/分钟, 垂直度要求大于 95%。 , 采用四搅四喷工艺 6. 预算包干费: 综合考虑 7. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸	m	3912	52.54	205536.48	
110	010201010001	褥垫层	1. 材料种类及配比: 级配砂石褥垫层 2. 厚度: 300mm 3. 预算包干费: 综合考虑	m ³	343.94	373.17	128348.09	
		措施项目费						
109	011601006001	安全生产		项	1	63391.06	63391.06	
110	011601007001	文明施工		项	1	22862.35	22862.35	
111	011601008001	环境保护		项	1	20783.96	20783.96	
112	011601009001	临时设施		项	1	27019.14	27019.14	
113	011601002001	垂直运输		项	1	67683.10	67683.10	
小 计							1621266.78	
税金 (3%)							48638.00	
合 计							1669904.79	