

道滘数智园11号宿舍楼A栋13-16层装修工程-智
能化工程

采 购 控 制 价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司


编 制 人： 陈俊丽 编制时间： 年 月 日

审 核 人： 刘心峰 审核时间： 年 月 日



道滘数智园11号宿舍楼A栋13-16层装修工程-智能化工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价（控制价 下浮5.7%（元）	投标人报价 不含税 （元）	投标人报价 含税 （元）	备注
1	工程费用	373,908.43	352,595.65			
汇总报价（含税：__%）			小写：	0.00		
			大写：	零元整		



编制说明

1、招标范围：道滘数智园11号宿舍楼A栋13-16层装修工程-智能化工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目为固定总价合同，合同价款不因物价涨落而调整，合同价款的调整事件包括工程变更事件和现场签证事件，最终结算价以经验收的现场实际工程量*投标单价为准。总价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税

3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定

4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率= $(1 - \text{中标价格} / \text{采购控制价}) \times 100\%$ 。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

报价表

工程名称：道滘数智园11号宿舍楼A栋13-16层装修工程-智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	070105082001	拆换宿舍入户门门锁	1. 部位:宿舍入户门 2. 更换智能门锁 3. 废料运距:综合考虑 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率, 高度60m以内 5. 符合设计图纸及施工规范要求	把	164	513.83	84268.12
2	070204020001	拆除原有电表	1. 拆除宿舍原有电表 2. 废料运距:综合考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	164	13.98	2292.72
3	030503009001	更换智能电表	1. 名称:更换智能电表 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	156	256.99	40090.44
4	030503010001	采集系统	1. 名称:电表采集器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	496.99	3975.92
5	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BYJ-6 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	84.83	6.7	568.36
6	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BYJ-1.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	28.28	2.98	84.27
7	070202089001	拆除原有水表	1. 拆除宿舍原有水表 2. 废料运距:综合考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	328	11.62	3811.36
8	031002011001	水表	1. 类型:更换智能冷水表 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	164	392.99	64450.36
9	031002011002	水表	1. 类型:更换智能热水表 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	164	397.46	65183.44
10	030503010002	采集系统	1. 名称:水表采集器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	806.73	3226.92
11	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-2*1.5 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	706.9	6.01	4248.47
12	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	706.9	8.96	6333.82
13	030415001001	开孔	1. 名称:楼板开孔 2. 规格:Φ30 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	11	44.39	488.29
14	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:机柜 2. 规格:9U加厚款汇聚点用 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	824.43	824.43
15	030501016001	网关	1. 名称:智能网关 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	36	785.79	28288.44

16	030501015001	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:TP24口全千兆交换机 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	602.63	1205.26
17	030501010001	路由器	1. 名称:路由器 2. 类别:网关管理 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	570.95	570.95
18	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网络 2. 规格:CAT5e 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1439.95	3.5	5039.83
19	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2*1.5mm2 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	474.61	6.01	2852.41
20	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 符合设计图纸及施工规范要求	链路	37	21.77	805.49
21		分部分项合计					318609.3
22		措施项目费					24,425.96
23		不含税合计					343,035.26
24		税金(9%)					30873.17
25		含税合计					373,908.43

