东莞市鲥鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料

采 购 控 制 价

招　标　人：　东莞市城市工程建设集团有限公司

编　制　人：　　编制时间：　　年　　月　　日

审　核　人：　　审核时间：　　年　　月　　日

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价（元）	投标人报价不含税（元）	投标人报价含税（元）	备注
汇总	工程费用	2062720.28	2,062,720.28			
1.1	东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料	2062720.28	2,062,720.28			
汇总报价（含税：__%）			小写：			
			大写：			

编制说明
1、招标范围：东莞市鳜鱼洲D1梦想运动中心改建项目综合材料采购所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目单价合同，单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
	建筑及装饰工程						
1	灰色哑面砖	800*800mm	m2	581.20	47.32	27502.57	
2	防滑地砖	600*600mm	m2	236.89	43.57	10321.39	
3	仿古防滑砖	600*600mm	m2	53.65	43.57	2337.51	
4	仿古防滑砖	600*600mm	m2	13.73	43.57	598.14	
5	耐碱纤维网		m2	34.33	1.57	53.73	
6	YX-76-344-688	压型钢板 1.0mm	m2	22.01	61.61	1355.99	
7	MU20粉煤灰烧结砖	240×115×53	千块	8.49	321.20	2727.91	
8	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	3.64	5168.22	18804.56	
9	蒸压加气混凝土砌块	600×250×250	千块	1.22	8075.34	9842.22	
10	芝麻灰花岗岩路沿石	900*300*150mm	m	104.22	110.45	11510.78	
11	钢楼梯（踏步板）	5mm厚扁豆型花纹钢板	t	3.221	3150.22	10147.80	
12	钢楼梯（钢梁）	HN300*150*6.5*9	t	1.251	2901.41	3628.79	
13	钢楼梯（钢梁）	[25a	t	1.771	2972.00	5262.22	
14	钢楼梯（钢梁）	[10a	t	0.324	3003.64	972.28	
15	钢楼梯（钢梁）	HN400*200*8*13	t	1.622	2901.41	4704.63	
16	钢柱	HW200*200*8*12	t	3.084	2901.41	8946.49	
17	抓手砖	115×240mm	m2	22.11	28.99	641.01	
18	米白色防滑砖	115×240mm	m2	37.67	28.99	1092.12	
19	天蓝色、白色瓷砖	115×240mm	m2	644.21	28.99	18677.40	
20	改性环氧树脂浆液		kg	117.30	59.15	6938.30	
21	20mm厚帕斯高灰大理石		m2	40.00	209.30	8372.92	
22	PVC运动地胶板	4.5mm	m2	150.71	89.69	13516.67	
23	米黄色阻燃地毯	6.5mm	m2	709.87	77.35	54908.72	
24	蒸压加气混凝土砌块	600×100×200	千块	2.39	2584.11	6170.59	
25	MU10非粘土烧结砖	240×115×53	千块	4.05	321.20	1300.23	
26	标准砖	240×115×53	千块	11.76	321.20	3775.99	
27	防水胶合板	模板用 18mm	m2	185.41	31.57	5853.11	
28	螺纹钢筋	Φ12~16	t	46.108	2859.50	131844.78	
29	螺纹钢筋	Φ10以内	t	11.597	2878.91	33386.17	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
30	螺纹钢筋	Φ18~25	t	0.896	2804.16	2512.24	
31	圆钢	Φ4	t	0.092	2958.33	271.57	
32	圆钢	Φ10以内	t	0.664	2958.33	1964.33	
33	环氧富锌底漆		kg	19.46	17.47	340.01	
34	无机富锌底漆		kg	54.59	17.47	953.82	
35	环氧云母氧化铁	中间漆	L	68.96	20.30	1400.08	
36	聚氨酯面漆		L	38.55	13.95	537.83	
37	钢结构薄型防火涂料		kg	786.14	17.22	13535.10	
38	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	12074.35	7.84	94603.75	
39	聚氨酯防水涂料	单组份	kg	655.18	10.33	6767.02	
40	聚氨酯防水涂料	双组份	kg	20.71	10.79	223.50	
41	钢板	3.5~4.0	t	1.512	3017.85	4561.48	
42	防滑地砖	300*300*10mm	m2	440.53	30.85	13590.06	
43	地毯胶垫		m2	743.68	35.88	26684.10	
44	20mm厚帕斯高灰大理石		m2	5.21	209.30	1089.53	
45	超薄型防火涂料		kg	1283.44	17.22	22097.17	
46	环氧富锌漆		kg	641.60	17.47	11210.06	
47	碳纤维布	200g/m2	m2	10.30	27.34	281.56	
48	栓钉		套	264	1.61	425.43	
49	地面砖	800*800mm	m2	19.20	47.32	908.64	
50	灰色地砖	800*800mm	m2	24.31	47.32	1150.12	
51	灰色地砖（带防滑槽）	800*800mm	m2	66.59	47.32	3151.00	
52	仿石透水砖	80mm	m2	1863.56	60.92	113536.49	
53	酚醛红丹防锈漆		kg	2.38	14.91	35.56	
54	水泥自流平混合料		kg	3460.04	1.10	3809.85	
55	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	244.11	284.08	69347.36	
	电气工程						
56	镀锌热轧圆盘条	Φ10以内	kg	83.42	4.32	360.59	
57	角钢	40*4	kg	132.75	3.08	408.32	
58	醇酸调和漆		kg	1.90	11.36	21.54	
59	醇酸防锈漆		kg	2.67	13.81	36.85	

东莞市�existing鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
60	防火泥		kg	31.20	2.37	73.82	
61	扁钢卡子	25×4	kg	44.0123	4.89	215.07	
62	300x1200LED长条灯	4000K88W	套	111.10	103.08	11451.71	
63	三防高亮UFO飞碟灯	6000K250W	套	35.35	246.43	8711.23	
64	上下发光半圆壁灯	4000K24W	套	14.14	111.13	1571.37	
65	上下发光方形壁灯	4000K72W	套	15.15	216.58	3281.19	
66	台球专用LED吊灯八字超薄大8片	6000K40W*8	套	12.12	190.85	2313.15	
67	防水防雾LED筒灯	4000K12W	套	197.96	30.94	6124.88	
68	节能LED吸顶灯	6500K18W	套	29.29	30.60	896.37	
69	双联单控开关	220V,10A	个	19.38	10.06	195.05	
70	三联单控开关	220V,10A	个	12.24	12.89	157.72	
71	单联双控开关	220V,10A	个	4.08	7.89	32.19	
72	双联双控开关	220V,10A	个	6.12	12.40	75.91	
73	三联双控开关	220V,10A	个	5.10	18.28	93.24	
74	防水五孔插座	10A	个	62.22	12.80	796.65	
75	五孔插座(带开关)	10A	个	100.98	14.90	1504.27	
76	热镀锌圆钢	Φ20,针高0.5m	根	14.70	27.56	405.19	
77	热镀锌圆钢	Φ12	m	358.95	3.84	1378.45	
78	热镀锌扁钢	40*4	m	339.80	4.20	1425.50	
79	镀锌扁钢	40*4	m	12.94	4.20	54.27	
80	绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5	m	888.95	2.70	2402.58	
81	绝缘电线	ZR-BV-2.5	m	7751.72	2.38	18411.11	
82	绝缘电线	ZR-BV-4	m	6525.88	3.59	23457.27	
83	铜芯电缆	ZR-YJV-4*150+1*70	m	80.80	609.22	49224.79	
84	铜芯电缆	ZR-YJV-3*150+2*70	m	80.80	535.19	43243.29	
85	铜芯电缆	ZR-YJV-4*25+1*16	m	81.64	95.50	7796.83	
86	铜芯电缆	ZR-YJV-4*35+1*16	m	48.84	146.77	7168.97	
87	铜芯电缆	ZR-YJV-5*16	m	75.88	76.90	5835.58	
88	铜芯电缆	ZR-YJV-5*6	m	210.88	31.61	6666.57	
89	普通强电桥架	100*100	m	37.33	30.78	1148.80	
90	普通强电桥架	300*100	m	79.76	57.32	4571.80	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
91	镀锌电线管	JDG20	m	274.06	3.71	1017.54	
92	刚性难燃管	PC20-暗	m	1558.74	1.26	1957.47	
93	刚性难燃管	PC32-暗	m	3.85	2.73	10.51	
94	刚性难燃管	PC25-暗	m	1234.42	1.74	2145.55	
95	铜接线端子	DT-185mm2	个	12.18	18.73	228.10	
96	接线盒		个	639.54	1.47	942.81	
97	镀锌扁钢支架	40×3	kg	95.72	4.88	466.89	
98	照明空调配电总箱	AF1	台	1.00	4190.93	4190.93	
99	泳池设备配电箱	AF2	台	1.00	2950.68	2950.68	
100	配电箱	AP1	台	1.00	1408.71	1408.71	
101	配电箱	AP2	台	1.00	1681.03	1681.03	
102	配电箱	AP3	台	1.00	445.65	445.65	
103	室外主机空调配电箱	AP-KT	台	1.00	1135.17	1135.17	
104	安全照明配电箱	AT-ZM	台	1.00	888.51	888.51	
105	LEB局部等电位端子箱		台	5.00	21.74	108.70	
	给排水工程						
106	感应式水龙头	DN15	个	12.12	132.88	1610.48	
107	卫生间地漏	DN75	个	36.00	39.46	1420.47	
108	排水沟地漏	DN100	个	16.00	71.67	1146.75	
109	地面扫除口	DN100	个	10.10	11.41	115.26	
110	阻燃橡塑海绵材料		m3	1.06	789.21	835.85	
111	焊接钢管		kg	9.46	3.37	31.85	
112	内衬塑钢管	DN100 1.6MPa	m	7.06	63.31	446.75	
113	内衬塑钢管	DN80 1.6MPa	m	22.46	47.78	1073.26	
114	内衬塑钢管	DN65 1.6MPa	m	17.93	40.43	724.76	
115	内衬塑钢管	DN50 1.6MPa	m	38.89	28.46	1106.93	
116	内衬塑钢管	DN40 1.6MPa	m	40.63	22.64	919.92	
117	内衬塑钢管	DN32 1.6MPa	m	54.13	20.22	1094.49	
118	内衬塑钢管	DN20 1.6MPa	m	45.63	10.76	490.76	
119	内衬塑钢管	DN25 1.6MPa	m	25.49	15.62	398.25	
120	内衬塑钢管	DN15 1.6MPa	m	10.39	10.05	104.34	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
121	PP-R给水管	DN50 1.6MPa	m	17.23	24.66	424.94	
122	PP-R给水管	DN40 1.6MPa	m	8.29	16.14	133.84	
123	PP-R给水管	DN32 1.6MPa	m	15.65	10.53	164.74	
124	PP-R给水管	DN25 1.6MPa	m	42.85	6.42	274.93	
125	PP-R给水管	DN20 1.6MPa	m	25.79	3.93	101.37	
126	PP-R给水管	DN15 1.6MPa	m	90.59	2.54	229.99	
127	PVC-U排水管	DN100	m	189.07	12.49	2362.28	
128	PVC-U排水管	DN75	m	62.78	7.06	443.32	
129	PVC-U排水管	DN50	m	16.51	4.19	69.09	
130	PVC-U排水管	DN150	m	15.41	23.80	366.68	
131	给水室内钢管沟槽管件	DN100 1.6MPa	个	2.62	28.31	74.30	
132	PVC-U排水管塑料管件	DN100	个	230.07	3.75	862.57	
133	PVC-U排水管塑料管件	DN75	个	56.69	2.12	120.21	
134	PVC-U排水管塑料管件	DN50	个	11.25	1.26	14.13	
135	PVC-U排水管塑料管件	DN150	个	9.65	7.14	68.94	
136	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN50 1.6MPa	个	11.18	7.40	82.69	
137	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN40 1.6MPa	个	6.05	4.84	29.31	
138	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN32 1.6MPa	个	13.66	3.16	43.13	
139	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN25 1.6MPa	个	45.60	1.93	87.96	
140	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN20 1.6MPa	个	31.09	1.18	36.78	
141	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN15 1.6MPa	个	135.52	0.76	103.59	
142	室内钢塑给水管接头零件	DN80 1.6MPa	个	10.38	14.33	148.78	
143	室内钢塑给水管接头零件	DN65 1.6MPa	个	9.41	12.13	114.15	
144	室内钢塑给水管接头零件	DN50 1.6MPa	个	25.65	8.54	218.97	
145	室内钢塑给水管接头零件	DN40 1.6MPa	个	31.87	6.79	216.37	
146	室内钢塑给水管接头零件	DN32 1.6MPa	个	53.69	6.07	325.89	
147	室内钢塑给水管接头零件	DN20 1.6MPa	个	55.71	3.23	179.97	
148	室内钢塑给水管接头零件	DN25 1.6MPa	个	29.32	4.69	137.41	
149	室内钢塑给水管接头零件	DN15 1.6MPa	个	15.19	3.01	45.74	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
150	Y型过滤器	DN150	个	1.00	336.62	336.62	
151	Y型过滤器	DN50	个	1.01	79.73	80.52	
152	Y型过滤器	DN40	个	2.02	47.51	95.97	
153	可曲挠橡胶接头	DN50	个	4.00	50.73	202.93	
154	可曲挠橡胶接头	DN40	个	4.00	40.59	162.34	
155	法兰挠性接头	DN150	个	1.00	166.70	166.70	
156	法兰挠性接头	DN100	个	1.00	111.13	111.13	
157	卡箍连接件(含胶圈)	DN100l.6MPa	套	6.31	14.33	90.44	
158	截止阀	DN15	个	1.01	16.90	17.07	
159	止回阀	DN50	个	1.01	83.76	84.59	
160	截止阀	DN20	个	2.02	21.74	43.91	
161	截止阀	DN32	个	2.02	37.85	76.45	
162	截止阀	DN40	个	1.01	52.34	52.87	
163	截止阀	DN50	个	4.04	90.20	364.40	
164	截止阀	DN25	个	9.09	28.18	256.18	
165	防护阀门	DN40	个	4.04	66.84	270.03	
166	止回阀	DN40	个	2.02	57.34	115.82	
167	防护阀门	DN50	个	4.04	100.66	406.68	
168	闸阀	DN100	个	1.00	293.78	293.78	
169	防护阀门	DN80	个	3.00	295.75	887.25	
170	超温超压安全阀	DN80	个	1.00	1175.76	1175.76	
171	法兰闸阀	DN150	个	2.00	469.66	939.32	
172	法兰闸阀	DN100	个	2.00	293.78	587.55	
173	法兰闸阀	DN80	个	2.00	217.44	434.87	
174	法兰止回阀	DN80	个	1.00	264.15	264.15	
175	倒流防止器	DN150	个	1.00	450.98	450.98	
176	倒流防止器	DN100	个	1.00	293.94	293.94	
177	钢板平焊法兰	DN150	副	4.00	109.18	436.73	
178	钢板平焊法兰	DN100	副	1.00	74.91	74.91	
179	钢板平焊法兰	DN100	副	4.00	74.91	299.64	
180	钢板平焊法兰	DN50	副	4.00	40.82	163.29	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
181	钢板平焊法兰	DN40	副	4.00	35.05	140.21	
182	钢板平焊法兰	DN80	副	8.00	57.73	461.84	
183	成品淋浴器	含附配件	套	27.00	186.02	5022.60	
184	28m2商用干蒸房		座	1.00	153124.96	153124.96	
185	台式洗脸盆	含附配件	套	12.12	243.21	2947.66	
186	蹲式大便器	含附配件	个	21.21	318.90	6763.88	
187	坐式大便器	含附配件	个	1.01	611.52	617.64	
188	挂式小便器	含感应器及其它成套配件	个	10.10	442.92	4473.54	
189	自动排气阀	DN25	个	1.00	52.83	52.83	
190	气压罐	500L,1.0Mpa	台	1.00	1467.92	1467.92	
191	法兰水表	DN150	个	1.00	370.44	370.44	
192	法兰水表	DN100	个	1.00	295.75	295.75	
193	法兰水表	DN80	个	1.00	239.99	239.99	
194	热泵保温储热水罐	有效容积:13000L,外形尺寸：1900*X15700	台	1.00	7408.85	7408.85	
195	空气源热泵热水机组	NE-AWB55DA/C额定制热量:55kw,额定输入功率:11.9kw,最大输入功率:18kw,运行重量:270kg/台;	台	1.00	44130.98	44130.98	
196	热水回水泵	流量:13m3/h,扬程:15m,功率:4.5kw;运行重量:42kg/台	台	2.00	1771.68	3543.36	
197	热水循环水泵	流量：11m3/h，扬程：15m，功率：1.1kw；运行重量：42kg/台	台	2.00	1449.56	2899.11	
198	银离子灭菌设备	流量:13m3/h,功率:0.30kw	台	1.00	1021.93	1021.93	
199	Y型过滤器	DN80	套	1.00	161.06	161.06	
	暖通工程						
200	PVC给水管	DN25	m	96.02	2.69	258.63	
201	角钢		kg	10.40	3.08	31.99	
202	角钢	综合	kg	1509.10	3.08	4641.70	
203	PVC给水管	DN32	m	91.79	3.30	303.21	
204	PVC给水管	DN40	m	20.89	4.19	87.44	
205	镀锌角钢	综合	kg	150.80	4.44	669.67	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
206	弹簧减振器		个	8.00	6.00	47.98	
207	去磷无缝紫铜管	Φ6.35×0.8	m	27.84	9.12	253.84	
208	醇酸调和漆		kg	3.77	11.36	42.85	
209	醇酸调和漆		kg	12.30	11.36	139.71	
210	醇酸调和漆		kg	2.33	11.36	26.40	
211	醇酸防锈漆		kg	5.31	13.81	73.31	
212	醇酸防锈漆		kg	30.35	13.81	419.24	
213	醇酸防锈漆		kg	3.27	13.81	45.18	
214	镀锌钢板	0.5mm	m2	17.89	14.31	255.91	
215	镀锌钢板	0.5mm	m2	73.99	14.31	1058.48	
216	镀锌钢板	0.5mm	m2	66.07	14.31	945.18	
217	镀锌钢板	0.6mm	m2	38.93	17.14	667.45	
218	去磷无缝紫铜管	Φ9.53×0.8	m	173.15	19.46	3370.41	
219	单层百叶风口（带调节阀）	180*180	个	13.00	20.30	263.93	
220	B1级橡塑保温板	30mm	m2	145.28	20.54	2983.85	
221	防雨百叶风口（带防虫网）	200*200	个	1.00	20.99	20.99	
222	镀锌钢板	0.75mm	m2	22.92	21.28	487.63	
223	冷媒分配器	DN20mm以下	个	8.00	24.12	192.92	
224	方形散流器	200*200	个	3.00	24.89	74.67	
225	去磷无缝紫铜管	Φ12.7×0.8	m	42.77	26.73	1143.19	
226	镀锌钢板	1.0mm	m2	45.33	28.22	1279.08	
227	镀锌钢板	1.2mm	m2	36.75	33.52	1231.55	
228	去磷无缝紫铜管	Φ15.88×1.0	m	203.80	34.00	6928.74	
229	防雨百叶风口（带防虫网）	400*300	个	1.00	34.83	34.83	
230	去磷无缝紫铜管	Φ19.05×1.0	m	43.86	41.23	1808.43	
231	镀锌钢板	1.5mm	m2	86.80	41.91	3637.99	
232	冷媒分配器	DN30mm以下	个	9.00	45.05	405.41	
233	方形散流器	350*350	个	22.00	48.83	1074.27	
234	防雨百叶风口（带防虫网）	800*300	个	3.00	54.75	164.24	
235	单层百叶风口	500*500	个	3.00	56.40	169.21	
236	去磷无缝紫铜管	Φ22.23×1.2	m	8.88	57.57	510.99	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
237	对开多叶调节阀	400*200	个	1.00	63.27	63.27	
238	单层百叶风口	600*500	个	5.00	64.70	323.51	
239	冷媒分配器	DN40mm以下	个	4.00	71.89	287.56	
240	去磷无缝紫铜管	Φ28.58×1.3	m	66.16	75.11	4969.66	
241	对开多叶调节阀	500*250	个	1.00	83.47	83.47	
242	去磷无缝紫铜管	Φ34.9×1.4	m	15.77	107.14	1690.17	
243	单层百叶风口	800*700	个	3.00	107.84	323.51	
244	室外机不锈钢支架		台	11.00	112.74	1240.14	
245	去磷无缝紫铜管	Φ38.1×1.5	m	16.38	125.42	2054.25	
246	对开多叶调节阀	800*300	个	1.00	135.07	135.07	
247	排气扇（带止回阀）	风量:200CMH，功率:24w，余压:100Pa	台	2.00	148.99	297.97	
248	电动挡烟垂壁		m2	9.22	225.49	2079.01	
249	280℃排烟防火阀	1400*250	个	1.00	235.57	235.57	
250	排气扇（带止回阀）	风量:250CMH，功率:36w，余压:100Pa	台	10.00	246.43	2464.28	
251	280℃排烟阀	1600*400	个	2.00	405.24	810.48	
252	复合铝箔封装耐火纤维卷毯	厚度30mm,容重96kg/m3,外包铝箔	m3	4.20	536.34	2250.20	
253	B1级橡塑保温套管		m3	2.67	547.61	1464.69	
254	280℃排烟阀	1000*1000	个	1.00	600.54	600.54	
255	280℃电动排烟防火阀	800*320	个	1.00	648.51	648.51	
256	280℃电动排烟阀	800*320	个	1.00	648.51	648.51	
257	280℃电动排烟防火阀	1400*200	个	1.00	725.45	725.45	
258	280℃电动排烟阀	1400*200	个	1.00	725.45	725.45	
259	280℃电动排烟阀	1600*400	个	1.00	852.36	852.36	
260	柜式排风机	风量:2000CMH，功率:3.0kw，余压:250Pa	台	1.00	1085.56	1085.56	
261	风管机	冷量：2.2KW，热量：2.5KW，功率：36KW，风量：500m3/h	台	5.00	1409.29	7046.45	
262	风管机	冷量：4.5KW，热量：5KW，功率：70KW，风量：665m3/h	台	2.00	1497.88	2995.76	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
263	风管机	冷量：5.6KW，热量：6.3KW，功率：70KW，风量：970m3/h	台	2.00	1594.51	3189.02	
264	分体壁挂式空调	1.5P	台	1.00	1613.18	1613.18	
265	风管机	冷量：10.0KW，热量：11.2KW，功率：98KW，风量：1565m3/h	台	2.00	2576.99	5153.99	
266	280℃电动排烟防火阀	1000*1000	个	1.00	2636.05	2636.05	
267	天花机	冷量：10.0KW，热量：11.2KW，功率：69KW，风量：1565m3/h	台	15.00	2738.05	41070.80	
268	新风处理机（带初中效过滤）	冷量：9KW，热量：8.1KW，功率：80KW，余压：200Pa	台	1.00	2818.59	2818.59	
269	新风处理机（带初中效过滤）	冷量：20KW，热量：19.5KW，功率：425KW，余压：250Pa	台	2.00	4992.92	9985.85	
270	一拖一柜机	5P冷量：12.0KW，热量：14.0KW，功率：4.3KW，风量：	台	10.00	5556.63	55566.33	
271	轴流式排烟风机	风量:61000MH，功率:18.5kw，余压:850Pa	台	1.00	8026.20	8026.20	
272	多联室外机	16P冷量：45KW，热量：50.0KW，功率：12.09KW	台	1.00	19931.41	19931.41	
273	多联室外机	30P冷量：85.0KW，热量：95.0KW，功率：22.76KW	台	1.00	37648.23	37648.23	
274	多联室外机	38P冷量：106KW，热量：119KW，功率：32.02KW	台	1.00	38896.46	38896.46	
	弱电工程						
275	角钢	40*4	kg	76.67	3.08	235.82	
276	醇酸调和漆		kg	1.10	11.36	12.44	
277	醇酸防锈漆		kg	1.54	13.81	21.28	
278	防火泥		kg	26.00	2.37	61.52	
279	一键报警摁键		个	1.00	17.72	17.72	
280	吸顶扬声器		只	5.00	40.27	201.34	
281	墙壁扬声器		只	12.00	40.27	483.21	
282	电话语音面板		个	3.03	12.08	36.59	
283	双绞线缆	UTP,Cat6	m	1006.70	1.80	1813.87	

东莞市�existing鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
284	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线	ZR-RVV-2*1.0	m	738.54	2.63	1942.28	
285	普通弱电桥架	100*100	m	79.14	30.78	2435.58	
286	刚性难燃管	PC25-暗	m	797.54	1.74	1386.21	
287	4口终端盒		个	1.02	36.24	36.96	
288	接线盒		个	13.26	1.47	19.55	
289	红外网络半球摄像机		台	11.00	384.94	4234.33	
290	监控管理电脑		台	1.00	2013.27	2013.27	
291	光纤收发器		台	1.00	217.44	217.44	
292	双孔信息面板(内网+外网)		个	10.10	32.13	324.53	
293	无线AP		台	12.00	304.40	3652.85	
294	CD播放器		台	1.00	409.50	409.50	
295	合并式功放	120W	台	1.00	855.65	855.65	
296	8口交换机		台	1.00	109.20	109.20	
297	监控系统交换机		台	1.00	362.39	362.39	
298	MVR网络录像机		台	1.00	227.90	227.90	
299	不间断电源(UPS)		台	1.00	2391.77	2391.77	
300	42U机柜		个	1.00	2576.99	2576.99	
301	话筒		台	1.00	193.27	193.27	
	室外电气工程						
302	塑料电缆保护管	PC100	m	168.00	12.49	2099.04	
303	刚性难燃管	PC50	m	440.00	4.01	1765.76	
304	刚性难燃管	PC32	m	220.00	2.73	600.60	
	室外给排水工程						
305	304#不锈钢角钢	30*3	kg	87.37	14.77	1290.32	
306	HDPE双壁波纹管	DN300、SN≥8	m	102.92	89.29	9189.56	
307	PVC-U排水管	DN100	m	156.37	12.49	1953.73	
308	PVC-U排水管	DN150	m	6.69	23.80	159.15	
309	钢骨架塑料复合管	DN1001.6MPa	m	17.15	28.28	485.15	
310	钢骨架塑料复合管	DN1501.6MPa	m	16.31	51.86	845.91	
311	钢骨架塑料复合管	DN801.6MPa	m	49.33	22.62	1115.95	
312	PVC-U排水管塑料管件	DN100	个	190.28	3.75	713.39	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
313	PVC-U排水管塑料管件	DN150	个	4.19	7.14	29.92	
314	成品玻璃钢化粪池	有效容积4m³，2900×1460	个	1.00	1973.01	1973.01	
315	成品芝麻灰盖板	600*300*50	块	105.00	48.32	5073.71	
	消防水工程						
316	角钢	40*4	kg	178.16	3.08	548.00	
317	醇酸调和漆		kg	23.67	11.36	268.80	
318	醇酸防锈漆		kg	33.13	13.81	457.67	
319	焊接钢管		kg	61.38	3.37	206.67	
320	内外热镀锌钢管	DN65	m	171.76	30.77	5284.50	
321	内外热镀锌钢管	DN100	m	233.60	47.92	11194.36	
322	沟槽管件	DN65	套	72.45	14.83	1074.62	
323	沟槽管件	DN100	套	83.27	28.31	2357.33	
324	卡箍连接件(含胶圈)	DN65	套	169.86	9.26	1573.58	
325	卡箍连接件(含胶圈)	DN100	套	199.22	14.33	2855.29	
326	卡箍连接件(含胶圈)	DN100	套	24.00	14.33	343.98	
327	蝶阀	DN100	个	12.00	123.70	1484.36	
328	磷酸盐干粉灭火器	MF/ABC4	个	42.00	41.07	1724.87	
329	室内消火栓	采用DN65室内消火栓，并与消防软管卷盘设置在同一箱体内；配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0m；消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管，其长度宜为30.0m；配置当量喷嘴直16mm或19mm的消防水枪；消防软管卷盘配置当	套	20.00	513.79	10275.72	
330	试验用消火栓		个	1.00	314.07	314.07	
331	灭火器放置箱		个	21.00	41.88	879.44	
	消防电工程						
332	点型感烟火灾探测器		个(对)	51.00	17.32	883.18	
333	复合式感烟感温火灾探测器		个(对)	5.00	20.58	102.92	
334	火灾声光报警器		个	21.00	27.90	585.91	
335	应急照明控制器		台	1.00	541.17	541.17	
336	电气火灾监控主机		台	1.00	724.78	724.78	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
337	消防电源监控主机		台	1.00	692.56	692.56	
338	火灾报警控制器(联动型)	含手动控制盘，图形显示装置等配套	台	1.00	2979.65	2979.65	
339	短路隔离器		个	6.00	20.13	120.78	
340	输入/输出模块		个	24.00	19.33	463.88	
341	消防设备电源电压监控传感器		个	1.00	75.90	75.90	
342	电气火灾监控探测器		个	2.00	77.31	154.63	
343	接线端子箱		台	2.00	36.24	72.47	
344	消火栓按钮		个	21.00	12.24	257.03	
345	消防电话插孔(独立)+手动火灾报警按钮(独		个	21.00	16.84	353.54	
346	扬声器兼消防广播		只	18.00	17.72	318.92	
347	单管LED日光灯	18WLEDT8	套	2.02	27.38	55.31	
348	消防应急标志灯具-双面双向	LEDDC36V1W(A型)	套	6.06	66.33	401.96	
349	消防应急照明灯具	LED	套	66.66	116.78	7784.57	
350	消防应急标志灯具-安全出口	LEDDC36V1W(A型)	套	5.05	67.54	341.08	
351	消防应急标志灯具-单面单向(左、右)	LEDDC36V1W(A型)	套	52.52	66.33	3483.65	
352	消防应急标志灯具-楼层	LEDDC36V1W(A型)	套	8.08	67.54	545.72	
353	消防应急标志灯具-疏散出口	LEDDC36V1W(A型)	套	9.09	67.54	613.94	
354	双联单控开关	220V,10A	个	1.02	10.06	10.27	
355	绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5	m	38.01	3.45	131.08	
356	绝缘电线	NH-BV-2.5	m	3262.18	3.08	10033.82	
357	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线	ZRNH-RVP-2*2.5	m	1147.02	13.07	14988.86	
358	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线	ZRNH-RVS-2*2.5	m	429.20	6.73	2890.25	
359	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线	ZCN-RVS-B2-2*1.5	m	59.46	4.30	255.41	
360	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线	NH-RVSP-4*1.0	m	99.59	4.48	445.87	
361	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线	WDZBN-RYS-2*1.5	m	9.55	4.70	44.92	
362	控制电缆	ZN-KYJE-7*1.0	m	18.27	11.45	209.15	
363	控制电缆	NH-KVV-7*1.5	m	80.16	15.83	1269.33	
364	铜芯电缆	WDZN-YJE-3*4	m	123.56	19.87	2454.62	

东莞市鳝鱼洲D1梦想运动中心改建项目-综合材料清单报价表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
365	铜芯电缆	WDZN-YJE-4*10	m	5.16	50.35	259.86	
366	铜芯电缆	WDZBNS-YJY-B1-5*2.5	m	455.50	19.77	9003.05	
367	铜芯电缆	WDZN-YJ(F)E-5*2.5	m	252.40	19.64	4956.56	
368	铜芯电缆	WDZN-YJ(F)E-4*2.5	m	3.03	19.64	59.50	
369	铜芯电缆	NH-YJV-4*4	m	6.06	28.44	172.33	
370	矿物绝缘电缆	YTTW-5*16	m	400.00	116.24	46497.36	
371	消防强电桥架（防火桥架）	100*50	m	63.02	26.99	1700.97	
372	镀锌电线管	SC20	m	967.71	3.71	3592.90	
373	镀锌电线管	SC25	m	902.08	4.89	4408.22	
374	镀锌电线管	JDG25	m	127.76	4.89	624.33	
375	镀锌电线管	JDG50	m	2.52	12.53	31.62	
376	镀锌电线管	SC20	m	816.49	3.71	3031.47	
377	矿物绝缘电缆终端头	YTTW-5*16	套	4.00	14.50	57.99	
378	接线盒		个	3.06	1.47	4.51	
379	金属接线盒		个	171.36	2.00	343.06	
380	剩余电流监测探头		m	2.00	33.82	67.65	
381	箱体内温度传感器		m	2.00	33.82	67.65	
382	消防专用电话总机		台	1.00	473.12	473.12	
383	119外线电话		部	1.00	49.93	49.93	
384	消防电话分机		个	1.00	49.93	49.93	
385	消防应急广播控制装置		台	1.00	716.73	716.73	
386	三层排烟风机房	3-XFFJ	台	1.00	2683.98	2683.98	
387	应急照明配电箱	1-ALE	台	1.00	2409.89	2409.89	
388	应急照明配电箱	2-ALE	台	1.00	2409.89	2409.89	
不含税合计						1825416.18	
税金（13%）						237304.10	
含税合计						2062720.28	